

**Lucrari de pavare la liceul  
Stefan cel Mare din or.Soldanesti**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 30.01.20**

Valoarea de deviz 869 438,1

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructii</b>		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	662,100
2	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	32,400
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	34,600
4	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	377.400
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,( B5 50cmx6cmx20cm)	m	662,100
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	18,870

1	2	3	4	5
7	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Placi 20cmx10cmx4cm)	m2	1 836,400
8	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp(Prag la galerie)	kg	32,400
9	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate(Prag la galerie) Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,050	m3	1,620
10	CG17A1	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	32,400
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Contributiii sociale si asigurari medica</i>	22,50 %	
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %	
		<i>Total</i>	100,00 +	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %	
		<i>Total</i>	100,00 +	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %	
		<i>Total</i>	100,00 +	
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>		

		<b>Total</b>	lei
--	--	--------------	-----

# Lucrari de pavare la liceul Stefan cel Mare din or.Soldanesti

(denumirea obiectivului)

## Deviz local de resurse № 30.01.2020

Valoarea

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
Total borderou de resurse № 30.01.2020:				

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	8,910
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,620
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 984,181
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	41,514
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	84,564
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	310,005
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,545
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	63,862
9.	9312040019600	Sapator	h-om	107,260
Total manopera				

### Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	21,700
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,174
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,347
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	9,182
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	139,566
6.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,279
7.	2010407343982	Rumegus	kg	1,620
8.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	4,860
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	675,342
10.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 938,240
11.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	51,840
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	928,098
13.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	48 480,960
14.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (20cmx10cmx4cm)	m2	1 863,946
15.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	33,372
16.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	31,781
17.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,069
18.	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B5	m	665,410

		50cm x 6cm x 20cm		
19.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,162
20.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,324
21.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	32,724
22.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	36,728
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,647
24.	4100126202818	Apa	m3	1,887
		<b>Total materiale de constructii</b>		

### **Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,925
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,963
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,019
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,458
5.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,972
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,389
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,243
		<b>Total utilaje de constructii</b>		

Total	lei
TVA	20,00 %

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U. M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructii</b>		
1	DG04B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200
2	RpCS19B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800
3	RpCA01A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000
4	TsH05A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100
5	DE11A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,( B5 50cmx6cmx20cm)	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030
	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B5 50cm x 6cm x 20cm	m	1,0050
6	TsC54C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie din pietris	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
7	DE17B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Placi 20cmx10cmx4cm)	m2	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316

1	2	3	4	5
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (20cmx10cmx4cm)	m2	1.0150
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0760
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200
8	RpCD08A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp(Prag la galerie)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1.0100
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0.0050
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0.0100
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0.1500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0006
9	RpCB13A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate(Prag la galerie) Materiale marunte (dreptare, etc.)=1.050	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	5.5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.9500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	298,0000
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.7520
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0.6900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1900
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0.6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0.1500
10	CG17A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1.0300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0.0330
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1.6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420
	2010407343982	Rumegus	kg	0.0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120