

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție**
- 3. Obiectul achizițiilor** **Reparatia unui sector de drum din s. Volintiri**
r. Stefan Voda

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	11,0000
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	177,0000
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,7000
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,1000

Reparatia unui sector de drum din s. Volintiri r. Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 423 595,73 Lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	11,0000	1 717,385	18 891,238
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	177,0000	374,809	66 341,235
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2	17,7000	11 417,472	202 089,248
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,1000	89,913	1 537,512


	Total	Lei	288 859,23
	AMS	22,5 %	1 984,01
	Total		290 843,24
	Ch. de regie	14,5 %	42 172,27
	Total		333 015,51
	Beneficiu de deviz	6 %	19 980,93
	Total		352 996,44
	TVA	20 %	70 599,29
	Total deviz: Inclusiv salariu		423 595,73

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Reparatia unui sector de drum din
s. Volintiri r. Stefan Voda**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 717,385
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	475,73	1 717,39
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			374,809
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,50	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	240,00	264,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valtruri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	370,00	56,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	310,00	7,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	475,73	22,84
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 417,472
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	435,00	8 221,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	455,00	682,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	455,00	455,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	350,00	350,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,50	37,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	475,73	19,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	475,73	122,74
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	210,00	235,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	313,02	848,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	310,00	128,34
	29522700076111	Distribuit de criblura	h-ut	0,1060	298,00	31,59
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			89,913
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	475,73	89,91

Intocmit



(funcție semnătură, nume și prenumele)

L.S

Reparatia unui sector de drum din s. Volintiri r. Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 423 595,73 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	65,4900	57,66	3 776,153
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	87,4380	57,66	5 041,675
		Total manopera				8 817,83

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	17,7000	350,00	6 195,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	17,7000	455,00	8 053,500
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	334,5300	435,00	145 520,550
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	26,5500	455,00	12 080,250
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	194,7000	240,00	46 728,000
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	94,1640	12,50	1 177,050
		Total materiale de construcții				219 754,35

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	52,1813	475,73	24 824,210
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	27,0810	370,00	10 019,970
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	47,9670	313,02	15 014,630
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	19,8240	210,00	4 163,040
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,5666	475,73	2 172,469
6.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,8762	298,00	559,108
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,3988	310,00	3 533,628
		Total utilaje de construcții				60 287,05

Total	Lei	288 859,23
AMS	22,5 %	1 984,01
Total		290 843,24
Ch. de regie	14,5 %	42 172,27
Total		333 015,51
Beneficiu de deviz	6 %	19 980,93
Total		352 996,44
TVA	20 %	70 599,29

Total deviz:

423 595,73

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)