

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de renovare interioare si lucrari de renovare exterioara pentru cladirea Casa de Cultura din s. Slobozia-Sireuti, r-nul Briceni**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Etajul 1 Capitolul 1.1.1. Reparatia peretilor interiori		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	651,000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ancadramente-163 m.lin.	m2	48,900
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	651,000
4	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	163,000
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact sau analog	m2	651,000
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	651,000
7	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 mm	m2	-651,000

1	2	3	4	5
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	651,000
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	651,000
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	651,000
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	651,000
12	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	19,530
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane/ancadramente-163 m.lin.	m2	48,900
14		Corniera din aluminiu perforata	m	163,000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,900
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,900
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,900
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,900
19	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,470
		Capitolul 1.1.2. Reparatia pardoselei		
20	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	272,000
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	272,000
22	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/k=14 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 100 mm	m2	272,000
23	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	272,000

1	2	3	4	5
		dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm		
24	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	177,000
		Capitolul 1.1.3. Reparatia tavanului interior		
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	353,000
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	353,000
		Capitolul 1.1.4. Reparatia scenei		
27	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare/ schelet scena inclusiv scara	t	4,441
28	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	4,441
29	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	102,000
30	CG02B	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase	m2	102,000
31	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcuse, estacade.	m3	2,856
32	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcuse din cherestea.	m3	2,856
33	CN32B	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu lignoleum, la lemnarie geluita, in 2 straturi	m2	102,000
34	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	102,000
		Capitolul 1.1.5. Tamplaria interioara		
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	18,090
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	18,090

1	2	3	4	5
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
		Capitolul 1.1.6. Ventilare		
37	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/ Grila din plastic 200x200	buc	2,000
		Capitolul 1.2. Etajul 2		
		Capitolul 1.2.1. Reparatia peretilor interiori		
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	312,000
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ancadramente-113 m.lin.	m2	33,900
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	312,000
41	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	113,000
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact sau analog	m2	312,000
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	312,000
44	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) /k=2 pentru grosimea stratului finala de 3 mm	m2	-312,000
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	312,000
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	312,000

1	2	3	4	5
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	312,000
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	312,000
49	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	9,360
50	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane/ancadramente-113 m.lin.	m2	33,900
51		Corniera din aluminiu perforata	m	113,000
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,900
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,900
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,900
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,900
56	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,020
		Capitolul 1.2.2. Reparatia pardoselei		
57	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	138,000
58	CG02B	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase	m2	138,000
59	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	3,864
60	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	3,864
61	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	107,000
62	CN32B	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu lignoleum, la lemnarie geluita, in 2 straturi	m2	145,500

1	2	3	4	5
63	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	145,500
		Capitolul 1.2.3. Reparatia tavanului interior		
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	149,000
65	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	149,000
		Capitolul 1.2.4. Reparatia scarilor		
66	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie portelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,240
67	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie portelanata, cu grosimea sub 15 mm	m2	10,800
68	RpCP45D	Demontarea balustradelor metalice	kg	200,000
69	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (aplicativ) /Balustrada din inox	m	8,000
		Capitolul 1.2.5. Tamplaria interioara		
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	15,060
71	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	15,060
		Capitolul 1.2.6. Balcon		
72	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite / Slefuirea si vopsirea peretilor din lemn	m2	23,200
		Capitolul 1.3. Inlocuirea timplariei exterioare		
73	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	22,710
74	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	65,160
75	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	15,120

1	2	3	4	5
		inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv		
76	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	30,240
77	CK23C	Ferestre din mase plastice cu Arc cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	19,800
78	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	22,710
79	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	34,000
80	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	34,000
81	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (exterioare)	m	156,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Etajul 1		
82	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000
83	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	1,000
84	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	16,000
85	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	2,500
86		Cablu din cupru BBΓHT-HFLT _x sec.3x1,5 mm ²	m	250,000
87	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri	100 m	1,400

1	2	3	4	5
		metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2		
88		Cablu din cupru BBΓHG-HFLT _x sec.3x2,5 mm2	m	140,000
89	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V tip OPL/S 32W sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,390
90	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei 230B 16A, IP20	100 buc	0,320
91	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului IP20	100 buc	0,100
		Capitolul 2.2. Etajul 2		
92	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,650
93		Cablu din cupru BBΓHG-HFLT _x sec.3x1,5 mm2	m	65,000
94	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,650
95		Cablu din cupru BBΓHG-HFLT _x sec.3x2,5 mm2	m	65,000
96	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V tip OPL/S 32W sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,150
97	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei 230B 16A, IP20	100 buc	0,200
98	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului IP20	100 buc	0,060
		Capitolul 3. Utilaj		
99		Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa su usa din metal, pentru 24 module IP54 III _{PH} -243-1 36 YXJ13	buc	1,000

1	2	3	4	5
100		Separator de sarcina modular, tripolar, Un=400B, In=20A, BH-32/3P/20A	buc	1,000
101		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=6A, Un=230V BA47- 29/1P/B6A	buc	16,000