

Amenajarea teritoriului,,Izvorul la Tamara" din parcul,,Valea morilor"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	20,000
2	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	2,552
3	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	1,501
4	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (150,12m3*1,6r)	t	240,192
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Tub gofrat PE rosu 40mm 450N Tehno)	1 km	1,376
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (acoperirea tevei de protectie a firilor electrice 0,10m*0,4m*1376m.l.)	m3	55,040
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	275,200
8	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in	m3	275,200

1	2	3	4	5
		parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv		
9	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (sub stilpi nou 15 buc)	m3	15,000
10	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	15,000
11	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km (15m3*1,6=4,8t)	t	24,000
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B7.5 - фундамент под светильники	m3	15,000
13	CA08C	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 150 x 150 x 700 mm (Ancore cu diametrul 20mm*60cm-lungime)	buc	300,000
14	material	Ancore cu diametrul 20mm*60cm-lungime cu surub D20 *4 bucati la un corp de eluminare	buc	300,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
15	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	15,500
16	material	Cablu ApvBbSp 4*25	m	1 550,000
17	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	13,760
18	material	Nisip	m3	97,100
19	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	75,000
20	material	Piloni Fumagalli EKTOR h=3500 мм cu 2 corpuri iluminat (с лючком и закладными деталями)	set	75,000
21	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat P 47-1P-	buc	1,000

1	2	3	4	5
		C25A)		
		Capitolul 3. Utilaj		
23		Dulap (Panou de distributie)	buc	1,000
24		Intrerupator automat P 47-1P-C25A	buc	1,000

Proiectant N.Todorova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.