

**CAPITOLUL IV. CAIET DE SARCINI. FORMULARUL DE DEVIZ
LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI**

SECȚIUNEA 1. LUCRĂRI

1. Caiet de sarcini

1. Denumirea beneficiarului de stat: *Primăria or.Lipcani*
2. Organizatorul procedurii de achiziție: *Primăria or.Lipcani, str. Iu.Gagarin,6*
3. Obiectul achizițiilor: *Demolarea si consacrarea a blocului avariat din str.Negruzzi, nr1, or.Lipcani, r-nul Briceni*

| № crt. | Simbol, norme, cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Cantitatea |
|---------------|-----------------------------------|---|---------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Demontarea blocului locativ 30 apartamente 5nivele subsol | | |
| | | 1.1. Demontarea acoperisului | | |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 381,20 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 381,20 |
| | | 1.2. Demontarea timplariei | | |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 586,70 |
| | | 1.3. Demontarea pardoselilor | | |
| 4 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 1 410,10 |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 1 410,10 |
| | | 1.4. Demontarea panourilor prefabricate din beton (панели перекрытий) inclusiv plitele de scari trepte | | |
| 6 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 541,64 |
| | | 1.5. Demontarea peretilor | | |
| 7 | RCsG52A | Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat | m3 | 1 713,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------|--|-----|----------|
| | | 1.6. Demontarea subsolului din panouri pereti | | |
| 8 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 365,50 |
| | | 1.7. Incarcarea si transportarea | | |
| 9 | | Concasarea betoanelor | m3 | 2 814,00 |
| 10 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 426,25 |
| 11 | TrB22F3H | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de peste 6 t | t | 1 481,30 |
| 12 | TrB22E2B4 | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 5 tf, avind bratul de 12 m, cu deplasare pe cale de rulare de 15 m, greutatea materialelor de 0,5-1 t,, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m | t | 2 702,20 |
| 13 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 3 984,00 |
| | | 1.8. Lucrari diverse | | |
| 14 | RpCS15B | Imprejmuiiri temporare din panouri de gard din tabla profilata, montata pe stilpi metalici, din teava din otel pentru constructii, H=2.5m, panou de gard H=2.00 m inaltime, avind stilpii incastrati in fundatii de beton, la distanta de 2,40 m interax | m | 130,00 |
| 15 | | Scut de incendiu stingator spuma 1un, stingator biocida 1un, lada cu nisip 1un, plasa densa 1un, resturi 2un, cirlig 3un, topor 2un, bagor 1un. | buc | 1,00 |
| 16 | | Stand informativ al obiectului | buc | 1,00 |
| 17 | | Luminator pe suport, h=5-8m cu lampa DRL-400 sau G-500 | buc | 5,00 |

Data " ____ " _____ 2020 __

Primarul or.Lipcani _____

Evghenii Dumenco

