

**Обустройство тротуаров во
дворе ПУ Гимназия
им.С.Курогло мун.Комрат**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Тротуар		
		1.1. Демонтажные работы		
1	RpCS19F	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe nisip (Разборка: бордюры на тротуарах, установленные на песок)	m	313,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	40,7160
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	40,7160
2	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (Разборка: асфальт, на тротуарах, залитый на бетон)	m2	743,3600
	7129020012800	Pavator	h-om	66,9024
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	59,4688
3	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с расходом цемента более 150 кг/м3)	m3	1,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Разработка грунта бульдозером на тракторе на гусеничном ходу 65-80 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт 2 категории)	100 m3	1,4900
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,0826
5	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2	7,4300

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,1999
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (погрузка мусора)	100 m3	1,4900
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	7,1073
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	245,8500
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,4161
		1.2. Устройство тротуара из брусчатки h=4 cm		
8	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	743,3600
	9310060019930	Muncitor	h-om	190,3002
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	129,3446
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,8672
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,8531
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,0885
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) / Бордюр 100x20x8cm	m	313,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,5840
	7129020012800	Pavator	h-om	56,3760
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	15,0336
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	319,4640
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9396
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	314,7660
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9396
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщиной 4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной	m2	743,3600

1	2	3	4	5
		слоя 5 см)		
	7129020012800	Pavator	h-om	431,2975
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,7451
	2661112800655 -4	Placi din beton, pentru trotuare h=4 cm	m2	754,5104
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 189,37 60
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 850,24 32
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,7168
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	31,8158
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,8672
11	RpAcF01 F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на сборной плите из железобетона) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,5000
	2640112300739	Caramizi	buc	89,7600
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0612
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	2,0400
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000
12	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	2,0000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000
	2875274200000	Capac cu rama	buc	2,0400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	29,1720
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1122
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0286
Total				
		2. Дорога		
13	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000	m2	2 012,50 00

1	2	3	4	5
		мм, глубина слоя: 5 см)		
	9310060019930	Muncitor	h-om	70,2362
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	64,4000
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	36,6275
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	36,6275
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	36,6275
14	TsC35A11	Excavator transport cu încărcător frontal, la distanță de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren catg.1 la distanță 11-20 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние 10-20 м, грунт 1 категории)	100 m3	1,0100
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3833
15	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	241,5000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	9,2494
16	DH03A	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor impietruite, executate mecanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100m2	22,0130
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,3868
17	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,2000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,6224
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,4980
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,6224
18	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) - нормă 0,6 л/м2	t	1,2100
	2320322600040 1	Bitum	t	1,2463
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3630
19	DB16H	Imbrăcaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Покрывтие асфальтобетонное с мелким заполнителем ВА-16, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) / удалить	m2	2 012,50 00

1	2	3	4	5
		ресурсы "Nisip bitumat" и "Otel patrat lam.cald lt = 30 mm"		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	100,6250
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	189,1750
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,6662
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	10,6662
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	10,6662
20	RpDB28A	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 30x15 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm (Смена сборных бетонных бордюров для тротуаров, аллей, зеленых насаждений, диаметром 30x15 см, на бетонное основание 30 x 15 см) Materiale marunte (otel beton, etc.)=1,0100	m	100,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	21,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,0000
	2670112205006	Borduri din beton pentru trotuare 20x25 cm	m	101,5050
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	294,9200
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,8080
	1212121212121	Apa	m3	0,6060
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,5450

Total
Fondul social
Cheltuieli de transport
Cheltuieli pentru depozitare
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.