

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești**
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Primăria municipiului Hîncești**
(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc. (- str. Nicolae Testițeanu, - str. Ștefan Vodă (segment strada Șleahul Mereșenilor și Marinescu, 12), – str. Veronica Micle (segment str. M. Eminescu și Cogîlnic,) - str. Ion Creangă, - str. Alexei Mateevici), - str. Murafa, - str. Petru Movilă (segment străzile Bucovina și Grădinilor) mun. Hîncești.

2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă. ***Deviz de cheltuieli si schema a obiectului.***

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor. ***Conform cerintelor listei cu cantitățile de lucrari.***

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate. (Nu se necesită).

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente. ***Se va preciza in conformitate cu conditiile climaterice in timpul executarii lucrarilor.***

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor. ***Materialele utilizate se vor insoti de certificate de calitate.***

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere. ***Conform cerintelor normative.***

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor. ***Se va efectua trasarea drumului conform schemelor de executie Schema se va anexa la cartea tehnica.***

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri. **Conform normativelor.**

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii. **(Nu se necesită).**

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor. **(Nu se necesită).**

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate. **(Nu se necesită).**

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări. **(Nu se necesită).**

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea. **(Nu se necesită).**

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon. **(Nu se necesită).**

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici. **(Nu se necesită).**

17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu. **(Se va prezenta devizul de cheltuieli formele 3, 5 și 7 elaborate conform CPL 01.01.2012).**

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți **(la caz: documentele obligatorii specificate în pct 16 din Anunțul de participare).**

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante **(la caz: documentele obligatorii specificate în pct 16 din Anunțul de participare).**

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă Primăria municipiului Hîncești - primar Alexandru BOTNARI
Data 07.03.2025

1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul **Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești**

Autoritatea contractantă **Primăria municipiului Hîncești**

(denumirea, adresa)

LOTUL 1

1.1 Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești - str. Nicolae Testimițeanu

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DH02Bh=10cm	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea h=10cm k=2	100m2	30,6000
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (se exclude compactor cisterna apa) k=2 pentru materiale h=10cm.Piatra sparta Agregat grosier LA30fr. 8-16mm si Piatra sparta Agregat grosier LA30fr. 16-32mm	100m2	30,6000
3	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (C 5/6-SM EN14227-1:2015), (S=3060m.p.: h=0.20 m: V=612.0m.c.)	100 m3	6,1200
4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri(1154 m.c.*0.177 m.c. de apa)	m3	108,3200
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,6000
6	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	6,1200
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2	t	2,1420

8	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 și CP D.02.25.2021), executată la cald, în grosime de Hmed=6,0 cm, cu asternere mecanică	m2	3 060,0000
9	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de până la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	28,0000
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă Piatră spartă Fractia 16-31.5mm de 10 cm 962*0.5m*2 Compactor 10t	m2	460,0000
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон)De format resurs beton C12/15 pentru montarea bordurilor norma 0.055m3/mResursele ciment nisip și apă se exclud	m	330,0000
		Capitolul 2. Trotuare 208*1.2m		
12	TsC18B1	Săpătură mecanică cu bobcat , inclusiv înlăturarea pământului până la 10 m, în teren catg. 2	100 m3	0,3000
13	TsA01A1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul a carei platformă este sub cel mult 0,60 m peste nivelul săpăturii teren ușor	m3	10,0000
14	TsD7G1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,3000
15	TsC54C	Strat de fundație din piatră spartă fracția 16-31.5mm h=12 cm	m3	23,7600
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm De format resurs beton	m	165,0000
17	DE17A	Pavaje color executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție	m2	66,0000

		1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm		
18	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	99,0000
		Capitolul 3. Brodlotoc la str. Murafa 10m*4.5m 20cm		
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire. Material nou Pietris fractia 16-30.5mm h=20cm	m3	9,0000
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi D16 A400 200x200	kg	711,0000
21	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	2,0000
22	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (BC20/ 25 F200 W6) la drum h=15cm Excluz pompa si scindura. Alte utilaje=1,0300	m3	9,0000

**1.2 Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești - str. Ștefan Vodă
(segment strada Șleahul Mereșenilor și Marinescu, 12)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Partea carosabila intre str. Stefan Voda 700mx6.0m		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri	m	1 400,0000
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 320,0000
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IIIIncarcarea materialului decapat si a bordurilor 700*2*0.5*0.3	100 m3	2,1000
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic. Decaparea denivelarii la intersectia cu str. Starii	m3	36,0000

5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	57,6000
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,3600
7	DA12A h=40mm.	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Pietris fractie 16-31.5mm h=40mm.Consolidarea si sistematizarea denivearii la intersectia cu str. Starii	m3	48,0000
8	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 900,0000
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.71kg/m2 -15%4200m2	t	0,4610
10	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din mixture asfaltica MAS 16PMB 45/80-70 fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	100,0000
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3kg/m2	t	1,2600
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,BA16 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 6.0cm k=1.25 la materiale.Nisip otel patrat se exclude	m2	4 200,0000
		Capitolul 2. Trotuare 680*1.5m=1020.0m2		
13	TsC18B1	Sapatura mecanica cu bobcat , inclusiv iplanificarea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	1,1800
14	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	10,0000
15	TsC54A h=10cm	Strat de fundatie din nisip	m3	102,0000
16	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm	m3	122,4000
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm De format resurs beton norma 0.048	m	700,0000
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (	m	1 400,0000

		бортовой камень БР100.30.15 основание бетон)De format resurs beton C12/15 pentru montarea bordurilor norma 0.055m3/m Resursele ciment nisip si apa se exclud		
19	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm color	m2	240,0000
20	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm gri	m2	780,0000
		Capitolul 3. Устройство укреплений водоотводных сооружений .Устройство бетонного прямоугольного лотка între str.Sleahul Meresenilor si Canal si transversale pe Stefan Voda 95.5m		
21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri in drum existent. 95.5x2	m	191,0000
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3000
23	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,0000
24	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	48,0000
25	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка- дно)	100m2	0,3000
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Подготовка из ПГС толщ 50см - дно	m3	14,4000
27	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat între 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv Montarea rigolelor tip Rigole R1 3000x470x700(h)	buc	32,0000
28	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat între 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv Montarea fuselor de beton gratar carosabile CR-1 450x300x150(h)	buc	320,0000
29	D1121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя) Alte materiale=1,0300	m2	134,0000
30	DA12A h=40mm.	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat	m3	12,0000

		cu impanare si innoiroire Pietris fractie 16-31.5mm h=40mm.Pentru restabilirea drumului		
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic norma 0.71	t	0,0340
32	DB20D	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala.Asfalt turnat BA16 rul 50/70	m2	48,0000
33	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	20,0000

LOTUL 2

2.1 Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești – str. Veronica Micle (segment str. M. Eminescu și Cogîlnic)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Partea carosabila intre str. Eminescu-str.Cogilnic.-1458.0m2		
1	DH02Bh=10cm	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea h=10cm k=2	100m2	14,5800
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (Se exclude compactor cisterna de apa) h=10cm	100m2	14,5800
3	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (C 5/6-SM EN14227-1:2015), (S=1458m.p.: h=0.20 m: V=291.6m.c.)	100 m3	2,9100
4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri(291 m.c.*0.177 m.c. de apa)	m3	51,5100
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,5800
6	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de	100 m3	2,9100

		10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv		
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2	t	1,0200
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de Hmed=6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 458,0000
9	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	9,0000
		Capitolul 2. Устройство укреплений водоотводных сооружений .Устройство бетонного прямоугольного лотка intre str.Ion Creanga si Alexandru cel Bun si transversale pe ambele strazi.		
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3500
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,0000
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	56,8100
13	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка- дно)	100m2	0,7000
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Подготовка из ПГС толщ 50см - дно	m3	35,0000
15	DI123	Montarea sectiilor de rigola tip R-1 Nouconsat 3000x400x700mm V=0.6m3 Alte materiale=1,0300	m3	24,6000
16	DI124	Montarea placilor de rigola tip PCR-1 Nouconsat 300x400mm (Fuse gratar)V=0.022m3 Alte materiale=1,0300	m3	9,2400
17	Pret piata	Ssectii de rigola tip R-1 Nouconsat 3000x400x700mm	buc	41,0000
18	Pret piata	Placi de rigola tip PCR-1 Nouconsat 300x400mm (Fuse gratar)	buc	420,0000
19	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя) Alte materiale=1,0300	m2	137,0000

20	IzF20Df	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de araceti (заполнение швов древесиной, расход =0,36м3)	m	34,0000
		Capitolul 3. Trotuare 243*1.2=291.6		
21	TsC18B1	Sapatura mecanica cu bobcat, inclusiv iplanificarea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,5800
22	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	10,0000
23	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm	m3	34,9900
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm De format resurs beton norma 0.048Resursele ciment nisip si apa se exclud	m	243,0000
25	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон)De format resurs beton C12/15 pentru montarea bordurilor norma 0.055m3/m Resursele ciment nisip si apa se exclud	m	486,0000
26	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	100,0000
27	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	191,6000

2.2 Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hînceşti - str. Ion Creangă

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5

		Capitolul 1. Partea carosabila str.. Cosbuc-str. Cuza Voda si str, Creanga 118 si str. Gradinilor 5772.0m2			
1	DH02Bh=10cm	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea h=10cm k=2	100m2	57,7200	
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (Se exclude compactor cisterna de apa) h=10cm	100m2	57,7200	
3	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (C 5/6-SM EN14227-1:2015), (S=5772m.p.: h=0.20 m: V=1154.4m.c.)	100 m3	11,5400	
4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri(1154 m.c.*0.177 m.c. de apa)	m3	204,5900	
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	57,7200	
6	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	11,5400	
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2	t	4,0980	
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de Hmed=6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 772,0000	
9	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	28,0000	
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta Piatra sparta Fractia 16-31.5mm de 10 cm 962*0.5m*2 Compactor 10t	m2	962,0000	

LOTUL 3

3.1 Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești - str. Alexei Mateevici

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Drum din beton 4.5m M,Hincu-Mihail Frunze 470.0m		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Uncarcarea pietrisului existent poe drum h=0.2m	100 m3	4,2300
2	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	4,2300
3	TsI50A1	Transportarea solului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	677,0000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,2300
5	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	2 115,0000
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in material uzat cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea materialului uzat	100 m3	3,1700
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	507,0000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,1700
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire fara costul materialului 15cm	m3	317,2500
10	DA12Ah=10cm	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Pietris fractie h=10mm.	m3	192,7000
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x3mm k=1.1	kg	3 510,0000
12	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	141,0000
13	DII19	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (BC20/ 25 F200 W6) la drum 15cm Exclus pompa si scindura.	m3	317,2500

		Alte utilaje=1,0300			
14	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	211,5000	
15	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	211,5000	
16	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	16,0000	
		Capitolul 2. Canal 1.2*0.7(h) M,Hincu-Mihail Frunze 470.0m			
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,1200	
18	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Planificarea si consolidarea acostomentelor cu pamint si pietris decapat	m3	31,0000	
19	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	499,0000	
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,2300	
21	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere. Material nou 10cm	m3	89,3000	
22	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	14,8800	
23	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (BC20/ 25 F200 W6) la drum 15cm Excluz pompa si scindura. Alte utilaje=1,0300	m3	89,3000	
		Capitolul 3. Podete diun tevi ф1,0м marca TS 100-25-3 pe strazile N. Iorga 10m S. Casu 10m si Testimiteanu 20m.			
24	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40 м3 , грунт II категории)	100 m3	1,8000	
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris под звенья труб)	m3	4,8000	

26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Подготовка под оголовки) Pietris ciuruit nespalat de riu 15mm -22mm	m3	3,0000
27	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (фундамент из монолитного бетона B20 F200 W6) Alte utilaje=1,0300	m3	4,0000
28	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri Montarea tuburilor Ts.100.25.3 16 buc*1.29m3 (fara resursul elementelor	m3	20,6700
29	DI125	Montareasectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. порталных стенок - ST 10)1.04*6buc (fara resursul elementelor Alte materiale=1,0300	m3	6,2300
30	DI125	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. открьлков - ST 4)12*0.98 (fara resursul elementelor Alte materiale=1,0300	m3	11,7600
31	Pret piata	Tevi Ts.100.25.3	buc	16,0000
32	Pret piata	Portale tip ST 10	buc	6,0000
33	Pret piata	Aripi ST4	buc	12,0000
34	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя) Alte materiale=1,0300	m2	75,4000
35	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (Конопатка швов паклей пропитанной битумом =3,3кг)	m	5,5000
36	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Укладка раствора М 150 F200)	m3	0,3500
37	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,8000
38	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	1,8000

		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv		
		Capitolul 4. Gure de scurgere si stingatoare de viteza		
39	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	843,9500
40	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (лоток из монолитного бетона B20 F200 W6) Alte utilaje=1,0300	m3	10,7800
41	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	4,3200
42	Pret piata	Placi de beton 4.0m*1.2m	buc	6,0000

3.2 Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești str. Murafa

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Str. Murafa.Drum din beton 4.5m Testimiteanu-M.Frunze-415m*4.5m		
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 867,5000
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire. Material nouPietris fr. 116-31.5mm h=10cm	m3	280,0000
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,4900
4	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	1 867,5000
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x3mm k=1.1	kg	2 100,0000
6	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	124,5000
7	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (BC20/ 25 F200 W6) la drum h=15cm Excluz pompa si scindura. Alte utilaje=1,0300	m3	280,1200
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	186,7500

9	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	186,7500
10	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de h=10 cm 415*0.5m*2 Compactor 10t	m2	415,0000
11	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	12,0000

3.3 Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești str. Petru Movilă (segment străzile Bucovina și Grădinilor)

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Drum din beton 347.5*4=1390 m2		
1	DA04A h=5.0cm	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului-	100 m3	0,7000
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Total 15cm adaos de pietris	m3	208,5000
3	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului.Folie geotextil TS-20 2m norma 0.55m/m2	m2	1 390,0000
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x3mm k=1.12	kg	1 557,0000
5	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	104,2500
6	DII19	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale C20/25 la drum 15cm Excluz pompa si scindura manopera k=0.5 Alte utilaje=1,0300	m3	208,5000
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	231,6700
8	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	231,6700
9	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm -30cm.	m2	347,5000
10	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea	buc	10,0000

		medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200		
--	--	--	--	--

Data 07.03.2025

ALEXANDRU BORNARI

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)

**Reparatia str. Nicolae
Testimiteanu din mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-03-2025

Reparatia acesului in cartier asfalt.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02Bh=10cm	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea h=10cm k=2	100m2	30,6000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,0784		
		<i>Total</i>				
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (se exclude compactor cisterna apa) k=2 pentru materiale h=10cm.Piatra sparta Agregat grosier LA30fr. 8-16mm si Piatra sparta Agregat grosier LA30fr. 16-32mm	100m2	30,6000		
	7129020012800	Pavator	h-om	170,7480		
	1411122201752 1	Piatra sparta Agregat grosier LA30fr. 8-16mm	m3	62,1180		
	1411122201752	Piatra sparta Agregat grosier LA30fr. 16-32mm	m3	309,0600		
	1212121212121	apa	m3	76,5000		
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	2,1726		
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	11,8728		
		<i>Total</i>				
3	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (C 5/6-SM EN14227-1:2015),	100 m3	6,1200		

1	2	3	4	5	6	7
		(S=3060m.p.: h=0.20 m: V=612.0m.c.)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0380		
	2651122100002	Ciment M-400	t	42,8400		
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	7,0380		
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	3,0600		
		<i>Total</i>				
4	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri(1154 m.c.*0.177 m.c. de apa)	m3	108,320 0		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	108,3200		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,8320		
		<i>Total</i>				
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,6000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,7834		
		<i>Total</i>				
6	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	6,1200		

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se cu pamint necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,4824		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	22,8888		
		<i>Total</i>				
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2	t	2,1420		
	2320322600040 1	Emulsie bituminoasa	t	2,2063		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,6426		
		<i>Total</i>				
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de Hmed=6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 060,0 000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	183,6000		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	431,4600		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	9,1800		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	48,9600		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	24,1740		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	24,1740		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	24,1740		
		<i>Total</i>				
9	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	28,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	22,4000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	12,6000		
	2640112300739	Caramizi	buc	1 256,64 00		

1	2	3	4	5	6	7
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,8568		
		<i>Total</i>				
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta Piatra sparta Fractia 16-31.5mm de 10 cm 962*0.5m*2 Compactor 10t	m2	460,000 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,5820		
	1411122201660 1	Piatra sparta Fractia 16-31.5mm	m3	57,9600		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,2200		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6146		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4462		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,2070		
		<i>Total</i>				
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон)De format resurs beton C12/15 pentru montarea bordurilor norma 0.055m3/mResursele ciment nisip și apă se exclud	m	330,000 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,5000		
	7129020012800	Pavator	h-om	145,2000		
	2663102100001	Beton clasa C12\15	m3	14,8500		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni БР100x30x15	m	331,6500		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Partea carosabila str.. Cosbuc-str. Cuza Voda si str, Creanga 118 si str. Gradinilor 5772.0m2						
		2. Trotuare 208*1.2m				
12	TsC18B1	Săpătură mecanică cu bobcat , inclusiv înlăturarea pământului pînă la 10 m, în teren catg. 2	100 m3	0,3000		
	2952260003553	Buldozer pe șenile pînă la 65-80 CP	h-ut	0,8220		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
13	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	10,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2000		
		<i>Total</i>				
14	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,3000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4910		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,8510		
		<i>Total</i>				
15	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm	m3	23,7600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,5224		
	14211022001068	Piatra sparta fractia 16-31.5mm	m3	27,3240		
	4100126202818	Apa	m3	2,3760		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,9896		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,9792		
		<i>Total</i>				
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm De format resurs beton	m	165,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,8000		
	7129020012800	Pavator	h-om	29,7000		
	2663102100001	Beton clasa C12\15	m3	7,9200		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	168,3000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4950		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x8x20cm	m	165,8250		
		<i>Total</i>				
17	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	66,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	38,2932		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0428		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	105,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	871,2000		
	2661112800651 5	Placi din beton, pentru trotuare color h=60mm	m2	66,9900		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,3300		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,5080		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,3200		
		<i>Total</i>				
18	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	99,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	57,4398		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5642		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	158,4000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 306,80 00		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gri h=60mm	m2	100,4850		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7	m3	0,4950		

1	2	3	4	5	6	7
		mm (pentru rosturi)				
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,7620		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,9800		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Trotuare 208*1.2m						
		3. Brodlotoc la str. Murafa 10m*4.5m 20cm				
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire. Material nou Pietris fractia 16-30.5mm h=20cm	m3	9,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	2,7000		
	1411122201672	Pietris fractie 16-30.5mm	m3	11,4300		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,4500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3780		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,9620		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0450		
		<i>Total</i>				
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi D16 A400 200x200	kg	711,0000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,7750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5550		
	2873122004100	Otel beton d16 A400 pas 200	kg	718,1100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,5550		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,1100		
	2010237318750	Distantieri	buc	213,3000		
	2922140007111	Autopompa	h-ut	0,4266		
		<i>Total</i>				
21	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,8200		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1000		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2400		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,2400		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0060		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0320		
		<i>Total</i>				
22	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (BC20/ 25 F200 W6) la drum h=15cm Excluz pompa si scindura. Alte utilaje=1,0300	m3	9,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,7100		
	2663102100202 5	Beton (BC20/ 25 F200 W6)	m3	9,1800		
		<i>Total</i>				

APROBAT:

Investitor Primaria mun. Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant N. Orheianu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Reparatia strazii Stefan Voda din mun. Hincesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-06-2025

Reparatia strazii S. Voda intre strada Sleahul Meresenilor si Marinescu,12.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Partea carosabila intre str. Stefan Voda 700mx6.0m				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 400,0 000		
	7123010010200	Betonist	h-om	406,0000		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	4,9000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	56,0000		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	411,6000		
		<i>Total</i>				
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 320,0 000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	422,4000		
		<i>Total</i>				
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IIIIncarcarea materialului decapat si a bordurilor 700*2*0.5*0.3	100 m3	2,1000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,4600		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic. Decaparea denivelarii la intersectia cu str. Starii	m3	36,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	57,6000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6876		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	27,9000		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	27,9000		
		<i>Total</i>				
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	57,6000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,3363		
		<i>Total</i>				
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,3600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1368		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0018		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1512		
		<i>Total</i>				
7	DA12A h=40mm.	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Pietris fractie 16-31.5mm h=40mm.Consolidarea si sistematizarea denivearii la intersectia cu str. Starii	m3	48,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	38,4000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,3360		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri fractie 16-31.5	m3	4,8960		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fractia 30.5mm-63	m3	60,9600		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,0000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,0160		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,3840		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
8	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 900,0 000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	136,1100		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	124,8000		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	70,9800		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	70,9800		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	70,9800		
		<i>Total</i>				
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.71kg/m2 -15%4200m2	t	0,4610		
	2320322600040 1	Emulsie bituminoasa	t	0,4748		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1383		
		<i>Total</i>				
10	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din mixture asfaltica MAS 16PMB 45/80-70 fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	100,000 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	56,6000		
	1111000100013 1	Mixtura asfaltica MAS 16PMB 45/80-7i cu agregate fine preparata la cald	t	101,0000		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,0900		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	13,3000		
		<i>Total</i>				
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3kg/m2	t	1,2600		
	2320322600040 1	Emulsie bituminoasa	t	1,2978		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3780		
		<i>Total</i>				
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,BA16 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 200,0 000		

1	2	3	4	5	6	7
		6.0cm k=1.25 la materiale.Nisip otel patrat se exclude				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	210,0000		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	493,5000		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	22,2600		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	22,2600		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	22,2600		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Partea carosabila intre str. Stefan Voda 700mx6.0m						
		2. Trotuare 680*1.5m=1020.0m2				
13	TsC18B1	Sapatura mecanica cu bobcat , inclusiv iplanificarea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	1,1800		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,2332		
		<i>Total</i>				
14	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	10,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2000		
		<i>Total</i>				
15	TsC54A h=10cm	Strat de fundatie din nisip	m3	102,000 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	91,8000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	112,2000		
	4100126202818	Apa	m3	10,2000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere	h-ut	21,4200		

1	2	3	4	5	6	7
		interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	42,8400		
		<i>Total</i>				
16	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm	m3	122,400 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	121,1760		
	1421102200106 8	Piatra sparta fractia 16-31.5mm	m3	140,7600		
	4100126202818	Apa	m3	12,2400		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	25,7040		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	51,4080		
		<i>Total</i>				
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm De format resurs beton norma 0.048	m	700,000 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	84,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	126,0000		
	2663102100001	Beton clasa C12\15	m3	33,6000		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x8x20cm	m	703,5000		
		<i>Total</i>				
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон)De format resurs beton C12/15 pentru montarea bordurilor norma 0.055m3/m Resursele ciment nisip si apa se exclud	m	1 400,0 000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	210,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	616,0000		
	2663102100001	Beton clasa C12\15	m3	77,0000		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni БР100x30x15	m	1 407,00 00		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
19	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm color	m2	240,000 0		
	7129020012800	Pavator	h-om	139,2480		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,7920		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	384,0000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 168,00 00		
	2661112800651 5	Placi din beton, pentru trotuare color h=60mm	m2	243,6000		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,2000		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	9,1200		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,8000		
		Total				
20	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm gri	m2	780,000 0		
	7129020012800	Pavator	h-om	452,5560		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,3240		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 248,00 00		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	10 296,0 000		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gri h=60mm	m2	791,7000		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,9000		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	29,6400		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	15,6000		
		Total				
Total						
Total Trotuare						

1	2	3	4	5	6	7
680*1.5m=1020.0m2						
		3. Устройство укреплений водоотводных сооружений .Устройство бетонного прямоугольного лотка intre str.Sleahul Meresenilor si Canal si transversale pe Stefan Voda 95.5m				
21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri in drum existent. 95.5x2	m	191,000 0		
	7123010010200	Betonist	h-om	55,3900		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,6685		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,6400		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	56,1540		
		<i>Total</i>				
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,6750		
		<i>Total</i>				
23	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1200		
		<i>Total</i>				
24	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	48,0000		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	3,6480		
		<i>Total</i>				
25	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor	100m2	0,3000		

1	2	3	4	5	6	7
		si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка- дно)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5140		
		<i>Total</i>				
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Подготовка из ПГС толщ 50см - дно	m3	14,4000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,2560		
	1421102200068 пгс	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (ПГС)	m3	16,5600		
	4100126202818	Apa	m3	1,4400		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,0480		
		<i>Total</i>				
27	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv Montarea rigolelor tip Rigole R1 3000x470x700(h)	buc	32,0000		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	6,0800		
	2666122800611	Element prefabricat din beton armatRigole R1 3000x470x700(h)	buc	32,2240		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9200		
		<i>Total</i>				
28	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv Montarea fuselor de beton gratar carosabile CR-1 450x300x150(h)	buc	320,000 0		
	7123030012500	Montator P.B	h-om	60,8000		
	2666122800622	Element prefabricat din beton armat gratar carosabile PCR-1 450x300x150(h)	buc	322,2400		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	19,2000		
		<i>Total</i>				
29	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя)	m2	134,000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		Alte materiale=1,0300				
	9310060019930	Muncitor	h-om	75,5760		
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,6211		
	4029050200	Mortar de ciment M200	m3	1,0351		
	2682112205681 1	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,2208		
		<i>Total</i>				
30	DA12A h=40mm.	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Pietris fractie 16-31.5mm h=40mm.Pentru restabilirea drumului	m3	12,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	9,6000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,0840		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri fractie 16-31.5	m3	1,2240		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fractia 30.5mm-63	m3	15,2400		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5040		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,0960		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3000		
		<i>Total</i>				
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic norma 0.71	t	0,0340		
	2320322600040 1	Emulsie bituminoasa	t	0,0350		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0102		
		<i>Total</i>				
32	DB20D	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala.Asfalt turnat BA16 rul 50/70	m2	48,0000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	20,1600		
	1111000200010	Asfalt turnat Asfalt turnat BA16 rul 50/70	t	6,9120		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si	m3	0,0960		

1	2	3	4	5	6	7
		lacuri 0,0-3,0 mm				
		<i>Total</i>				
33	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	20,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	16,0000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	9,0000		
	2640112300739	Caramizi	buc	897,6000		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,6120		
		<i>Total</i>				

APROBAT:

Investitor Primaria mun. Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Digitally signed by Orhian Nicolae

Date: 2025.02.23 09:54:10 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.Ș.

**Reparatia strazii Veronica Micle
intre str. M. Eminescu si
Cogilnic**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-04-2025

Reparatia strazii in asfalt.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Partea carosabila intre str. Eminescu- str.Cogilnic.-1458.0m2				
1	DH02Bh=10cm	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea h=10cm k=2	100m2	14,5800		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,8491		
		<i>Total</i>				
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (Se exclude compactor cisterna de apa) h=10cm	100m2	14,5800		
	7129020012800	Pavator	h-om	81,3564		
	1411122201752 1	Piatra sparta fractia 16-31.5mm	m3	14,7987		
	1411122201752	Piatra sparta fractia 16-31.5mm	m3	80,1900		
	1212121212121	apa	m3	36,4500		
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	1,0352		
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	5,6570		
		<i>Total</i>				
3	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (C 5/6-SM EN14227-1:2015), (S=1458m.p.: h=0.20 m: V=291.6m.c.)	100 m3	2,9100		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3465		
	2651122100002	Ciment M-400	t	20,3700		
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	3,3465		
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	1,4550		
		<i>Total</i>				
4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri(291 m.c.*0.177 m.c. de apa)	m3	51,5100		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	51,5100		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,1510		
		<i>Total</i>				
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,5800		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7556		
		<i>Total</i>				
6	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	2,9100		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,7882		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,6612		
		<i>Total</i>				
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2	t	1,0200		
	2320322600040 1	Emulsie bituminoasa	t	1,0506		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3060		
		<i>Total</i>				
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de Hmed=6,0 cm, cu aternere mecanica	m2	1 458,0 000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	87,4800		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	205,5780		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,3740		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	23,3280		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,5182		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,5182		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,5182		
		<i>Total</i>				
9	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	9,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	7,2000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,0500		
	2640112300739	Caramizi	buc	403,9200		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,2754		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total Partea carosabila intre str. Eminescu- str.Cogilnic.-1458.0m2						
		2. Устройство укрепений водоотводных сооружений .Устройство бетонного прямоугольного лотка intre str.Ion Creanga si Alexandru cel Bun si transversale pe ambele strazi.				
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3500		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,7875		
		<i>Total</i>				
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1200		
		<i>Total</i>				
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	56,8100		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	4,3176		
		<i>Total</i>				
13	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка- дно)	100m2	0,7000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8660		
		<i>Total</i>				
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Подготовка из ПГС толщ 50см - дно	m3	35,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,6500		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200068 mrc	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (ПГС)	m3	40,2500		
	4100126202818	Apa	m3	3,5000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,7000		
		<i>Total</i>				
15	DI123	Montarea sectiilor de rigola tip R-1 Nouconsat 3000x400x700mm V=0.6m3 Alte materiale=1,0300	m3	24,6000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	297,6600		
	2922140007000	Macara	h-ut	83,1480		
		<i>Total</i>				
16	DI124	Montarea placilorr de rigola tip PCR-1 Nouconsat 300x400mm (Fuse gratar)V=0.022m3 Alte materiale=1,0300	m3	9,2400		
	9310060019930	Muncitor	h-om	53,5920		
	4029050	Mortar de ciment	m3	1,1421		
	2922140007000	Macara	h-ut	6,8376		
		<i>Total</i>				
17	Pret piata	Ssectii de rigola tip R-1 Nouconsat 3000x400x700mm	buc	41,0000		
	125125	Ssectii de rigola tip R-1 Nouc	buc	41,0000		
		<i>Total</i>				
18	Pret piata	Placi de rigola tip PCR-1 Nouconsat 300x400mm (Fuse gratar)	buc	420,000 0		
	12512536	Placi de rigola tip PCR-1 Nouconsat 300x400mm (Fuse gratar)	buc	420,0000		
		<i>Total</i>				
19	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя) Alte materiale=1,0300	m2	137,000 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	77,2680		
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,6350		
	4029050200	Mortar de ciment M200	m3	1,0583		
	2682112205681 1	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,2258		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
20	IzF20Df	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de araceti (заполнение швов древесиной, расход =0,36м3)	m	34,0000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3800		
	2521302602902 2	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Древесина)	m3	0,2164		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Устройство укреплений водоотводных сооружений .Устройство бетонного прямоугольного лотка intre str.Ion Creanga si Alexandru cel Bun si transversale pe ambele strazi.						
		3. Trotuare 243*1.2=291.6				
21	TsC18B1	Sapatura mecanica cu bobcat , inclusiv iplanificarea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,5800		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,5892		
		<i>Total</i>				
22	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	10,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
23	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm	m3	34,9900		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,6401		
	1421102200106 8	Piatra sparta fractia 16-31.5mm	m3	40,2385		
	4100126202818	Apa	m3	3,4990		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,3479		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,6958		
		<i>Total</i>				
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm De format resurs beton norma 0.048Resursele ciment nisip si apa se exclud	m	243,000 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,1600		
	7129020012800	Pavator	h-om	43,7400		
	2663102100001	Beton clasa C12\15	m3	11,6640		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x8x20cm	m	244,2150		
		<i>Total</i>				
25	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон)De format resurs beton C12/15 pentru montarea bordurilor norma 0.055m3/m Resursele ciment nisip si apa se exclud	m	486,000 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	72,9000		
	7129020012800	Pavator	h-om	213,8400		
	2663102100001	Beton clasa C12\15	m3	26,7300		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100x30x15	m	488,4300		
		<i>Total</i>				
26	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime	m2	100,000 0		

1	2	3	4	5	6	7
		strat de 5 cm placi de 60mm				
	7129020012800	Pavator	h-om	58,0200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5800		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	160,0000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 320,00 00		
	2661112800651 5	Placi din beton, pentru trotuare color h=60mm	m2	101,5000		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,5000		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,8000		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,0000		
27	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm	m2	191,600 0		
	7129020012800	Pavator	h-om	111,1663		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,0273		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	306,5600		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 529,12 00		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gri h=60mm	m2	194,4740		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,9580		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	7,2808		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,8320		
		<i>Total</i>				

APROBAT:

Investitor Primaria mun. Hincesti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant N. Orhian
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Officially signed by Orhian Nicolae
Date: 2025-02-23 09:55:11 EET
Location: Moldova

L.Ș.



Reparatia str. Ion Creanga din mun. Hincesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-07-2025

Reparatia acesului in cartier asfalt.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Partea carosabila str.. Cosbuc-str. Cuza Voda si str, Creanga 118 si str. Gradinilor 5772.0m2				
1	DH02Bh=10cm	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea h=10cm k=2	100m2	57,7200		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,2381		
		<i>Total</i>				
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (Se exclude compactor cisterna de apa) h=10cm	100m2	57,7200		
	7129020012800	Pavator	h-om	322,0776		
	1411122201752 1	Piatra sparta fractia 16-31.5mm	m3	58,5858		
	1411122201752	Piatra sparta fractia 16-31.5mm	m3	317,4600		
	1212121212121	apa	m3	144,3000		
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	4,0981		
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	22,3954		
		<i>Total</i>				
3	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (C 5/6-SM EN14227-1:2015), (S=5772m.p.: h=0.20 m: V=1154.4m.c.)	100 m3	11,5400		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,2710		
	2651122100002	Ciment M-400	t	80,7800		
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	13,2710		
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	5,7700		
		<i>Total</i>				
4	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri(1154 m.c.*0.177 m.c. de apa)	m3	204,5900		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	204,5900		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	20,4590		
		<i>Total</i>				
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	57,7200		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,9091		
		<i>Total</i>				
6	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	11,5400		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,8508		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	43,1596		
		<i>Total</i>				
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2	t	4,0980		
	2320322600040 1	Emulsie bituminoasa	t	4,2209		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,2294		
		<i>Total</i>				
8	DB19G	Ilmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de Hmed=6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 772,0 000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	346,3200		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	813,8520		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	17,3160		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	92,3520		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	45,5988		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	45,5988		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	45,5988		
		<i>Total</i>				
9	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	28,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	22,4000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	12,6000		
	2640112300739	Caramizi	buc	1 256,64 00		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,8568		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta Piatra sparta Fractia 16-31.5mm de 10 cm 962*0.5m*2 Compactor 10t	m2	962,000 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	30,4954		
	1411122201660 1	Piatra sparta Fractia 16-31.5mm	m3	121,2120		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	6,7340		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,3766		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,9331		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,4329		
		<i>Total</i>				
Total						

APROBAT:

Investitor Primaria mun. Hincesti

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.Ș.

Digitally signed by Orhian Nicolae
Date: 2025.02.23 09:41:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.Ș.

**Reparatia capitala a strazii
Alexei Mateevici din mun.
Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-18-2023

Amenajarea in beton a strazii

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum din beton 4.5m M,Hincu-Mihail Frunze 470.0m				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Uncarcarea pietrisului existent poe drum h=0.2m	100 m3	4,2300		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,5175		
		<i>Total</i>				
2	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	4,2300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,3086		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	39,8889		
		<i>Total</i>				
3	TsI50A1	Transportarea solului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	677,000 0		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	33,8500		
		<i>Total</i>				
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	4,2300		

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5228		
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0169		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,6920		
		<i>Total</i>				
5	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	2 115,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,4600		
	7129020012800	Pavator	h-om	71,9100		
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	1 539,7200		
		<i>Total</i>				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in material uzat cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea materialului uzat	100 m3	3,1700		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,1325		
		<i>Total</i>				
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	507,0000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	25,3500		
		<i>Total</i>				
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,1700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1412		
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0127		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2680		
		<i>Total</i>				
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere fara costul materialului 15cm	m3	317,2500		

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	95,1750		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	15,8625		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	13,3245		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	69,1605		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,5862		
		<i>Total</i>				
10	DA12Ah=10cm	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare și înnoieră Pietris fracție h=10mm.	m3	192,7000		
	7129020012800	Pavator	h-om	154,1600		
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	49,5239		
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri fracție 16-31.5	m3	19,6554		
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	244,7290		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	48,1750		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	8,0934		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	49,7166		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,8175		
		<i>Total</i>				
11	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci VR 100x100x3mm k=1.1	kg	3 510,000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	87,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,5500		
	2873122004100	Plase sudate	kg	3 545,1000		
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	17,5500		
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	35,1000		
	2010237318750	Distanțieri	buc	1 053,0000		
	2922140007111	Autopompa	h-ut	2,1060		
		<i>Total</i>				
12	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea	m2	141,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,5000				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,6900		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	128,3100		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7,0500		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	14,1000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,9200		
	2320187315789	Decofrol	kg	16,9200		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,4230		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1410		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,2560		
		<i>Total</i>				
13	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (BC20/ 25 F200 W6) la drum 15cm Exclus pompa si scindura. Alte utilaje=1,0300	m3	317,250 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 012,02 75		
	2663102100202 5	Beton (BC20/ 25 F200 W6)	m3	323,5950		
		<i>Total</i>				
14	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	211,500 0		
	7123010010200	Betonist	h-om	61,3350		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,7402		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,4600		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	62,1810		
		<i>Total</i>				
15	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	211,500 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,2650		
	10119951	Mastic bituminos	kg	74,0250		
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	4,0185		
	2875277410000 1	Compresor	h-ut	3,5955		
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea	h-ut	8,4600		

1	2	3	4	5	6	7
		cazanului si compresorului				
		<i>Total</i>				
16	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	16,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	12,8000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,2000		
	2640112300739	Caramizi	buc	718,0800		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,4896		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Drum din beton 4.5m M,Hincu-Mihail Frunze 470.0m						
		2. Canal 1.2*0.7(h) M,Hincu-Mihail Frunze 470.0m				
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,1200		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,0200		
		<i>Total</i>				
18	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Planificarea si consolidarea acostomentelor cu pamint si pietris decapat	m3	31,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,1200		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
19	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	499,000 0		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	37,9240		
		<i>Total</i>				
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,2300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5228		
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0169		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,6920		
		<i>Total</i>				
21	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire. Material nou 10cm	m3	89,3000		
	7129020012800	Pavator	h-om	26,7900		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	113,4110		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,4650		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,7506		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	19,4674		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4465		
		<i>Total</i>				
22	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	14,8800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3392		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	13,5408		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,7440		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,4880		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,7856		
	2320187315789	Decofrol	kg	1,7856		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0446		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0149		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2381		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
23	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (BC20/ 25 F200 W6) la drum 15cm Excluz pompa si scindura. Alte utilaje=1,0300	m3	89,3000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	284,8670		
	2663102100202 5	Beton (BC20/ 25 F200 W6)	m3	91,0860		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Canal 1.2*0.7(h) M,Hincu-Mihail Frunze 470.0m						
		3. Podete diun tevi ϕ1,0m marca TS 100-25-3 pe strazile N. Iorga 10m S. Casu 10m si Testimiteanu 20m.				
24	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40 м3 , грунт II категории)	100 m3	1,8000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,6900		
		<i>Total</i>				
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris под звенья труб)	m3	4,8000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7520		
	1421102200068 пгс	Pietris ciuruit nespalat de riu 15mm -22mm	m3	5,5200		
	4100126202818	Apa	m3	0,4800		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,0160		
		<i>Total</i>				
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Подготовка под оголовки) Pietris ciuruit nespalat de riu 15mm -22mm	m3	3,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9700		
	1421102200068 nrc	Pietris ciuruit nespalat de riu 15mm -22mm	m3	3,4500		
	4100126202818	Apa	m3	0,3000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,2600		
		<i>Total</i>				
27	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (фундамент из монолитного бетона B20 F200 W6) Alte utilaje=1,0300	m3	4,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,7600		
	2663102100000 20	Beton (BC20/ 25 F200 W6)	m3	4,0800		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1480		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,7634		
		<i>Total</i>				
28	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri Montarea tuburilor Ts.100.25.3 16 buc*1.29m3 (fara resursul elementelor	m3	20,6700		
	9310060019930	Muncitor	h-om	165,3600		
	2922140007000	Macara	h-ut	40,9266		
		<i>Total</i>				
29	DI125	Montareasectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. порталных стенок - ST 10)1.04*6buc (fara resursul elementelor Alte materiale=1,0300	m3	6,2300		
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,2475		
	2663102100000	Beton	m3	1,3475		
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1118		
		<i>Total</i>				
30	DI125	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет. открьлков - ST 4)12*0.98 (fara resursul elementelor	m3	11,7600		

1	2	3	4	5	6	7
		Alte materiale=1,0300				
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,2200		
	2663102100000	Beton	m3	2,5437		
	2922140007000	Macara	h-ut	7,7616		
		<i>Total</i>				
31	Pret piata	Tevi Ts.100.25.3	buc	16,0000		
	12999	Tevi Ts.100.25.3	buc	16,0000		
		<i>Total</i>				
32	Pret piata	Portale tip ST 10	buc	6,0000		
	12922	Portale tip ST 10	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				
33	Pret piata	Aripi ST4	buc	12,0000		
	1292299	Aripi ST4	buc	12,0000		
		<i>Total</i>				
34	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя) Alte materiale=1,0300	m2	75,4000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,5256		
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,3495		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,5825		
	2682112205681 1	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,1243		
		<i>Total</i>				
35	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (Конопатка швов паклей пропитанной битумом =3,3кг)	m	5,5000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	1,4300		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000		
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	3,3000		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
20m.						
		4. Gure de scurgere si stingatoare de viteza				
39	CC01B1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	843,9500		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	27,8504		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	865,0488		
		<i>Total</i>				
40	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (лоток из монолитного бетона B20 F200 W6) Alte utilaje=1,0300	m3	10,7800		
	9310060019930	Muncitor	h-om	34,3882		
	266310210000020	Beton (BC20/ 25 F200 W6)	m3	10,9956		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3989		
	2922140007000	Macara	h-ut	4,7523		
		<i>Total</i>				
41	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3	4,3200		
	9310060019930	Muncitor	h-om	25,0560		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,5340		
	2922140007000	Macara	h-ut	3,1968		
		<i>Total</i>				
42	Pret piata	Placi de beton 4.0m*1.2m	buc	6,0000		
	12927992	Placi de beton 4.0m*1.2m	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				

APROBAT:

Investitor Primaria mun. Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant N. Orhan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Digitally signed by Orhan Nicolae
Date: 2025.02.23 09:41:56 EET
Location: Moldova



**Reparatia str. Murafa din mun.
Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-04-2025
Acces din beton spre cartierul Malaea zemlea.
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Murafa.Drum din beton 4.5m Testimiteanu-M.Frunze-415m*4.5m				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 867,5 000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	93,3750		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6145		
		<i>Total</i>				
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire. Material nouPietris fr. 116-31.5mm h=10cm	m3	280,000 0		
	7129020012800	Pavator	h-om	84,0000		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumurifracia 31.5-63 mm	m3	355,6000		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,0000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,7600		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	61,0400		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,4000		
		<i>Total</i>				
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	0,4900		

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,3218		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,6207		
		<i>Total</i>				
4	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	1 867,5 000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,4700		
	7129020012800	Pavator	h-om	63,4950		
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	1 359,54 00		
		<i>Total</i>				
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x3mm k=1.1	kg	2 100,0 000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	52,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,5000		
	2873122004100	Plase sudate 150x150x4.0mm	kg	2 121,00 00		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	10,5000		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	21,0000		
	2010237318750	Distantieri	buc	630,0000		
	2922140007111	Autopompa	h-ut	1,2600		
		<i>Total</i>				
6	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	124,500 0		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,2050		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	113,2950		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,2250		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	12,4500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	14,9400		
	2320187315789	Decofrol	kg	14,9400		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,3735		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1245		

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,9920		
		<i>Total</i>				
7	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (BC20/ 25 F200 W6) la drum h=15cm Excluz pompa si scindura. Alte utilaje=1,0300	m3	280,120 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	893,5828		
	2663102100202 5	Beton (BC20/ 25 F200 W6)	m3	285,7224		
		<i>Total</i>				
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	186,750 0		
	7123010010200	Betonist	h-om	54,1575		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,6536		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,4700		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	54,9045		
		<i>Total</i>				
9	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	186,750 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,5425		
	10119951	Mastic bituminos	kg	65,3625		
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	3,5482		
	2875277410000 1	Compresor	h-ut	3,1748		
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	7,4700		
		<i>Total</i>				
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de h=10 cm 415*0.5m*2 Compactor 10t	m2	415,000 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,1555		
	1411122201660 1	Piatra sparta fractia 31.5-63.0mm	m3	52,2900		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,9050		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4566		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4026		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1868		
		<i>Total</i>				
11	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	12,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	9,6000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,4000		
	2640112300739	Caramizi	buc	538,5600		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,3672		
		<i>Total</i>				

APROBAT:

Investitor Primaria mun. Hincersti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Digitally signed by Orhian Nicolae

Date: 2025.02.23 09:47:11 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Reparatia a strazii Petru Movila
intre strazileBucovina si
Gradinilor din mun. Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-06-2025

Amenajarea in beton a strazii

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum din beton 347.5*4=1390 m2				
1	DA04A h=5.0cm	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului-	100 m3	0,7000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4770		
		<i>Total</i>				
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Total 15cm adaos de pietris	m3	208,500 0		
	7129020012800	Pavator	h-om	166,8000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	53,5845		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16.-31.5mm	m3	21,2670		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31.5-63 mm	m3	264,7950		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	52,1250		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,7570		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	53,7930		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,2125		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
3	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului.Folie geotextil TS-20 2m norma 0.55m/m2	m2	1 390,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5600		
	7129020012800	Pavator	h-om	47,2600		
	1711217329883	Material textil Folie geotextil TS-20 2m	m	764,5000		
		<i>Total</i>				
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x3mm k=1.12	kg	1 557,000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	38,9250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,7850		
	2873122004100	Plase sudate 150x150x4.0mm	kg	1 572,5700		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,7850		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15,5700		
	2010237318750	Distantieri	buc	467,1000		
		<i>Total</i>				
5	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	104,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,3825		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	94,8675		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,2125		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	10,4250		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,5100		
	2320187315789	Decofrol	kg	12,5100		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,3128		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1042		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,6680		
		<i>Total</i>				
6	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale C20/25 la drum 15cm Exclus pompa si scindura manopera k=0.5	m3	208,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		Alte utilaje=1,0300				
	9310060019930	Muncitor	h-om	332,5575		
	2663102100202 5	Beton C20/25	m3	212,6700		
		<i>Total</i>				
7	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	231,670 0		
	7123010010200	Betonist	h-om	67,1843		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,8108		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,2668		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	68,1110		
		<i>Total</i>				
8	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	231,670 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	25,4837		
	10119951	Mastic bituminos	kg	81,0845		
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	4,4017		
	2875277410000 1	Compresor	h-ut	3,9384		
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	9,2668		
		<i>Total</i>				
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm -30cm.	m2	347,500 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,0158		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	43,7850		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,4325		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2197		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3371		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,8225		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1564		
		<i>Total</i>				
10	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de	buc	10,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200				
	7122050013400	Zidar	h-om	8,0000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,5000		
	2640112300739	Caramizi	buc	448,8000		
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,3060		
		<i>Total</i>				

APROBAT:

Investitor Primaria mun. Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Digitally signed by Orhian Nicolae
Date: 2025.02.23 09:47:32 EET
Reason: Moldovan Signature
Location: Moldova

