

**Continuarea lucrărilor de
construcție a sistemului de
apeduct s.Boșcana r-nul Criuleni
N10/2017-1-AEE (actualizarea
costului de deviz 2024)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-4-3

Площадка водозаборных сооружений №1. Вентиляция.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Utilaj		
1	Pret de piata	Кондиционер KRAFT 7000BTU/EA-20GW	buc	1,000
	2011542807	Кондиционер KRAFT 7000BTU/EA-20GW	buc	1,000
Total				
Cheltuieli depozitare				
Total Utilaj				
		2. Lucrari de montare		
2	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Кондиционер)	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,500
	2811236305075	Console	kg	5,250
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,525
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,100
	2661122804602	Tuburi din cauciuc insumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,500
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,750
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,250
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,250
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,185
	2411117322835	Freon	kg	0,945
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,350
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,080
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,140
Total				

1	2	3	4	5
		Fondul social		
		Transport material		
		Cheltuieli directe		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
		Total Lucrari de montare		

Total deviz:
Inclusiv salariu

