

Amenajarea unui complex sportiv modern
în incinta stadionului
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primaria s. Cioc-Maidan
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primaria s. Cioc-Maidan

Работы
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Ремонтные работы 1.1. Наружные работы 1.1.1. Кровля		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыши - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) *Жесть капельник	m	36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,36
		<i>Total</i>		
2	CB03H	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in nodurile de legatura a panourilor mari (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования соединительных узлов больших плит) *Под отверстия вентиляции в перекрытии	m2	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,625
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,03
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,005
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,075
	2020112928347	Panou de fag pentru cofraj de 15 mm gros	m2	0,0075
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,005
	2320187315789	Decofrol	kg	0,30

1	2	3	4	5
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,125
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,05
		<i>Total</i>		
3	RpCD02C 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.) * 10A3 под отверстия вентиляции в перекрытии	kg	24,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0119
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	25,297
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,2468
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0691
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0864
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0247
		<i>Total</i>		
4	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (Укладка бетона Bc15(B200) классическим способом в армированные конструкции: в колонны, балки, ребра, плиты, лестничные площадки, лестницы, подпорные стенки, ж/б подушки, перекрытия, диафрагмы, лестничные марши и т.д. в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономесителе на стройплощадке) *Под отверстия вентиляции в перекрытии Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,03	m3	0,25
	7123010010200	Betonist	h-om	1,4025
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5925
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	77,5075
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,1746
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1905
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0798

1	2	3	4	5
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0813
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,15
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0375
		<i>Total</i>		
5	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) *Для крепления маурлата шаг 1,5м. (насквозь в плитах и креплением шпильками,гайками) Materiale marunte=1,05	buc	61,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	96,075
	2811236832352	Burghiu widia	buc	19,215
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	3,66
		<i>Total</i>		
6	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) *Маурлат 5 рядов, сечение 0,15*0,1м.	m3	1,35
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	24,4215
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7135
	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,4455
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	24,975
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,972
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0473
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	5,67
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	1,4445
	2320322600036 1	Gudron	kg	2,511
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,675
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,621
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,2295
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,405
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,27

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
7	Рыноч цена	Деталь крепления в местах пересечения стропил и маурлата МД1 "Бабочка" 100*100*100*3,0мм оцинкованная	buc	40,00
	100100100/3	МД1 "Бабочка"100*100*100*3мм	buc	40,00
		<i>Total</i>		
8	Рыноч цена	Деталь крепления в местах пересечения стропил и лежня МД2 "Уголок" 105*90*105*2,5мм оцинкованный	buc	60,00
	10590105\2,5	Уголок 105*90*105*2,5мм	buc	60,00
		<i>Total</i>		
9	Рыноч цена	Шайбы,гайки,шпильки М14 для крепления деталей МД1-2	kg	24,50
	М14МД1-2	Шайбы,гайки,шпильки М14	kg	24,50
		<i>Total</i>		
10	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) *150*50мм	m3	1,60
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	34,688
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,856
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75мм calit a II a	m3	0,256
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,096
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	1,328
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	11,52
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	7,008
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	5,408
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	3,136
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	60,80
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,24
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,704
		<i>Total</i>		
Total				
Total Кровля				
		1.1.2. Утепление перекрытия		
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss	m2	177,30

1	2	3	4	5
	прим	montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) *Пароизоляционная пленка уложенная на перекрытие Material marunt=1,03		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	35,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,865
	2682132600465 /п1	Пароизоляционная пленка уложенная на перекрытие	m2	210,0119
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	2 191,428
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,773
		<i>Total</i>		
12	IzF53A прим	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (Устройство основания пола из теплоизоляционного слоя экструзионных вспененных полистирольных плит, вручную, толщиной 50 мм, в 1 слой) *Минвата 26кг/м3, толщ.=100мм Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,015	m2	177,30
	7134050013250	Izolator	h-om	12,411
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,865
	2670112204002 /м26	Минвата 26кг/м3, толщ. 100 мм	m2	183,5587
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7092
		<i>Total</i>		
13	CE17A прим	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) *Гидроизолиционная пленка уложенная на мин. вату Material marunt=1,03	m2	177,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	35,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,865
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	210,0119
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	2 191,428
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,773
		<i>Total</i>		
Total				

1	2	3	4	5
Total Утепление перекрытия				
		1.1.3. Монтаж кровли		
14	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) *Нормы с ресурсами 0,00125м3 берутся по проекту. Рейка 50*25 мм. прижимная планка для пленки	m2	190,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	42,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,356
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2385
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	22,896
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,724
		<i>Total</i>		
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) *На стропила Material marunt=1,03	m2	190,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	38,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,54
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	226,0026
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	2 358,288
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,908
		<i>Total</i>		
16	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0,009	m2	190,80

1	2	3	4	5
		берутся по проекту) *Доска 100*30 мм шаг 0,35 м. в связи с малым уклоном и большой снеговой нагрузкой		
	7124010010700	Dulgher	h-om	42,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,356
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,7172
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	22,896
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,724
		<i>Total</i>		
17	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3	4,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,0655
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	48,118
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	24,7464
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0196
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1424
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0393
		<i>Total</i>		
18	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок)	m3	1,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,49
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,8416
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,002
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0039
		<i>Total</i>		
19	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д. на поверхности более 40 м2) *Проф лист толщ. 0,45 мм. Высота ребра 35	m2	190,80

1	2	3	4	5
		мм.,матовый,крупнозернистый,цвет согласовать с заказчиком. Snur profilat din mastic=0. Accesorii metalice zincate,pentru placii din tabla profilata=0. Tabla zincata plana de 0.75mm=0 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	209,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,08
	2710403642000 /п35	Профлист толщ. 0,45 мм, матовый крупнозернистый	m2	230,391
	2874125886734	Nituri POP	buc	1 001,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,1976
		Total		
20	CK26D прим.	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники для окон или дверей из алюминия) *Конек из листовой стали под цвет кровли	m	18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18
	2743123549027 /кн	Конек	m	18,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	108,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,18
		Total		
21	CK26D прим.	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники для окон или дверей из алюминия) *Ендовая сред. шир. 1,0м к стене и кровле, из стали под цвет кровли	m	19,20
	7422010060100	Timplar	h-om	1,728
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,192
	2743123549027 /Е	Ендовая	m	19,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	115,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,192
		Total		
22	CK26D прим.	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники для окон или дверей из алюминия) * Снегозадержатели	m	36,00
	7422010060100	Timplar	h-om	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36
	2743123549027 /С	Снегозадержатели	m	36,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	216,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,36
		Total		
Total				
Total Монтаж кровли				

1	2	3	4	5
		1.1.4. Подшивка кровли и парапетов		
23	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0,0075 берутся по проекту) *Обрешетка из бруса 50*50	m2	28,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,016
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,216
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,456
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,864
		<i>Total</i>		
24	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	28,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	41,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,88
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	34,776
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	18,144
	2874125886734	Nituri POP	buc	151,20
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	151,20
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	4,536
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6336
		<i>Total</i>		
Total				

1	2	3	4	5
Total Подшивка кровли и парапетов				
		1.1.5. Водосточная система		
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) *Желоб д-125мм Material marunt=1,03	m	36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,80
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass д125	m	38,934
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	51,912
	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,416
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,708
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7,416
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	7,416
	2874115837745	Suruburi	buc	370,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,72
		<i>Total</i>		
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) *Водосток д-89мм Material marunt=1,02	m	31,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,92
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass д89	m	33,4152
	2875274000502	Cot burlan	buc	15,912
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	7,956
	2413217300010	Cleme	buc	15,912
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	7,956
	2875274000503	Cot de capat	buc	7,956
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	7,956
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,468
		<i>Total</i>		
Total				
Total Водосточная система				
Total				
Total Наружные работы				
		1.2. Стены		
		1.2.1. Разработка пристройки и фундамента с каналом от дымоходной трубы		
27	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace	m3	4,24

1	2	3	4	5
		mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами) *Фундамент и канал от дымоходной трубы		
	7123010010200	Betonist	h-om	16,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,212
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,484
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,484
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,848
		<i>Total</i>		
28	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) *Перекрытие	m3	2,55
	7123010010200	Betonist	h-om	15,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7575
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,051
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3825
		<i>Total</i>		
29	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей, используя механизированные средства) * Стены	m3	4,83
	7122050013400	Zidar	h-om	2,1735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,4525
	4100126202818	Apa	m3	0,5796
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3864
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,5456
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	1,5456
		<i>Total</i>		
30	TrI1AA01 A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - на рампу, в	t	21,79

1	2	3	4	5
		вагон, 1 категории) * Погрузка		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,895
		<i>Total</i>		
31	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	21,79
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,5055
		<i>Total</i>		
Total				
Total Разработка пристройки и фундамента с каналом от дымоходной трубы				
		1.2.2. Кладка проемов		
32	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	0,35
	7122050013400	Zidar	h-om	1,568
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,322
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	137,90
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,084
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,154
	2922140007000	Macara	h-ut	0,14
		<i>Total</i>		
33	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см) *С наружной стороны	m2	2,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,7922
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0878
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,1358

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0794
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0206
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0706
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0235
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0118
		<i>Total</i>		
Total				
Total Кладка проемов				
		1.2.3. Фасад		
34	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade (Леса металлические трубчатые для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов), за каждый день использования плюс или минус, добавляется или уменьшается)	m2	272,41
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	46,3097
		<i>Total</i>		
35	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0,0075 берутся по проекту) *Обрешетка из бруса 50*50 мм	m2	272,41
	7124010010700	Dulgher	h-om	61,2923
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,0687
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,0431
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	32,6892
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,1723
		<i>Total</i>		
36	CL53A aplic.	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare	m2	272,41

1	2	3	4	5
		in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Монтаж вентилируемой фасадной системы с облицовкой стен зданий и сооружений линейными металлическими панелями в горизонтальном исполнении со скрытым креплением при площади, занимаемой архитектурными деталями до 30% площади стены. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) *Облицовка профнастилом h-20 мм ребра, толщина 0,45 мм, цвет согласовать с заказчиком. Мин вата 135кг\м3 толщина 5 см. Влагозащитная мембрана Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,005		
	9310060019930	Muncitor	h-om	456,8316
	2811236304899	Облицовка профнастилом h=20 мм,	m2	301,1493
	2521302602900	Placi termoizolante минвата 135 кг/м3 толщ 5 см	m2	281,9852
	2614122601913	Влаго ветрозащитная мембрана	m2	301,1493
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	2 053,2904
	3410520001102	Automacara 10 tf1	h-ut	5,4482
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	62,3819
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	10,8964
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	74,9128
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	1,1986
		Total		
37	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) *Уголки, доборы на откосы, отливы...Цвет согласовать с заказчиком.	m	130,10
	7422010060100	Timplar	h-om	41,632
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,408
	2743123549026 /y	Уголки, доборы на откосы	m	130,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	520,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,301
		Total		
Total				
Total Фасад				
Total				
Total Стены				
		1.3. Отмостка		

1	2	3	4	5
38	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой грунта) *Под зуб	m3	0,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,468
		<i>Total</i>		
39	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона)	m2	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	8,70
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,012
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,012
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,12
		<i>Total</i>		
40	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) *BP1 100*100*3мм	kg	81,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,2544
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4068
	2873122004100	Plase sudate	kg	82,1736
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,4068
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,8136
	2010237318750	Distantieri	buc	24,408
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0488

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
41	RpCB02E 1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii, pentru lucrari de subzidiri (Укладка товарного бетона, доставленного из РБУ, классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, для работ по укреплению фундаментов) *М-250 Automacara 5 tf=0 Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015	m3	8,10
	7123010010200	Betonist	h-om	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,935
	2663102110000	Beton procurat din statii	m3	8,427
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8221
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	4,86
		<i>Total</i>		
Total				
Total Отмостка				
		1.4. Наружные сети водоснабжения		
42	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 50 мм)	buc	1,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,378
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,162
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085
	4100126202818	Apa	m3	0,0158
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,26
		<i>Total</i>		
43	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu	m3	61,50

1	2	3	4	5
		taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	81,18
		<i>Total</i>		
44	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту) *Teava polietelena d-25 mm	m	101,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,636
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,818
	2521216710001 1/25	Teava polietilena d25 mm	m	101,303
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	109,08
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	4,04
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	4,04
		<i>Total</i>		
45	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20-40 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) *Отвод седловой	buc	1,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,35

1	2	3	4	5
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,03
		<i>Total</i>		
46	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu (Засыпка ям землей после выкапывания, на средней почве)	m3	101,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,58
		<i>Total</i>		
47	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	1,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,9082
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,4939
		<i>Total</i>		
Total				
Total Наружные сети водоснабжения				
		1.5. Наружные сети канализации		
48	RCsB30K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 120 мм)	buc	1,00
	7123011000200	Betonist	h-om	0,491
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,211
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0104
	4100126202818	Apa	m3	0,051
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,34
		<i>Total</i>		
49	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in	m3	12,50

1	2	3	4	5
		pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,50
		<i>Total</i>		
50	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Подземная укладка труб ПВХ длиной 9 м с муфтой, уплотненными резиновыми прокладками, вне зданий, диаметр 125-160 мм) PVC-110 SN-2 Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	25,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,50
	2521216700500	Teava din PVC -110 SN-2	m	26,13
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	2,8894
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,025
		<i>Total</i>		
51	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu (Засыпка ям земель после выкапывания, на средней почве)	m3	12,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,25
		<i>Total</i>		
52	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	0,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1466
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,3507
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Наружные сети канализации				
		1.6. Септик		
53	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *На дно колодца	m3	0,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,297
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,345
	4100126202818	Apa	m3	0,03
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,063
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,126
		<i>Total</i>		
54	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах) Material marunt (scoabe, apa)=1,015	m3	0,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,312
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1616
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0974
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0081
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,216
	2664102101126	Var	kg	0,0893
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,065
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0032
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,48
		<i>Total</i>		
55	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,circulare(inelare) cu diametrul 1.0m (KЦ10-9)	buc	2,00
	109	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare(inelare) cu diametrul 1.0m, (KЦ10-9)	buc	2,00
		<i>Total</i>		
56	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,circulare(inelare) cu diametrul 1.0m(KЦП15-1 ТЛК600)	buc	1,00
	151	Elemente din beton armat prefabricat ale	buc	1,00

1	2	3	4	5
		caminelor de vane, circulare(inelare) cu diametrul 1.0m, (КЦП15-1 ТЛК600)		
		<i>Total</i>		
Total				
Total Септик				
		1.7. Внутренние работы		
		1.7.1. Демонтажные работы		
57	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03	kg	3 550,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	28,40
	7212030022700	Sudor	h-om	8,875
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4626
	2411115904512	Oxygen tehnic gaze S2031	m3	2,1939
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,71
		<i>Total</i>		
58	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами) *Бетон который выше уровня пола	m3	1,89
	7123010010200	Betonist	h-om	7,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,835
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0945
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6615
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6615
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,378
		<i>Total</i>		
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) *Наполнить прямки в полах	m2	505,45
	7122050013400	Zidar	h-om	60,654
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	75,8175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,2725
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,0545
		<i>Total</i>		
60	TrI1AA01	Incarcarea materialelor din grupa A -	t	22,65

1	2	3	4	5
	A1	grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - на рампу, в вагон, 1 категории) *Погрузка		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,325
		<i>Total</i>		
61	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	22,65
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,5255
		<i>Total</i>		
Total				
Total Демонтажные работы				
		1.7.2. Стены		
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) *Бетоноконтакт	m2	505,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,1635
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	75,8175
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	25,2725
		<i>Total</i>		
63	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) *BP1 100*100*3мм	kg	571,16
	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,8464
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8558
	2873122004100	Plase sudate	kg	576,8716
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,8558
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,7116
	2010237318750	Distantieri	buc	171,348
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3427
		<i>Total</i>		
64	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu	m2	505,45

1	2	3	4	5
		suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см) *В том числе откосы и колонны		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	823,8835
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	187,0165
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 837,1565
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,6471
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,5381
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	12,1308
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	4,0436
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,0218
		<i>Total</i>		
65	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) * 3см К=6 только материал Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=6,00	m2	505,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	65,7085
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,1635
	4100126202818	Apa	m3	0,9098
	2664102100000	Mortar	m3	18,1962
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,0109
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5054
		<i>Total</i>		
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	505,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,1635
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	75,8175
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	25,2725
		<i>Total</i>		
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) *В	m2	428,65

1	2	3	4	5
		том числе откосы и колонны		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	522,953
	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 060,561
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,7146
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33,8633
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,8584
		<i>Total</i>		
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	428,65
	7122050013400	Zidar	h-om	85,73
	2614122601913	Влаго ветрозащитная мембрана	m2	471,515
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	64,2975
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1286
		<i>Total</i>		
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	428,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,8595
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	64,2975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,4325
		<i>Total</i>		
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) *В том числе откосы и колонны	m2	428,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	192,8925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,865
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	452,1829
	4100126202818	Apa	m3	0,4286
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4286
		<i>Total</i>		
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	428,65

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,8595
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	64,2975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,4325
		<i>Total</i>		
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) *Цвет согласовать с заказчиком *В том числе откосы и колонны	m2	428,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	235,7575
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	171,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,719
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	214,325
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,4325
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8573
		<i>Total</i>		
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) *Бесцветный лак для стен на примере Лак Brio 10кг	m2	428,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,8595
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	64,2975
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,4325
		<i>Total</i>		
74	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)*Размер и цвет согласовать с заказчиком. Душевая и сан узлы Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	76,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	126,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	79,1194
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	287,0016
	2430226100000 1	Fuga	kg	36,457
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 551,36
	4100126202818	Apa	m3	0,1551
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9216
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,768

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
Total				
Total Стены				
		1.7.3. Полы		
75	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) *BP 100*100*3мм	kg	176,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,0456
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8807
	2873122004100	Plase sudate	kg	177,9014
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,8807
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,7614
	2010237318750	Distantieri	buc	52,842
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1057
		<i>Total</i>		
76	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) *Полусухая стяжка	m2	156,14
	7123010010200	Betonist	h-om	124,912
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,614
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	16,0043
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 747,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,1491
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	9,3684
	4100126202818	Apa	m3	5,1526
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,3123
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,614
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,9368
		<i>Total</i>		
77	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь)	m2	45,98

1	2	3	4	5
		размером: до 300 x 300 мм) *Кроме зала Materiale marunte (cirpe)=1,01		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	54,2564
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	47,833
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	218,2671
	2430226100000 1	Fuga	kg	21,3623
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	928,796
	4100126202818	Apa	m3	0,0929
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0644
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,5747
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,8967
		<i>Total</i>		
78	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плинтуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100- Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)	m	46,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	34,665
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,622
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	92,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,2773
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2311
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0693
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	47,1444
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,622
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4622
		<i>Total</i>		
79	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	110,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	25,7774
	2653102100828	Ameestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 693,8752
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,964
	4100126202818	Apa	m3	0,4428
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,6267
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1016
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
80	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) *Спортивный линолеум в комплекте с плинтусами и разметкой(на примере GraboSport Mega) толщина 10мм Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	110,16
	7129200011200	Finisor MP	h-om	220,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	131,0904
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	16,6066
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	38,7488
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	581,2317
	2710503808004	Fir de sudare	m	112,925
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	16,6066
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	121,7819
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	116,2463
	4100126202818	Apa	m3	0,1661
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1016
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,3219
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	22,032
		Total		
Total				
Total Полю				
		1.7.4. Окна и двери		
81	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) *Окна	m2	36,00
	7422010060100	Timplar	h-om	7,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,56
		Total		
82	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) *Двери	m2	23,32
	7422010060100	Timplar	h-om	4,8972
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,8972
		Total		

1	2	3	4	5
83	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) * Класс А, 5-камер, стеклопакет Low-e, каждое окно с открыванием в два положения и москитной сеткой	m2	36,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	23,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,52
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	36,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	144,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	16,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,94
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	14,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	28,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,72
		Total		
84	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) *Металлическая дверь,утепленная,согласовать с заказчиком. Входная дверь	m2	2,26
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,0004
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,904
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4294
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,6102
	2812106306000 1/м	Металлическая, утепленная дверь	m2	2,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6328
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,3164
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,164

1	2	3	4	5
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0113
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,13
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,582
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0023
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0452
		<i>Total</i>		
85	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) *Внутринние двери	m2	11,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,4096
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9216
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11,52
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	46,08
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,76
	2430226101600	Chit silionic	kg	2,016
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,912
	4011106202741	Energie electrica	kw	11,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2304
		<i>Total</i>		
Total				
Total Окна и двери				
Total				
Total Внутренние работы				
		1.8. Бойлер и кондиционер		
86	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 110 л и весом 50 кг)	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,05

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,09
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,00
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,00
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,60
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,008
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,01
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,105
		<i>Total</i>		
87	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц) Кондиционер сплит Cooper&Hunter CH-S24FTXAM2S-WP Supreme Inverter WiFi R32 White Materiale marunte=1,05	buc	1,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,50
	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,05
	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,05
	2811236305075	Console	kg	5,25
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,525
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,10
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,75
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,25
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,25
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1848
	2411117322835	Freon	kg	0,945
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,35
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,08
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,14
		<i>Total</i>		
Total				
Total Бойлер и кондиционер				

1	2	3	4	5
Total				
Соц фонд и мед страх				
Транспорт материалов				
Итого				
Накладные расходы				
Итого				
Сметная прибыль				
Total Ремонтные работы				
		2. Оборудование		
88	Рыночная цена	Aparat de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe Кондиционер сплит Cooper&Hunter CH-S24FTXAM2S-WP Supreme Inverter WiFi R32 White		1,00
89	Рыночная цена 1/01	Бойлер Eldom Galant Duo 100W Wi-Fi Multipositio на 100 л.	buc	1,00
		<i>Total</i>		
Total				
Складские расходы				
Total Оборудование				
Total				
НДС				

Total deviz:
Inclusiv salariu