

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea serviciilor de supraveghere a lucrărilor de reparație prin procedura de achiziție de valoare mică

codul CPV 715200000-9

1. Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA
2. IDNO: 1003600153360
3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2
4. Numărul de telefon/fax: 0-22-53-16-33 sau 0794-36-345
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: mcecoi@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *anunț de participare este anexat în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.mtender.gov.md, dacă procedura este cu publicare sau mcecoi@mail.ru*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție medico-sanitară publică.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind **prestarea următoarelor servicii:**

	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor	UM	Cant	Notă	Suma estimativă
1	Servicii de supraveghere a lucrărilor de reparație: <i>Lucrări de reparații curente: CMF nr. 1, mun. Chișinău, str. Titulescu, 37, CMF nr. 2, mun. Chișinău, str. Independenței, 28, CMF nr. 3, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a și CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b (termenul de executare a lucrărilor – 90 zile), în sumă de 858 247,00 lei si Lucrări de reparație curentă a cabinetului radiologic la CCD din cadrul IMSP AMT Botanica (termenul de executare a lucrărilor – 60 zile), în sumă de 522 307,54 lei</i>	serviciu	1	Cerințele generale: 1. Să accepte execuția lucrărilor de reparație numai în baza de devize și detalii de execuție; 2. Să analize și să avizeze: - Proiectele tehnologice privind execuția lucrărilor; - Proceduri tehnice de executare a lucrărilor; - Programele de verificare a execuției; - Proiectele de organizare a execuției (organizare de șantier); - Graficele de execuție a lucrărilor aferente exigențelor esențiale; 3. Se exercită controlul execuției lucrărilor conform programului de verificare; 4. Să controleze modul în care se efectuează recepție calitativă a materialelor și a elementelor; 5. Să oprească execuția lucrărilor de reparație în cazul în care s-au produs defectele de calitate	16600,00

				sau abateri de la prevederile devizului aprobat; 6. Să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare; 7. Să solicite avize pentru lichidarea deficiențelor care afectează exigențele esențiale la lucrările de reparații sau a abaterilor de la deviz; 8. Să informeze operativ conducerea instituției despre lichidarea deficiențelor constatate și măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor; 9. Să întocmească și să țină la zi registrul de evidență a lucrărilor verificate; 10. Să fie prezent la obiect în fiecare zi; 11. La solicitarea beneficiarului să fie disponibil de a se prezenta operativ. Cerințele de calificare: 1. Atestat în domeniul construcției; 2. Experiența în domeniu minimum de 5 ani	
	Suma estimativă				

Volumele de lucrări pentru supraveghere sunt specificate în listele cu cantități de lucrări:

Lucrări de reparații curente: CMF nr. 1, mun. Chișinău, str. Titulescu, 37, CMF nr. 2, mun. Chișinău, str. Independenței, 28, CMF nr. 3 mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a și CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		CMF 1		
		Capitolul 1. Reparația părților laterale a treptelor scării (et.1-et.3)		
1.1	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	19,5000
1.2	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	19,5000
1.3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	19,5000
1.4	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	19,5000
1.5	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisări	m	39,0000
1.6	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	19,5000
1.7	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	19,5000

1.8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,5000
		TOTAL Capitolul 1. Reparația părților laterale a treptelor scării (et.1-et.3)		
		Capitolul 2. Scară exterioară Nr.1 - Ftiziopneumologie		
1.9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, plăci ceramice, etc.	m2	4,5000
1.10	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor și împrejmuirilor metalice etc.	kg	148,5000
1.11	RpCP45A	Demontarea ușilor și ferestrelor metalice.	kg	56,1800
1.12	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.	m2	4,5000
1.13	CC03C1	Montare plase sudate la înălțimi peste 35 m, la placi.	kg	9,0000
1.14	RpCJ10B	Reparații de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitură de sîrmă, driscuite, la pereți, tavane și slături, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund și mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la slături, grinzi, mascări de conducte etc orizontale sau verticale, cu lățimea desfășurată pînă la 30 cm.	m	8,5000
1.15	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	11,5000
1.16	CI12A	Placaje din placi din granit antiderapant cu grosimea 2 cm inclusiv, aplicate cu adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor.	m2	11,5000
1.17	CI14A	Elemente liniare din placi din granit cu grosimea 2 cm (h=100mm) aplicate cu adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog.	m	6,5500
1.18	CH06A	Balustrada de inox sudată, fixată în scări de beton, confecționată din țeava din oțel inox rezistentă la soluții chimice de dezinfectare, dreaptă	m	9,9000
1.19	CK12A	Uși metalice confecționate din profiluri de oțel laminat, profiluri din banda de oțel fasonate la rece, inclusiv armaturile și accesorile necesare ușilor montate în zidarie de orice natura la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv. (Dimensiuni: 1050x2150(h))	m2	2,2500
		TOTAL Capitolul 2. Scară exterioară Nr.1 - Ftiziopneumologie		
		Capitolul 3. Scară exterioară Nr.2 - Boli infectioase		
1.20	RCsO56A	Demontari: tîmplărie din PVC (uși).	m2	2,2500
1.21	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	6,2000
1.22	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor și împrejmuirilor metalice etc.	kg	75,0000
1.23	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.	m2	6,2000
1.24	CC03C1	Montare plase sudate la înălțimi peste 35 m, la placi.	kg	6,2000
1.25	RpCJ23A	Reparații de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund și stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avînd pînă la 5 cm ieșitură din cîmpul peretelui și 20 cm lățime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T în cîmp continuu.	m2	2,3500
1.26	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	8,5500
1.27	CI12A	Placaje din plăci din granit antiderapant cu grosimea 2 cm inclusiv, aplicate cu adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor	m2	6,2000
1.28	CI14A	Elemente liniare din plăci din granit cu grosimea 2 cm (h=100mm) aplicate cu adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog.	m	3,5000
1.29	CI22B	Placaj din plăci tip Cosăuți fixate cu adeziv tip "Baumit FlexMarmor" sau analog	m2	2,3500
1.30	CH06A	Balustrada de inox sudată, fixată în scări de beton, confecționată din țeava din oțel inox rezistentă la soluții chimice de dezinfectare, dreaptă	m	5,0000
1.31	CK12A	Uși metalice confecționate din profiluri de oțel laminat, profiluri din bandă de oțel fasonate la rece, inclusiv armaturile și accesorile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv.	m2	2,2500
		TOTAL Capitolul 3. Scară exterioară Nr.2 - Boli infectioase		
		Capitolul 4. Lucrări diverse		
1.32	TsH92B	Încărcarea în auto: gunoi	t	3,0000
1.33	TsI50B5	Transportarea pămîntului cu autobasculanța la distanță de 15 km.	t	3,0000
		TOTAL Capitolul 4. Lucrări diverse		
		CMF nr.2		
		Capitolul 1. Demolarea șahtelor de ventilare		
1.1	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a pereților de zidărie din caramidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv șchela și curățirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice.	m3	6,0000
1.2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperiș - învelitori din tablă, asbociment, PVC, carton, pînză, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	4,0500
1.3	RpCP45A	Demontarea grilelor metalice.	kg	67,5000
1.4	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi	m2	75,7000
1.5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță	m2	44,2000
1.6	TsH92B	Încărcarea în auto: gunoi	t	17,0000

1.7	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculanța la distanța de 15 km.	t	17,0000
		TOTAL Capitolul 1. Demolarea șantelor de ventilare		
		Capitolul 2. Astuparea șantelor de ventilare		
1.8	CC02N2	Armături din oțel beton AIII fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg	50,5000
1.9	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv .	m2	5,0000
1.10	CA03D2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	0,8000
		TOTAL Capitolul 2. Astuparea șantelor de ventilare		
		Capitolul 3. Pavaj gr.4cm		
1.11	DE17A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat tip caramidă 20x10cm (gr.6cm) așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	4,5000
		TOTAL Capitolul 3. Pavaj gr.4cm		
		Capitolul 4.1. Birou 420 (Chirurg). Pereți		
1.12	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	53,7000
1.13	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor pîna la 3 kg/mp.	kg	110,0000
1.14	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramida, cu suprafețe plane.	m2	53,7000
1.15	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	53,7000
1.16	CI06C	Placaj din faianța min.8mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	53,7000
		TOTAL Capitolul 4.1. Birou 420 (Chirurg). Pereți		
		Capitolul 4.2. Birou 420 (Chirurg). Tavan		
1.17	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	22,0000
1.18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului.	m2	22,0000
1.19	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	22,0000
1.20	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	22,0000
1.21	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	22,0000
1.22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,0000
		TOTAL Capitolul 4.2. Birou 420 (Chirurg). Tavan		
		CMF nr.3		
		Capitolul 1.1. Birou 207 (Sala de școlarizare). Desfaceri și demontări		
1.1	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	81,0000
1.2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta,etc.	m2	29,0000
1.3	RpCO56C	Demontari: glafuri din lemn la uși	m2	2,5000
1.4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanța).	buc	3,0000
		TOTAL Capitolul 1.1. Birou 207 (Sala de școlarizare). Desfaceri și demontari		
		Capitolul 1.2. Birou 207 (Sala de școlarizare). Pardosea		
1.5	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	29,0000
1.6	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	29,0000
1.7	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr 2,5mm, clasa de rezistență la trafic 33, lipit cu preadez.	m2	29,0000
		TOTAL Capitolul 1.2. Birou 207 (Sala de școlarizare). Pardosea		
		Capitolul 1.3. Birou 207 (Sala de școlarizare). Pereți		
1.8	CF59F	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: captuăire glafuri uși	m2	2,5000
1.9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	2,5000
1.10	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	2,5000
1.11	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	52,0000
1.12	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	52,0000
1.13	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisări	m	52,0000
1.14	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	52,0000

1.15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	52,0000
		TOTAL Capitolul 1.3. Birou 207 (Sala de școlarizare). Pereți		
		Capitolul 1.4. Birou 207 (Sala de școlarizare). Tavan		
1.16	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	29,0000
1.17	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	29,0000
1.18	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	29,0000
1.19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	29,0000
		TOTAL Capitolul 1.4. Birou 207 (Sala de școlarizare). Tavan		
		Capitolul 1.5. Birou 207 (Sala de școlarizare). Tîmplărie		
1.20	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rasini alchidice aplicate pe tîmplărie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	4,5000
		TOTAL Capitolul 1.5. Birou 207 (Sala de școlarizare). Tîmplărie		
		Capitolul 1.6. Birou 207 (Sala de școlarizare). Lucrări diverse		
1.21	CL20A	Grile de ventilație gata confectionate din tabla neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie.(Grile din PVC 250x250)	buc	1,0000
1.22	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	2,0000
1.23	RpEE14A	Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu	buc	1,0000
1.24	RpEE17A	Înlocuirea prizelor unipolare - priza simplă	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 1.6. Birou 207 (Sala de școlarizare). Lucrări diverse		
		Capitolul 2.1. Birou 212 (Ginecolog). Desfaceri și demontari		
1.25	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	63,0500
1.26	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramică.	m2	46,9100
1.27	RpCO56C	Demontări: glafuri din lemn la uși	m2	2,5000
1.28	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță).	buc	6,0000
1.29	RpCG29C	Demolarea pereților de zidărie din caramidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusiv șchela și curățirea caramizilor.	m3	1,5000
		TOTAL Capitolul 2.1. Birou 212 (Ginecolog). Desfaceri și demontari		
		Capitolul 2.2. Birou 212 (Ginecolog). Pardosea		
1.30	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgputh" sau analog	m2	8,0000
1.31	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	8,0000
1.32	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramică antiderapantă min.8mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 .	m2	8,0000
		TOTAL Capitolul 2.2. Birou 212 (Ginecolog). Pardosea		
		Capitolul 2.3. Birou 212 (Ginecolog). Pereți		
1.33	CD66A	Zidărie din caramidă, format 250 x 120 x 65 mm, la pereți despărțitori armați, cu grosimea 1/4 caramidă, cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului pînă la 4 m.	100m2	0,0900
1.34	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgputh" sau analog	m2	11,4000
1.35	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramidă, cu suprafețe plane.	m2	11,4000
1.36	CF59F	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: căptușire uși	m2	2,1000
1.37	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	45,0000
1.38	CI06C	Placaj din faianța min.8mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	45,0000
1.39	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	44,1100
1.40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	44,1100
1.41	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisări	m	44,1100
1.42	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	44,1100
1.43	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	44,1100
1.44	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	44,1100
1.45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,1100
		TOTAL Capitolul 2.3. Birou 212 (Ginecolog). Pereți		
		Capitolul 2.4. Birou 212 (Ginecolog). Tavan		
1.46	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	21,4400
1.47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	21,4400
1.48	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	21,4400
1.49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,4400

		TOTAL Capitolul 2.4. Birou 212 (Ginecolog). Tavan		
		Capitolul 2.5. Birou 212 (Ginecolog). Tîmplărie		
1.50	CN16B	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe bază de ulei aplicate pe tîmplărie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei și un strat de lac de ulei pe tîmplărie de stejar.	m2	9,2400
		TOTAL Capitolul 2.5. Birou 212 (Ginecolog). Tîmplărie		
		Capitolul 2.6. Birou 212 (Ginecolog). Lucrări diverse		
1.51	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tabla neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie.(Grile din PVC 250x250)	buc	2,0000
1.52	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	2,0000
1.53	RpEE14A	Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu	buc	2,0000
1.54	RpEE17A	Înlocuirea prizelor unipolare - priza simplă	buc	4,0000
		TOTAL Capitolul 2.6. Birou 212 (Ginecolog). Lucrări diverse		
		Capitolul 3.1. Birou 214 (Munoprofilaxie). Desfaceri și demontări		
1.55	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	81,5500
1.56	RCsO56A	Demontări: tîmplărie din lemn (uși).	m2	4,2000
1.57	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramică.	m2	4,7000
1.58	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță).	buc	9,0000
1.59	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3	0,5000
		TOTAL Capitolul 3.1. Birou 214 (Munoprofilaxie). Desfaceri și demontări		
		Capitolul 3.2. Birou 214 (Munoprofilaxie). Pardosea		
1.60	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgputh" sau analog	m2	2,0000
1.61	RpCK43A	Reparația pardoselilor din placi ceramice prin înlocuirea plăcilor pe adeziv, de dimensiune: pînă la 40x40 cm.	m2	2,0000
		TOTAL Capitolul 3.2. Birou 214 (Munoprofilaxie). Pardosea		
		Capitolul 3.3. Birou 214 (Munoprofilaxie). Pereți		
1.62	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	2,7000
1.63	CI06C4	Placaj din faianța min.8mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mică de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	2,7000
1.64	Pret de piata	Cornier de protecție colț, la placări din gresie ceramică, din masă plastic	m	10,0000
1.65	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	43,8000
1.66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	43,8000
1.67	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisări	m	43,8000
1.68	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	43,8000
1.69	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	43,8000
1.70	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	43,8000
1.71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	43,8000
		TOTAL Capitolul 3.3. Birou 214 (Munoprofilaxie). Pereti		
		Capitolul 3.4. Birou 214 (Munoprofilaxie). Tavan		
1.72	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	37,7500
1.73	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului.	m2	37,7500
1.74	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	37,7500
1.75	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	37,7500
1.76	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	37,7500
1.77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	37,7500
		TOTAL Capitolul 3.4. Birou 214 (Munoprofilaxie). Tavan		
		Capitolul 3.5. Birou 214 (Munoprofilaxie). Tîmplărie		
1.78	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesorile necesare ușilor montate în zidărie de orice natura la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv.	m2	2,1000
		TOTAL Capitolul 3.5. Birou 214 (Munoprofilaxie). Tîmplărie		
		Capitolul 3.6. Birou 214 (Munoprofilaxie). Lucrări diverse		
1.79	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tabla neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie. (Grile din PVC 250x250)	buc	4,0000
1.80	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	3,0000
1.81	RpEE14A	Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu	buc	3,0000
1.82	RpEE17A	Înlocuirea prizelor unipolare - priza simplă	buc	6,0000
		TOTAL Capitolul 3.6. Birou 214 (Munoprofilaxie). Lucrări diverse		

		Capitolul 4.1. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Desfaceri și demontări		
1.83	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	121,3800
1.84	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc.	m2	14,7300
1.85	RCsO56A	Demontări: țîmplărie din lemn (uși).	m2	6,3000
1.86	RpCO56C	Demontări: glafuri din lemn la uși	m2	5,0000
1.87	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramică.	m2	67,1100
1.88	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță).	buc	9,0000
1.89	RpCG29C	Demolarea pereților de zidărie din caramidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusiv șchela și curățirea caramizilor.	m3	1,5000
1.90	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesorile.	buc	1,0000
1.91	RpSC11A	Demontarea unui spălător pentru vase cu picurator, din tabla emailata sau inox.	buc	1,0000
1.92	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avînd diametru de 1/2".	buc	1,0000
1.93	RpSA04A	Demontarea țevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existentă în interiorul clădirii, la legături, coloane, sau conducte de distribuție, avînd diametru de 12 mm - 50 mm.	m	12,5000
1.94	RpIA48A k=0.5	Demontarea boilerului (doar manopera)	buc	1,0000
1.95	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celulă, pupitru.	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 4.1. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Desfaceri și demontări		
		Capitolul 4.2. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Pardosea		
1.96	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgputh" sau analog	m2	8,0000
1.97	CG56A	Sapă din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	8,0000
1.98	CN53A	Grunduirea suprafețelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	8,0000
1.99	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică antiderapantă min.8mm (600x600mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	8,0000
		TOTAL Capitolul 4.2. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Pardosea		
		Capitolul 4.3. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Pereți		
1.100	CD66A	Zidărie din caramidă, format 250 x 120 x 65 mm, la pereți despărțitori armați, cu grosimea 1/4 caramidă, cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului pînă la 4 m.	100m2	0,2200
1.101	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgputh" sau analog	m2	22,0000
1.102	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramidă, cu suprafețe plane.	m2	44,0000
1.103	CF59F	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: captușire glafuri uși	m2	5,0000
1.104	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	175,8000
1.105	CI06C	Placaj din faianța min.8mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	4,5000
1.106	Pret de piata	Cornier de protecție colț, la plăcări din gresie ceramică, din masă plastică	m	9,0000
1.107	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	131,3000
1.108	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisări	m	131,3000
1.109	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	131,3000
1.110	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	171,3000
1.111	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	171,3000
1.112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	171,3000
1.113	CK07A	Placaj de 20 cm lățime din MDF montate la pereți	m	7,5000
		TOTAL Capitolul 4.3. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Pereți		
		Capitolul 4.4. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Tavan		
1.114	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	46,3300
1.115	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	46,3300
1.116	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	46,3300
1.117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	46,3300
		TOTAL Capitolul 4.4. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Tavan		
		Capitolul 4.5. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Țîmplărie		
1.118	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesorile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv.	m2	4,2000
		TOTAL Capitolul 4.5. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Țîmplărie		
		Capitolul 4.6. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Lucrări diverse		
1.119	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tabla neagră, cu jaluzele reglabile manual,	buc	3,0000

		vopsite și montate în zidărie. (Grile din PVC 250x250)		
1.120	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	3,0000
1.121	RpEG05A	Dulap metalic de distribuție electrică (9 module)	buc	1,0000
1.122	RpEE01C	Înterupătoare automate unipolare, bipolare sau tripolare pachet 10-63 A, montate în cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu.	buc	9,0000
1.123	RpEE14A	Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu	buc	3,0000
1.124	RpEE17A	Înlocuirea prizelor unipolare - priza simplă	buc	3,0000
1.125	RpEE17A	Înlocuirea prizelor bipolare - priza dublă	buc	3,0000
		TOTAL Capitolul 4.6. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Lucrări diverse		
		Capitolul 4.7. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Sistema A1, T3		
1.126	SA20A	Țeava din material plastic îmbinată prin sudură prin electrofuziune, în conducte de legătură la obiecte sanitare la clădiri de locuit și social culturale, având diametrul de 20 mm. (Teava PPR PN10)	m	12,0000
1.127	Pret de piata	Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	4,0000
1.128	SD19A	Robinet bilă, având diametrul 3/4".	buc	4,0000
1.129	SA37B	Brațară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă, din oțel sau PVC montată prin incastare, conductele având diametrul de 3/4".	buc	8,0000
1.130	SF05C	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din țevi din material plastic, având diametrul de 20-75 mm.	m	12,0000
1.131	SF01C	Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din țeava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, având diametrul de 16-110 mm.	m	12,0000
1.132	SF02C	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu țeava din policlorură de vinil tip greu sau material plastic, având diametrul de 16 - 110 mm.	10 m	1,2000
		TOTAL Capitolul 4.7. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Sistema A1, T3		
		Capitolul 4.8. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Canalizare		
1.133	SB08C	Țeava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, având diametrul de 50 mm.	m	6,0000
1.134	SA37F	Brațară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă, din oțel sau PVC montată prin incastare, conductele având diametrul de 2". (Colier metalic cu cauciuc și diblu (set) dn 50)	buc	4,0000
1.135	SB09C	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 50 mm. (Cot PVC dn 50x90*)	buc	4,0000
1.136	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, țeava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă țeava având diametrul de până la 100 mm inclusiv.	10 m	0,6000
		TOTAL Capitolul 4.8. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Canalizare		
		Capitolul 4.9. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Obiecte sanitare		
1.137	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având țeava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	2,0000
1.138	SD04A	Baterie amestecatoare cu braț basculant stativa pentru lavuar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2".	Buc	2,0000
1.139	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, având diametrul de 3/8" - 1/2".	Buc	4,0000
		TOTAL Capitolul 4.9. Sterilizarea (3 birouri+Hol). Obiecte sanitare		
		Capitolul 5.1. Radiologia (4 birouri). Desfaceri și demolări		
1.140	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	195,0000
1.141	RCsO56A	Demontări: țîmplărie din lemn (uși).	m2	13,9200
1.142	RpCO56C	Demontări: glăfuri din lemn la uși	m2	7,5000
1.143	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramică.	m2	12,0000
1.144	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilație din tabla neagră, zincată sau aluminiiu, având perimetrul secțiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm.	m2	5,0000
1.145	RpVA35D	Demontarea canalelor de ventilație din tabla neagră, zincată sau aluminiiu, având perimetrul secțiunii rectangulare sau circulare de 2500 - 4000 mm.	m2	12,0000
1.146	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță).	buc	8,0000
1.147	RpCG29C	Demolarea pereților de zidărie din caramidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, caramizi GVP, exclusiv șchela și curățirea caramizilor.	m3	5,0000
1.148	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celulă, pupitru.	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 5.1. Radiologia (4 birouri). Desfaceri și demolări		
		Capitolul 5.2. Radiologia (4 birouri). Pardosea		
1.149	CN53A	Grunduirea suprafețelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	55,7100
1.150	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv plintele din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr 2,5mm, clasa de rezistență la trafic 33, lipit cu prenadex.	m2	55,7100
		TOTAL Capitolul 5.2. Radiologia (4 birouri). Pardosea		
		Capitolul 5.3. Radiologia (4 birouri). Pereți		
1.151	CD66A	Zidărie din caramidă, format 250 x 120 x 65 mm, la pereți despărțitori armați, cu grosimea 1/4 caramidă, cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea	100m2	0,4400

		etajului pînă la 4 m.		
1.152	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgput" sau analog	m2	44,0000
1.153	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane.	m2	88,0000
1.154	CF59F	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: captușire glafuri uși	m2	7,5000
1.155	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	201,7200
1.156	CI06C	Placaj din faianță min.8mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	9,0000
1.157	Pret de piata	Cornier de protecție colț, la placări din gresie ceramică, din masă plastic	m	18,0000
1.158	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	192,7200
1.159	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisări	m	192,7200
1.160	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	192,7200
1.161	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	192,7200
1.162	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	192,7200
1.163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	192,7200
		TOTAL Capitolul 5.3. Radiologia (4 birouri). Pereți		
		Capitolul 5.4. Radiologia (4 birouri). Tavan		
1.164	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	68,5000
1.165	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului.	m2	68,5000
1.166	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	68,5000
1.167	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	68,5000
1.168	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	68,5000
1.169	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	68,5000
		TOTAL Capitolul 5.4. Radiologia (4 birouri). Tavan		
		Capitolul 5.5. Radiologia (4 birouri). Tîmplărie		
1.170	CK03A	Uși din MDF interioare într-un canat, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi pînă la 35 m.	m2	11,0000
1.171	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesorile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv.	m2	0,5400
		TOTAL Capitolul 5.5. Radiologia (4 birouri). Tîmplărie		
		Capitolul 5.6. Radiologia (4 birouri). Lucrări diverse		
1.172	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tabla neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie.(Grile din PVC 250x250)	buc	4,0000
1.173	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	4,0000
1.174	RpEE14A	Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu	buc	4,0000
1.175	RpEE17A	Înlocuirea prizelor bipolare - priza dublă	buc	4,0000
		TOTAL Capitolul 5.6. Radiologia (4 birouri). Lucrări diverse		
		Capitolul 5.7. Radiologia (4 birouri). Sistema A1, T3		
1.176	SA20A	Țeava din material plastic îmbinată prin sudură prin electrofuziune, în conducte de legătură la obiecte sanitare la clădiri de locuit și social culturale, avînd diametrul de 20 mm. (Țeava PPR PN10)	m	30,0000
1.177	Pret de piata	Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	8,0000
1.178	SD19A	Robinet bilă, avînd diametrul 3/4".	buc	4,0000
1.179	SA37B	Brațară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă, din oțel sau PVC montată prin incastare, conductele avînd diametrul de 3/4".	buc	12,0000
1.180	SF05C	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din țevi din material plastic, avînd diametrul de 20-75 mm.	m	30,0000
1.181	SF01C	Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din țeavă din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avînd diametrul de 16-110 mm.	m	30,0000
1.182	SF02C	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu țeavă din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avînd diametrul de 16 - 110 mm.	10 m	3,0000
		TOTAL Capitolul 5.7. Radiologia (4 birouri). Sistema A1, T3		
		Capitolul 5.8. Radiologia (4 birouri). Canalizare		
1.183	SB08C	Țeava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, avînd diametrul de 50 mm.	m	15,0000
1.184	SA37F	Brațară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă, din oțel sau PVC montată prin incastare, conductele avînd diametrul de 2". (Colier metalic cu cauciuc și diblu (set) dn 50)	buc	8,0000
1.185	SB09C	Piesă de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, avînd diametrul de 50 mm. (Cot PVC dn 50x90*)	buc	8,0000

1.186	SB10C	Piesa de legătură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, avînd diametrul de 50 mm. (Ramificație PVC dn 50/50x45*)	buc	4,0000
1.187	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, țeava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fonta ductila țeava avînd diametrul de pînă la 100 mm inclusiv.	10 m	1,5000
		TOTAL Capitolul 5.8. Radiologia (4 birouri). Canalizare		
		Capitolul 5.9. Radiologia (4 birouri). Obiecte sanitare		
1.188	SC04C	Lavoar din semiportelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avînd țeava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	4,0000
1.189	SD04A	Baterie amestecătoare cu braț basculant stativa pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avînd diametrul de 1/2".	buc	4,0000
1.190	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, avînd diametrul de 3/8" - 1/2".	buc	8,0000
		TOTAL Capitolul 5.9. Radiologia (4 birouri). Obiecte sanitare		
		Capitolul 6. Reparația părților laterale a treptelor scării (et.1-et.5)		
1.191	RpCH31B	Montarea și demontarea șchelei pentru lucrări de construcții - șchela metalică tubulară pentru lucrări interioare și exterioare peste 7 m înălțime executată din bile manele inclusiv streasina de protecție din PFL sau plasa de protecție cu toate materialele de prindere, ancorare și rigidizare a șchelei de elementele construcției.	m2	79,8000
1.192	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	26,9000
1.193	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	26,9000
1.194	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	26,9000
1.195	CF17C	Diverse lucrări strat de împaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	26,9000
1.196	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisări	m	35,5000
1.197	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	26,9000
1.198	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	26,9000
1.199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	26,9000
		TOTAL Capitolul 6. Reparația părților laterale a treptelor scării (et.1-et.5)		
		Capitolul 7. Lucrări diverse		
1.200	TsH92B	Încărcarea în auto: gunoi	t	25,0000
1.201	TsI50B5	Transportarea pămîntului cu autobasculanța la distanța de 15 km.	t	25,0000
		TOTAL Capitolul 7. Lucrări diverse		
		CCD		
		Capitolul 1.1. Birou 101. Desfaceri și demontări		
1.1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta,etc.	m2	12,0000
1.2	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	45,5300
1.3	RpCO56C	Demontări: glafuri din lemn la uși	m2	1,5000
1.4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță).	buc	4,0000
		TOTAL Capitolul 1.1. Birou 101. Desfaceri și demontări		
		Capitolul 1.2. Birou 101. Pardosea		
1.5	CN53A	Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog	m2	12,0000
1.6	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgputht" sau analog	m2	12,0000
1.7	CG56A	Sapă din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	12,0000
1.8	CN53A	Grunduirea suprafețelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	12,0000
1.9	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv plintele din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr 2,5mm, clasa de rezistență la trafic 33, lipit cu prenadez.	m2	12,0000
		TOTAL Capitolul 1.2. Birou 101. Pardosea		
		Capitolul 1.3. Birou 101. Pereți		
1.10	CF59F	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: captușire glafuri uși	m2	1,5000
1.11	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	1,5000
1.12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	1,5000
1.13	CF17C	Diverse lucrări strat de împaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1,5000
1.14	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	33,5300
1.15	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisări	m	33,5300
1.16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	33,5300

1.17	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	33,5300
1.18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	33,5300
		TOTAL Capitolul 1.3. Birou 101. Pereți		
		Capitolul 1.4. Birou 101. Tavan		
1.19	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	12,0000
1.20	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	12,0000
1.21	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	12,0000
1.22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	12,0000
		TOTAL Capitolul 1.4. Birou 101. Tavan		
		Capitolul 1.5. Birou 101. Lucrări diverse		
1.23	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tabla neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie. (Grile din PVC 250x250)	buc	1,0000
1.24	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	1,0000
1.25	RpEE14A	Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu	buc	1,0000
1.26	RpEE17A	Înlocuirea prizelor unipolare - priza simplă	buc	3,0000
		TOTAL Capitolul 1.5. Birou 101. Lucrări diverse		
		Capitolul 2.1. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Desfaceri și demontări		
1.27	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc.	m2	25,6700
1.28	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	164,8500
1.29	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță).	buc	4,0000
		TOTAL Capitolul 2.1. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Desfaceri și demontări		
		Capitolul 2.2. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Pardosea		
1.30	CN53A	Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog	m2	25,6700
1.31	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgput" sau analog	m2	25,6700
1.32	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	25,6700
1.33	CN53A	Grunduirea suprafețelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	25,6700
1.34	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramica antiderapantă min.8mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 .	m2	25,6700
1.35	CI14A	Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv.	m	19,0000
		TOTAL Capitolul 2.2. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Pardosea		
		Capitolul 2.3. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Pereți		
1.36	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	18,6000
1.37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	18,6000
1.38	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	18,6000
1.39	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisări	m	18,6000
1.40	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	110,6000
1.41	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	110,6000
1.42	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	110,6000
1.43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	110,6000
		TOTAL Capitolul 2.3. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Pereți		
		Capitolul 2.4. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Tavan		
1.44	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	54,2500
1.45	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	54,2500
1.46	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	54,2500
1.47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	54,2500
		TOTAL Capitolul 2.4. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Tavan		
		Capitolul 2.5. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Tîmplărie		
1.48	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rasini alchidice aplicate pe tîmplărie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	4,5000
		TOTAL Capitolul 2.5. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Tîmplărie		
		Capitolul 2.6. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Lucrări diverse		
1.49	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	2,0000
1.50	RpEE14A	Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu	buc	2,0000
1.51	RpEE17A	Înlocuirea prizelor unipolare - priza simplă	buc	2,0000
1.52	RpEE17A	Înlocuirea prizelor bipolare - priza dublă	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 2.6. Birou 103 (Depozit farmaceutic). Lucrări diverse		
		Capitolul 3. Birou etaj 6 (Sef sectia statistica) - Teracota lavoar		

1.53	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	1,5000
1.54	CI06C4	Placaj din faianța min.8mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	1,5000
1.55	Pret de piata	Cornier de protecție colț, la plăcări din gresie ceramică, din masa plastic	m	1,5000
		TOTAL Capitolul 3. Birou etaj 6 (Sef sectia statistica)-Teracota lavoar		
		Capitolul 4.1. Birou 006 (Traumatologie). Desfaceri și demontări		
1.56	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta,etc.	m2	14,0000
1.57	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	56,7500
1.58	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță).	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 4.1. Birou 006 (Traumatologie). Desfaceri și demontări		
		Capitolul 4.2. Birou 006 (Traumatologie). Pardosea		
1.59	CN53A	Prelucrarea suprafețelor cu soluție antimucegai "Dragon" sau analog	m2	14,0000
1.60	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	14,0000
1.61	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	14,0000
1.62	CN53A	Grunduirea suprafețelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	14,0000
1.63	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv plintele din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC gr 2,5mm, clasa de rezistență la trafic 33, lipit cu prenadez.	m2	14,0000
		TOTAL Capitolul 4.2. Birou 006 (Traumatologie). Pardosea		
		Capitolul 4.3. Birou 006 (Traumatologie). Pereți		
1.64	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	12,0000
1.65	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramidă, cu suprafețe plane.	m2	12,0000
1.66	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp.	kg	36,0000
1.67	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	12,0000
1.68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	12,0000
1.69	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafață elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	12,0000
1.70	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisări	m	12,0000
1.71	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	28,6500
1.72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	28,6500
1.73	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	28,6500
1.74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	28,6500
		TOTAL Capitolul 4.3. Birou 006 (Traumatologie). Pereți		
		Capitolul 4.4. Birou 006 (Traumatologie). Tavan		
1.75	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	14,0000
1.76	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	14,0000
1.77	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	14,0000
1.78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	14,0000
		TOTAL Capitolul 4.4. Birou 006 (Traumatologie). Tavan		
		Capitolul 4.5. Birou 006 (Traumatologie). Lucrări diverse		
1.79	RpEE14A	Înlocuirea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu	buc	1,0000
1.80	RpEE17A	Înlocuirea prizelor bipolare - priza dublă	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 4.5. Birou 006 (Traumatologie). Lucrări diverse		
		Capitolul 5.1. Coridor (Traumatologie). Desfaceri și demontări		
1.81	RpCJ35A	Desfaceri de finisări interioare la pereți și tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	33,7000
		TOTAL Capitolul 5.1. Coridor (Traumatologie). Desfaceri și demontări		
		Capitolul 5.2. Coridor (Traumatologie). Pereți		
1.82	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	39,8600
1.83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	37,7000
1.84	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	37,7000
1.85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	37,7000
1.86	CI21B	Placarea pereților cu plăci din ceramica: dimensiuni 600 x 600 mm.	m2	2,1600
1.87	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi pînă la 35 m din panouri fixe și foi de uși.	m2	1,5000
		TOTAL Capitolul 5.2. Coridor (Traumatologie). Pereți		

		Capitolul 5.3. Coridor (Traumatologie). Tavan		
1.88	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	29,5000
1.89	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	29,5000
1.90	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	29,5000
1.91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,5000
		TOTAL Capitolul 5.3. Coridor (Traumatologie). Tavan		
		Capitolul 6. Reparația scărilor interioare		
1.92	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmură	m2	9,0000
1.93	RpCM34A	Înlocuirea placajului treptelor din placi de marmură pe adeziv: cu grosimea de 20 mm.	m2	9,0000
		TOTAL Capitolul 6. Reparația scărilor interioare		
		Capitolul 7. Lucrări diverse		
1.94	TsH92B	Încărcarea în auto: gunoi	t	6,0000
1.95	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculanța la distanța de 15 km.	t	6,0000
		TOTAL Capitolul 7. Lucrări diverse		

Lucrări de reparație curentă a cabinetului radiologic la CCD din cadrul IMSP AMT Botanica

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1.1. Cab. radiologic. Desfaceri și demolări		
1.1	RCsO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși).	m2	2,0000
1.2	CK03A	Demontare uși din materiale radioprotectoare, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi pînă la 35 m. (2buc, doar manopera, pentru montarea lor ulterioară)	m2	5,0000
1.3	IB05A k=0,5	Demontare radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avînd pînă la 10 elemente, inclusiv. (doar manopera, pentru montarea lor ulterioară)	buc	4,0000
1.4	RCsB50A	Spargerea golurilor în pereți din beton armat cl. B15-B22.	m3	0,2500
1.5	TsH92B	Încărcarea în auto: gunoi	t	0,7000
1.6	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculanța la distanța de 15 km.	t	0,7000
		TOTAL Capitolul 1.1. Cab. radiologic. Desfaceri și demolări		
		Capitolul 1.2. Cab. radiologic. Pardosea		
1.7	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgputt" sau analog	m2	42,5500
1.8	CA02C1	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasic (gr.12cm)	m3	5,5000
1.9	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasă VR 100x100 4mm)	kg	85,0000
1.10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.	m2	42,5500
1.11	CG36B	Pardoseli din plăci laminat grosimea min.8mm, clasa de abraziune 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, în încăperii mai mica sau egala cu 16 mp.	m2	42,5500
		TOTAL Capitolul 1.2. Cab. radiologic. Pardosea		
		Capitolul 1.3. Cab. radiologic. Pereți		
1.12	CD66C	Zidărie din cărămidă integră, format 240x115x63 mm, la pereți despărțitori armați, cu grosimea 1/2 cărămidă, cu prepararea manuala a mortarului M-50, înălțimea etajului pînă la 4 m.	100m2	0,1100
1.13	CF18A	Placare perete cu plăci din ghips-carton, cu grosimea plăcii de 12,5 mm, aplicată pe zidărie de cărămidă, sau b.c.a., în încăperi cu umiditate normală (pe suprafețe netede). (Material radioprotector KNAUF Saf Board K762)	m2	22,0000
1.14	CF59F	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea pînă la 4 m: scafe la țevile de ventilare	m2	3,0000
1.15	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisări	m	25,0000
1.16	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	102,5000
1.17	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	100,0000
1.18	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	100,0000
1.19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	100,0000
1.20	CI06C4	Placaj din faianța min.8mm cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	2,5000
1.21	Pret de piata	Cornier de protecție colț, la placari din gresie ceramică, din masa plastic	m	2,5000
		TOTAL Capitolul 1.3. Cab. radiologic. Pereți		

		Capitolul 1.4. Cab. radiologic. Tîmplărie		
1.22	CK03A	Uși din materiale radioprotectoare, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi pînă la 35 m. (2buc, Doar montarea)	m2	5,0000
1.23	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pînă la 35 m inclusiv avînd suprafața tocului pînă la 3,00 mp inclusiv. (Fereastră cu plumb și sticlă radioprotectoare - Dimensiuni sticlă - 1000x800 mm - Echivalent de plumb 2,1 mm)	m2	1,0000
1.24	CK21A	Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare	m2	1,9000

		ușilor montate în zidărie de orice natura, la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv. (Uși cu plumb - Dimensiuni - 2100x900 mm - Echivalent de plumb minim 1,0 mm)		
1.25	CK11C	Vitrine gata confecționate, montate în zidărie de orice natură, cu suprafața între 7,5-10,0 mp la construcții montate la înălțimi de pînă la 5 m inclusiv, din mase plastice. (Vitrării din PVC (perete despărțitor) cu ușa glisanta 2100x900 mm)	m2	7,5000
1.26	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confecționată din PAL melaminat 18mm, inclusiv diblurile.	m2	6,0000
1.27	CF60A	Placarea suprafețelor plane la ferestre în două straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu înălțimea pînă la 4 m (Nota: excludem PCG)	m2	4,5000
		TOTAL Capitolul 1.4. Cab. radiologic. Tîmplărie		
		Capitolul 1.5. Cab. radiologic. Sistema A1, T3		
1.28	RCsB31A	Forarea găurilor străpunse în construcții din beton armat marca pînă la 500 cu multestraturi de armare, utilizînd mașina cu foreza-carota diamantată cu diametrul de: 20 mm.	buc	2,0000
1.29	RpCU07A	Matarea gurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalații sau consolidări.	buc	2,0000
1.30	SA20A	Țeava din material plastic îmbinată prin sudură prin electrofuziune, în conducte de legătură la obiecte sanitare la clădiri de locuit și social culturale, avînd diametrul de 20 mm. (Țeava PPR PN10)	m	15,0000
1.31	Pret de piata	Coț cu fix 20 x 1/2"	buc	2,0000
1.32	SD19A	Robinet bilă, avînd diametrul 3/4".	buc	2,0000
1.33	SA37B	Brațară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avînd diametrul de 3/4".	buc	4,0000
1.34	SF01C	Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din țeava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avînd diametrul de 16-110 mm.	m	15,0000
1.35	Pret de piata	Stîngător cu bioxid de carbon OY-2	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 1.5. Cab. radiologic. Sistema A1, T3		
		Capitolul 1.6. Cab. radiologic. Canalizare		
1.36	RCsB31E	Forarea găurilor strapunse în construcții din beton armat marca pînă la 500 cu multestraturi de armare, utilizînd mașina cu foreza-carota diamantată cu diametrul de: 60 mm.	buc	1,0000
1.37	RpCU07A	Matarea gurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalații sau consolidări.	buc	1,0000
1.38	SB08C	Țeava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, avînd diametrul de 50 mm.	m	3,5000
1.39	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, avînd diametrul de 50 mm. (Cot PVC dn 50x90*)	buc	4,0000
1.40	SA37F	Brațară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avînd diametrul de 2". (Colier metalic cu cauciuc și diblu(set) dn 50)	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 1.6. Cab. radiologic. Canalizare		
		Capitolul 1.7. Cab. radiologic. Obiecte sanitare		
1.41	SC04C	Lavoaar din semiportelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avînd țeava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	1,0000
1.42	SD04A	Baterie amestecatoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avînd diametrul de 1/2".	buc	1,0000
1.43	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, avînd diametrul de 3/8" - 1/2".	buc	2,0000
		TOTAL Capitolul 1.7. Cab. radiologic. Obiecte sanitare		
		Capitolul 1.8. Cab. radiologic. Încălzire		
1.44	IC35B	Țeava PPR armată sau nearmată, montată, la legătură corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, avînd diametrul exterior de 20,0 mm.	m	4,0000
1.45	IC38A	Piesa de racordare (Mufa), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifusiune cu țeava din polipropilena armată, avînd diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv.	buc	16,0000
1.46	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avînd pînă la 10 elemente, inclusiv. (Doar montarea)	buc	4,0000
		TOTAL Capitolul 1.8. Cab. radiologic. Încălzire		
		Capitolul 2.1. Birou+Hol. Desfaceri și demolări		
1.47	RCsO56A	Demontări: tîmplărie din lemn (uși).	m2	2,0000
1.48	RpCG29C	Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schela și curățirea cărămidizilor.	m3	2,0000
1.49	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mochetă, etc.	m2	31,7000
1.50	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramică.	m2	3,8300
1.51	RpSA04A	Demontarea țevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta în	m	3,0000

		interiorul clădirii, la legături, coloane, sau conducte de distribuție, având diametru de 12 mm - 50 mm.		
1.52	TsH92B	Încărcarea în auto: gunoi	t	5,0000
1.53	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculanța la distanța de 15 km.	t	5,0000
		TOTAL Capitolul 2.1. Birou+Hol. Desfaceri și demolări		
		Capitolul 2.2. Birou+Hol. Pardosea		
1.54	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgupt" sau analog	m2	14,0000
1.55	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	14,0000
1.56	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică antiderapantă min.8mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 .	m2	14,0000
1.57	CI14A	Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv.	m	18,0000
1.58	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez. (Doar montarea)	m2	21,8000
		TOTAL Capitolul 2.2. Birou+Hol. Pardosea		
		Capitolul 2.3. Birou+Hol. Pereți		
1.59	CD66C	Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 mm, la pereți despărțitori armați, cu grosimea 1/2 cărămidă, cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului până la 4 m.	100m2	0,1800
1.60	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgupt" sau analog	m2	36,0000
1.61	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare scvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane.	m2	36,0000
1.62	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	36,0000
1.63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	36,0000
1.64	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm se scade 2,0 mm la art. CF50).	m2	-36,0000
1.65	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	36,0000
1.66	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisări	m	15,0000
1.67	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	36,0000
1.68	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu "Supraton" sau analog	m2	102,5000
1.69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	102,5000
		TOTAL Capitolul 2.3. Birou+Hol. Pereți		
		Capitolul 2.4. Birou+Hol. Tavan		
1.70	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	35,8000
1.71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate în 2 straturi peglet existent, executate manual	m2	35,8000
		TOTAL Capitolul 2.4. Birou+Hol. Tavan		
		Capitolul 2.5. Birou+Hol. Tîmplărie		
1.72	CK03A	Uși din MDF interioare într-un canat, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m. (1buc, Doar montarea)	m2	2,0000
		TOTAL Capitolul 2.5. Birou+Hol. Tîmplărie		
Nr.	Simbol normesi Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrări de construcție		
1.1	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță).	buc	5,0000
1.2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile.	buc	4,0000
1.3	RCsB31A	Forarea găurilor străpunse în construcții din beton armat marca până la 500 cu multe straturi de armare, utilizînd mașina cu foreza-carota diamantată cu diametrul de: 20 mm.	buc	2,0000
1.4	RpCU05B1	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți, la consolidări, în pereți din beton simplu până la 15 cm grosime, pentru executarea străpungerilor mecanizat.	buc	12,0000
1.5	RpCU07A	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalații sau consolidări.	buc	14,0000
1.6	RpCU06C1	Executarea șanțurilor de pînă la 5 cm adîncime, în pereți din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizată.	m	12,0000
1.7	RpCU07D	Matarea șanțurilor în pereți de pînă la 50 cm2, după instalații sau consolidări.	m	12,0000
		TOTAL Capitolul 1. Lucrări de construcție		
Nr.	Simbol normesi Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitol 1. Dulap de distributie (existent)		

2.1	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, curent pînă la 250.	buc	1,0000
		TOTAL Capitol 1. Dulap de distribuție (existent)		
		Capitol 2. Dulap de distribuție		
2.2	08-03-572-3	Bloc de comandă de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat pe perete, înălțime și lățime, mm, pînă la 600x600.	buc	1,0000
2.3	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, curent pînă la 100.	buc	2,0000
2.4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, curent pînă la 25 A.	buc	10,0000
		TOTAL Capitol 2. Dulap de distribuție		
		Capitol 2. Cablu și țevi		
2.5	08-02-148-3	Cablu pînă la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m pînă la: 3 kg.	100m	0,7500
2.6	Pret de piata	Cablu electric BBГH LS 4x70mm ²	m	75,0000
2.7	08-02-148-1	Cablu pînă la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m pînă la: 1 kg.	100m	2,7500
2.8	Pret de piata	Cablu electric BBГH LS 3x4mm ²	m	25,0000
2.9	Pret de piata	Cablu electric BBГH LS 3x2,5mm ²	m	100,0000
2.10	Pret de piata	Cablu electric BBГH LS 3x1,5mm ²	m	150,0000
2.11	08-02-396-6	Canal metalic pe pereți, lungime 3 m.	100 m	0,7500
2.12	Pret de piata	Jgheab metalic perforat 100x50x3000mm, inclusiv capacul	m	75,0000
2.13	08-02-409-1	Țeava din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru pînă la 25 mm.	100 m	2,7500
2.14	Pret de piata	Țeava PE d25mm	m	275,0000
		TOTAL Capitol 2. Cablu și țevi		
		Capitol 3. Întrerupătoare și prize		
2.15	08-03-591-2	Întrerupător cu o clapă, tip îngropat, la instalație închisă.	100 buc	0,0600
2.16	Pret de piata	Întrerupător cu 1 clapă	buc	6,0000
2.17	08-03-591-9	Priza de fisa tip îngropat, la instalație închisă.	100 buc	0,0600
2.18	Pret de piata	Priza dublă	buc	6,0000
2.19	Pret de piata	Doze pentru întrerupătoare și prize	buc	12,0000
2.20	Pret de piata	Cutii de distribuție	buc	4,0000
		TOTAL Capitol 3. Întrerupătoare și prize		
		Capitol 4. Corpuri de iluminat		
2.21	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere (Doar montarea)	buc	4,0000
2.22	08-03-594-1	Corp de iluminat instalat separat pe pivoți, cantitate lampi, în corp de iluminat, 1.	100 buc	0,0100
2.23	Pret de piata	Corp de iluminat LED (cu inscripția NU INTRATI)	buc	1,0000
		TOTAL Capitol 4. Corpuri de iluminat		
		Capitol 5. Priză de pămînt		
2.24	08-02-472-3	Conductori de legare la pămînt comufat în strat de egalizare a pardoselii, din oțel fisie, secțiune 100 mm ² .	100 m	0,0500
2.25	08-02-472-2	Conductori de legare la pămînt: priza de pămînt, orizontală, din oțel fisie, secțiune 160 mm ² .	100 m	0,1000
2.26	08-02-471-4	Priză de pămînt, verticală, din oțel rotund, diametru 20 mm. (exclusiv metal)	10 buc	0,3000
2.27	Pret de piata	Armatura d20mm	m	15,0000
		TOTAL Capitol 5. Priză de pămînt		
Nr.	Simbol normesi Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitol 1. Dulap de distribuție (existent)		
3.1	Preț de piață	Întrerupător automat BA88-33 160A	buc	1,0000
		TOTAL Capitol 1. Dulap de distribuție (existent)		
		Capitol 2. Dulap de distribuție		
3.2	Preț de piață	Dulap electric ЩМП-3-0	buc	1,0000
3.3	Preț de piață	Întrerupător de sarcina BH-32 3P 160A	buc	1,0000
3.4	Preț de piață	Întrerupător aut.diferențial АДТ32 1P+N C40A 30mA	buc	1,0000
3.5	Preț de piață	Întrerupător aut.diferențial АДТ32 1P+N C20A 30mA	buc	1,0000
3.6	Preț de piață	Întrerupător aut.diferențial АДТ32 1P+N C16A 30mA	buc	3,0000
3.7	Preț de piață	Întrerupător automat BA47-29 1P C10A	buc	3,0000
3.8	Preț de piață	Întrerupător automat BA47-29 1P B10A	buc	3,0000
		TOTAL Capitol 2. Dulap de distribuție		
Nr.	Simbol normesi Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5

		Capitol 1. Ventilarea		
1.1	VA21A	Montarea canalelor de ventilație la înălțimea de la podea pînă la 3 m, din tablăzincată, de 0,55 mm grosime, avînd perimetrul pînă la 600 mm.	m2	25,0000
1.2	IzH04A	Izolarea conductelor cu saltele din vată de sticlă pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vată minerală tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confecționate, avînd grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație sub 35 cm, inclusiv.	m2	15,0000
1.3	VC34B	Confecționarea și montarea dispozitivului de susținere și ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din oțel profilat, avînd greutatea pe bucată de 5-10 kg. (ELEMENTE DE FIXARE)	kg	10,0000
1.4	Preț de piață	BANDA DIN ALUMINIU	m	90,0000
1.5	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tablă neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie.(GRILA TM100 300X300 SINGLE ROW RAL 9010 "ELEKTROTEKNIK" sau analog)	buc	4,0000
1.6	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tablă neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie.(DIFUZOR AUSTRAL DN160 PALASTIC ROTUND "FRANCE-AIR" sau analog)	buc	1,0000
		TOTAL Capitol 1. Ventilarea		
		Capitol 2. Condiționarea		
1.7	VA22A	Montarea canalelor de ventilație la înălțimea de la podea pînă la 3 m din tablăzincată, de 0,7 mm grosime, avînd perimetrul pînă la 700 mm.	m2	15,0000
1.8	VA21A	Montarea canalelor de ventilație la înălțimea de la podea pînă la 3 m, din tablăzincată, de 0,55 mm grosime, avînd perimetrul pînă la 600 mm.	m2	15,0000
1.9	IzH04A	Izolarea conductelor cu saltele din vată de sticlă pe carton ondulat tip SCO sau cu saltele din vată minerală tip P cusute pe carton ondulat tip SCO, gata confecționate, avînd grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație sub 35 cm, inclusiv.	m2	30,0000
1.10	VC34B	Confecționarea și montarea dispozitivului de susținere și ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din oțel profilat, avînd greutatea pe bucată de 5-10 kg. (ELEMENTE DE FIXARE)	kg	6,0000
1.11	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate din tablă neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie.(GRILA TM100 600X200 SINGLE ROW RAL 9010 "ELEKTROTEKNIK" sau analog)	buc	4,0000
1.12	Preț de piață	TRASEU FRIGORIFIC 2.0-3.5 KW	m	8,0000
1.13	Preț de piață	TRASEU FRIGORIFIC 5.0-6.0 KW	m	5,0000
		TOTAL Capitol 2. Condiționarea		
Nr.	Simbol normeși Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitol 1. Ventilarea		
2.1	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avînd greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw. (VENTILATOR EM-200)	buc	2,0000
2.2	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avînd greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw. (VENTILATOR EM-160L M01)	buc	2,0000
2.3	VC29A	Montarea bateriei de încălzire a aerului, cu saci filtrați, avînd greutatea totală de 50-200 kg. (INCALZITOR ELECTRIC A2 250 /3000 M "FANCE-AIR" sau analog)	buc	1,0000
2.4	VC29A	Montarea bateriei de încălzire a aerului, cu saci filtrați, avînd greutatea totală de 50-200 kg. (INCALZITOR ELECTRIC A2 200 /1200 M "FANCE-AIR" sau analog)	buc	1,0000
2.5	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtrați, avînd greutatea totală de 50-200 kg.(FILTER BOX DE AER C200 "FRANCE-AIR" sau analog)	buc	2,0000
		TOTAL Capitol 1. Ventilarea		
		Capitol 2. Condiționarea		
2.6	VC37D	Montarea aparatelor de condiționare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pînă la 8,5 kw, de pe scări.	buc	1,0000
		TOTAL Capitol 2. Condiționarea		
Nr.	Simbol normeși Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitol 1. Ventilarea		
3.1	Preț de piață	VENTILATOR EM-200	buc	2,0000
3.2	Preț de piață	VENTILATOR EM-160L M01	buc	2,0000
3.3	Preț de piață	ÎNCĂLZITOR ELECTRIC A2 250 /3000 M "FANCE-AIR" sau analog	buc	1,0000
3.4	Preț de piață	ÎNCĂLZITOR ELECTRIC A2 200 /1200 M "FANCE-AIR" sau analog	buc	1,0000
3.5	Preț de piață	FILTER BOX DE AER C200 "FRANCE-AIR" sau analog	buc	2,0000
3.6	Preț de piață	COMUTATOR 3 TREPTE MTS10	buc	2,0000
		TOTAL Capitol 1. Ventilarea		
		Capitol 2. Condiționarea		
3.7	Preț de piață	Condiționar BLOC INTERIOR TIP CANAL (FBA50A9) + BLOC EXTERIOR SPLIT (RXM50R) + TELECOMANDA sau analog	buc	1,0000
		TOTAL Capitol 2. Condiționarea		

9. Adresa de prestare a serviciilor:

- Centrul Consultativ Diagnostic – mun. Chișinău, str. Dacia 5/2b
- Centrul Medicilor de Familie nr.1 – mun. Chișinău, str. Titulescu, 37
- Centrul Medicilor de Familie nr.2 – mun. Chișinău, str. Independenței, 28
- Centrul Medicilor de Familie nr.3 – mun. Chișinău, str. Dacia, 5/2a

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru lista întreagă;

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

12. Termenii și condițiile de prestare solicitați: Serviciile vor fi prestate în termenul de executare a lucrărilor de reparații curente.

13. Termenul de valabilitate a contractului: până la finisarea lucrărilor de reparație în baza contractelor de atrepriză nr.142 si 143 din 20.09.2022.

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	Oferta de preț	Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA
2.	Certificat de înregistrare a întreprinderii și Extras din Registru de Stat a Persoanelor Juridice și/sau informații despre participant	Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA
3.	Actul care atestă dreptul de a presta serviciile solicitate	Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA
4.	Certificat privind contul bancar	Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): conform datelor indicate în SIA RSAP – Nu se aplică

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț pentru lista întreagă și corespunderea cerințelor tehnice.

19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform datelor SIA RSAP "MTender".

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

21. Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

22. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 30 zile.
23. **Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP "MTender".
24. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP" MTender.
25. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** limba română
26. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
sistemul de comenzi electronice	NU
facturarea electronică	DA
plățile electronice	DA

27. **Alte informații relevante:** nu

Conducătorul grupului de lucru

Marina Golovaci