


APROBAT:
Președintele raionului
Valeriu CIORICI


Formular Nr. 1
WinCmeta

**Montarea si consolidarea rigolelor la
drumul public local L209 Tareuca -
Tahnauti**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L 209 Tareuca - Tahnauti Capitolul 1.1. Consolidarea rigolelor		
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,0000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	50,0000
3	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	80,0000
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	80,0000
5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,5000
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (M 300 h= 10 cm)	m3	12,0000
7	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (340 m canal de evacuare)	m3	10,0000
8	DI124	Montarea rigolei, 500mm x1000 mm (B 1-20-50 / 0,13m ³) la drumuri	m3	26,0000

Intocmit

Specialist principal Sectia CGCD, A. Negara 

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Coordonat

Ser Sectie CGCD, M. Rusu 

(functia, semnatura, numele, prenumele)

