


# Lista de lucrări

## Construcția sistemului de iluminat stradal din satul Mărăndeni, raionul Fălești

| № crt.                           | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli și resurse                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1                                | 2                           | 3                                                                                                                                  | 4    | 5                                     |
| <b>1. Lucrari de constructie</b> |                             |                                                                                                                                    |      |                                       |
| 1                                | 33-04-008-3                 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV                                                           | 1 km | 16,70                                 |
| 2                                | 00001                       | Complet de sustinere intermediar ES1500                                                                                            | buc  | 350,00                                |
| 3                                | 00003                       | Banda metalica F207                                                                                                                | m    | 1 850,00                              |
| 4                                | 00004                       | Clema NC20                                                                                                                         | buc  | 1 850,00                              |
| 5                                | 201-9266-20                 | Bratară E778                                                                                                                       | buc  | 1 500,00                              |
| 6                                | 5009062-4                   | Papuci TA 10-8-4,5 (KBT)                                                                                                           | buc  | 72,00                                 |
| 7                                | 43                          | Conductor CIP-5 2*35                                                                                                               | m    | 17 451,00                             |
| <b>2. Lucrări de montare</b>     |                             |                                                                                                                                    |      |                                       |
| 8                                | 08-02-369-451               | Montarea corpurilor de iluminat de tip LED (50W)                                                                                   | buc  | 248,00                                |
| 9                                | 125                         | Corp de iluminat LED 50W                                                                                                           | buc  | 248,00                                |
| 10                               | 08-02-363-123               | Montare console metalice, pentru corpurile de iluminat                                                                             | buc  | 250,00                                |
| 11                               | 126                         | Consola pentru corp de iluminat                                                                                                    | buc  | 248,00                                |
| 12                               | 147                         | Conductor AVVG 2*35                                                                                                                | m    | 72,00                                 |
| 13                               | 56                          | Cablu AVVG 3*2,5                                                                                                                   | m    | 372,00                                |
| 14                               | 145                         | Conductor AVVG 4*35                                                                                                                | m    | 0,00                                  |
| 15                               | 08-03-572-3                 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 | buc  | 18,00                                 |
| 16                               | 08-03-600-1                 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza                                                                                     | buc  | 9,00                                  |

| 1  | 2            | 3                                                                       | 4   | 5      |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 17 | 789          | Contor electronic ME 174-D1 (5-85A) 220V                                | buc | 9,00   |
| 18 | 08-03-521-77 | Intrerupator de sarcina BH-32/1P (20A)                                  | buc | 9,00   |
| 19 | 08-03-526-2  | Automat mono, tripolar, montat in panou de evidenta, curent pina la 100 | buc | 18,00  |
| 20 | 08-18-2017   | Intrerupator automat BA 47-29/1P/B10                                    | buc | 18,00  |
| 21 | 08-03-521-27 | Separator tripolar completat cu siguante, curent, pina la 250 A         | buc | 9,00   |
| 22 | 562          | Separator tripolar, NH-latr 20A                                         | buc | 9,00   |
|    |              | <b>3. Utilaj</b>                                                        |     |        |
| 23 | 000112       | Dulap de evidenta BZUM-TF-03-1                                          | buc | 18,00  |
| 24 | 00079-2      | Clema PA1500 (3AB)                                                      | buc | 325,00 |
| 25 | 00079-5      | Clema P72                                                               | buc | 500,00 |
| 26 | 00079-9      | Clema de legatura a conductorilor PS-1                                  | buc | 248,00 |
| 27 | 008,2        | Capison de etansare CE6.35                                              | buc | 382,00 |
| 28 | 00083        | Consola de ancorare CS10.3                                              | buc | 325,00 |
| 29 | 008-1988-06  | Sigurante 20A                                                           | buc | 9,00   |
| 30 | 458          | Demaror electromagnetic IIM 12-010                                      | buc | 9,00   |
| 31 | 489          | Taimer IHP                                                              | buc | 9,00   |

Primarul satului Mărandeni



Goncearenco Anatolie