

**Constructia si dotarea cu utilaj a
terenului de fotbal 56x36 la IP
LT M. Eminescu din mun.
Straseni**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	3,940
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	20,160
3	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	20,160
4	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	22,080
5	TsC39A1 k=0,5	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi in teren catg. II - III, adincime 1,25 m. Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice - 0,0 lei	buc	184,000
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton	m	120,000
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie 40-70cm compactarea gr 10cm	m3	201,600
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 compactare gr 8 cm	m3	161,280
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie 5-20 compactare gr4 cm	m3	80,640
10	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit	m3	55,000

1	2	3	4	5
11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi din tabla minim 80x80x3mm, montati de la sol la coama 3 m, cu pasul la 3m pe latura lunga si pina la 2m pe latura scurta a terenului	t	2,784
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi din teava profilata 50x50x3 mm, cadranul portii de intrare	t	0,026
13	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(teava profilata 40x40x2mm elemente orizontale de fixare de legatura si fixare a pasei)	t	1,319
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (teava profilata 40x20x2mm elemente orizontale de legatura si fixare a plasei	t	0,050
15	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice (stilpi, grinzi) confectionate din profile usoare, executate manual	t	4,179
16	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel de 3,0 mm, exclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc)	m2	610,000