

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat: Primaria com. Darcauti r-nul Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primaria com. Darcauti r-nul Soroca
3. Obiectul achizițiilor: Iluminare stradala PT-175, PT-176, PT-177, com. Darcauti r-nul Soroca

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Iluminat public PT-175 | | |
| | | 1.1. Lucrari de constructie | | |
| 1 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 13,90 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 13,90 |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 11,00 |
| 4 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 11,00 |
| 5 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 11,00 |
| 6 | | Stilp din beton armat CB - 9,5-2 | buc | 9,00 |
| 7 | | Stilp din beton armat CB - 10,5-5 | buc | 2,00 |
| | | 1.2. Lucrari de montare | | |
| 8 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau | buc | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|---|-------|-------|
| | | coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical) | | |
| 9 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40A) | buc | 1,00 |
| 10 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc | 1,00 |
| 11 | | Fisie din otel 40*4 mm | m | 2,00 |
| 12 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)) | buc | 1,00 |
| 13 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,015 |
| 14 | | Jgheab metalic cu capac 50x50x3000 | m | 1,50 |
| 15 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,025 |
| 16 | | Teava PVC d-40 mm | m | 2,50 |
| 17 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A) | buc | 1,00 |
| 18 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (OПC1-C 1P In=20kA Un=400B Im=40kA) | set | 1,00 |
| 19 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (1F BAYLAN BM-31 85A) | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100A (VA 47-29-C25 1P) | buc | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|---|-------|----------|
| 21 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (LADA Metalica 400*300*200 IP65) | buc | 1,00 |
| 22 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 1P 40A) | buc | 1,00 |
| 23 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda tip (Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V) | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-529-3 | Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 22510 | buc | 1,00 |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29 1P B10, C10) | buc | 2,00 |
| 26 | | Bara PEN 8*12 | buc | 1,00 |
| 27 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 4,183 |
| 28 | | Conductor SIP 5 2x25 mm ² | m | 4 183,00 |
| 29 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,175 |
| 30 | | Cablu АПВБ6ШП 2 x 16 mm ² | m | 8,00 |
| 31 | | Cablu AVVG 3x4 mm ² | m | 108,00 |
| 32 | | Cablu AVVG 2x16 mm ² | m | 1,50 |
| 33 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² | buc | 2,00 |
| 34 | | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc | 4,00 |
| 35 | | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc | 2,00 |
| 36 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m | 0,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|---|--------|--------|
| 37 | | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m | 10,00 |
| 38 | | Clema de ancora PA - 25 | buc | 92,00 |
| 39 | | Suport AL CA-1500 | buc | 92,00 |
| 40 | | Suport AL CS-1500 | buc | 111,00 |
| 41 | | Clema de suport RA25 | buc | 111,00 |
| 42 | | Banda de INOX F2007 | m | 678,00 |
| 43 | | Clame A200 | buc | 678,00 |
| 44 | | Clema de conexiune FIDOS (PC)4-35/6-150 | buc | 126,00 |
| 45 | | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc | 216,00 |
| 46 | | Clema PS-1-1 | buc | 44,00 |
| 47 | | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 216,00 |
| 48 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 72,00 |
| 49 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 72,00 |
| 50 | | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m | buc | 72,00 |
| 51 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.) | buc | 72,00 |
| 52 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ² | 100 m | 0,12 |
| 53 | | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m | 12,00 |
| 54 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 4,60 |
| 55 | | Vergea din otel D20 mm | m | 138,00 |
| 56 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 3,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|-----|--------|
| 57 | | Vergea din otel D10 mm | m | 301,00 |
| | | 1.3. Utilaj | | |
| 58 | | Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical | buc | 1,00 |
| 59 | | Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40A | buc | 1,00 |
| 60 | | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc | 1,00 |
| 61 | | Separator de sarcina VN-32 2P 40A | buc | 1,00 |
| 62 | | Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - OIIC1-C 1P In=20kA Un=400B Im=40kA | buc | 1,00 |
| 63 | | Contor electronic 1F BAYLAN BM-31 85A | buc | 1,00 |
| 64 | | Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P | buc | 1,00 |
| 65 | | LADA Metalica 400*300*200 IP65 | buc | 1,00 |
| 66 | | Separator de sarcina VN-32 1P 40A | buc | 1,00 |
| 67 | | Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V | buc | 1,00 |
| 68 | | Contactator KMI-22510 25A 230V/ AC3 1ND | buc | 1,00 |
| 69 | | Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P | buc | 1,00 |
| 70 | | Intrerupator automat VA 47-29 C10 1P | buc | 1,00 |
| 71 | | Corp de iluminat stradal LED Bulb 30W 4000-6500K | buc | 72,00 |
| 72 | | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc | 72,00 |
| 73 | | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc | 72,00 |
| | | 2. Iluminat public PT-176 | | |
| | | 2.1. Lucrari de constructie | | |
| 74 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la | m3 | 10,70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|--|-----|-------|
| | | H < 0,60 m teren mijlociu | | |
| 75 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 10,70 |
| 76 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 5,00 |
| 77 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 5,00 |
| 78 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 5,00 |
| 79 | | Stilp din beton armat CB - 9,5-2 | buc | 5,00 |
| | | 2.2. Lucrari de montare | | |
| 80 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical) | buc | 1,00 |
| 81 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40A) | buc | 1,00 |
| 82 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc | 1,00 |
| 83 | | Fisie din otel 40*4 mm | m | 2,00 |
| 84 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)) | buc | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|---|-------|-------|
| 85 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,015 |
| 86 | | Jgheab metalic cu capac 50x50x3000 | m | 1,50 |
| 87 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,025 |
| 88 | | Teava PVC d-40 mm | m | 2,50 |
| 89 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A) | buc | 1,00 |
| 90 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС1-С 1P In=20kA Un=400B Im=40kA) | set | 1,00 |
| 91 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (1F BAYLAN BM-31 85A) | buc | 1,00 |
| 92 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100A (VA 47-29-C25 1P) | buc | 1,00 |
| 93 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (LADA Metalica 400*300*200 IP65) | buc | 1,00 |
| 94 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 1P 40A) | buc | 1,00 |
| 95 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda tip (Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V) | buc | 1,00 |
| 96 | 08-03-529-3 | Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 22510 | buc | 1,00 |
| 97 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29 1P B10, C10) | buc | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------------|---|-------|----------|
| 98 | | Bara PEN 8*12 | buc | 1,00 |
| 99 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 3,83 |
| 100 | | Conductor SIP 5 2x25 mm2 | m | 3 830,00 |
| 101 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,16 |
| 102 | | Cablu АПВБ6IIIИ 2 x 16 mm2 | m | 8,00 |
| 103 | | Cablu AVVG 3x4 mm2 | m | 106,50 |
| 104 | | Cablu AVVG 2x16 mm2 | m | 1,50 |
| 105 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 2,00 |
| 106 | | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc | 4,00 |
| 107 | | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc | 2,00 |
| 108 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m | 0,10 |
| 109 | | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m | 10,00 |
| 110 | | Clema de ancora PA - 25 | buc | 82,00 |
| 111 | | Suport AL CA-1500 | buc | 82,00 |
| 112 | | Suport AL CS-1500 | buc | 100,00 |
| 113 | | Clema de suport RA25 | buc | 100,00 |
| 114 | | Banda de INOX F2007 | m | 621,00 |
| 115 | | Clame A200 | buc | 621,00 |
| 116 | | Clema de conexiune FIDOS (PC)4-35/6-150 | buc | 111,00 |
| 117 | | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc | 213,00 |
| 118 | | Clema PS-1-1 | buc | 39,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------------|---|--------|--------|
| 119 | | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 213,00 |
| 120 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 71,00 |
| 121 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 71,00 |
| 122 | | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m | buc | 71,00 |
| 123 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.) | buc | 71,00 |
| 124 | | GILZA ΓA 25-7 | buc | 14,00 |
| 125 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ² | 100 m | 0,12 |
| 126 | | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m | 12,00 |
| 127 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 4,40 |
| 128 | | Vergea din otel D20 mm | m | 123,00 |
| 129 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 2,96 |
| 130 | | Vergea din otel D10 mm | m | 266,00 |
| | | 2.3. Utilaj | | |
| 131 | | Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical | buc | 1,00 |
| 132 | | Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40A | buc | 1,00 |
| 133 | | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc | 1,00 |
| 134 | | Separator de sarcina VN-32 2P 40A | buc | 1,00 |
| 135 | | Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - ОПІС1-С 1P In=20kA Un=400В Im=40kA | buc | 1,00 |
| 136 | | Contor electronic 1F BAYLAN BM-31 85A | buc | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------------|--|-----|-------|
| 137 | | Intrerupator automat VA 47-29-C32 1P | buc | 1,00 |
| 138 | | LADA Metalica 400*300*200 IP65 | buc | 1,00 |
| 139 | | Separator de sarcina VN-32 1P 40A | buc | 1,00 |
| 140 | | Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V | buc | 1,00 |
| 141 | | Contactator KMI-22510 25A 230V/ AC3 1ND | buc | 1,00 |
| 142 | | Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P | buc | 1,00 |
| 143 | | Intrerupator automat VA 47-29 C10 1P | buc | 1,00 |
| 144 | | Corp de iluminat stradal LED Bulb 30W 4000-6500K | buc | 71,00 |
| 145 | | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc | 71,00 |
| 146 | | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc | 71,00 |
| | | 3. Iluminat public PT-177 | | |
| | | 3.1. Lucrari de constructie | | |
| 147 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 19,90 |
| 148 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 19,90 |
| 149 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 21,00 |
| 150 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 21,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------------|--|-------|-------|
| 151 | 33-04-003-1 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 21,00 |
| 152 | | Stilp din beton armat CB - 9,5-2 | buc | 18,00 |
| 153 | | Stilp din beton armat CB - 10,5-5 | buc | 3,00 |
| | | 3.2. Lucrari de montare | | |
| 154 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical) | buc | 1,00 |
| 155 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40A) | buc | 1,00 |
| 156 | RpEJ07A | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc | 1,00 |
| 157 | | Fisie din otel 40*4 mm | m | 2,00 |
| 158 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)) | buc | 1,00 |
| 159 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,015 |
| 160 | | Jgheab metalic cu capac 50x50x3000 | m | 1,50 |
| 161 | | Teava PVC d-40 mm | m | 2,50 |
| 162 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,025 |
| 163 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de | buc | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------------|---|-------|----------|
| | | sarcina VN-32 2P 40A) | | |
| 164 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПЦ1-С 1P In=20kA Un=400B Im=40kA) | set | 1,00 |
| 165 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (1F BAYLAN BM-31 85A) | buc | 1,00 |
| 166 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100A (VA 47-29-C25 1P) | buc | 1,00 |
| 167 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (LADA Metalica 400*300*200 IP65) | buc | 1,00 |
| 168 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 1P 40A) | buc | 1,00 |
| 169 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda tip (Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V) | buc | 1,00 |
| 170 | 08-03-529-3 | Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 22510 | buc | 1,00 |
| 171 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29 1P B10, C10) | buc | 2,00 |
| 172 | | Bara PEN 8*12 | buc | 1,00 |
| 173 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 3,944 |
| 174 | | Conductor SIP 5 2x25 mm ² | m | 3 944,00 |
| 175 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,22 |
| 176 | | Cablu АПвБ6Шп 2 x 16 mm ² | m | 8,00 |
| 177 | | Cablu AVVG 3x4 mm ² | m | 112,50 |
| 178 | | Cablu AVVG 2x16 mm ² | m | 1,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------------|---|-------|--------|
| 179 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² | buc | 2,00 |
| 180 | | Tub retractabil 12-3 (1m) | buc | 4,00 |
| 181 | | Manusa termoretractabila 2P D16 | buc | 2,00 |
| 182 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m | 0,10 |
| 183 | | Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm | m | 10,00 |
| 184 | | Clema de ancora PA - 25 | buc | 87,00 |
| 185 | | Suport AL CA-1500 | buc | 87,00 |
| 186 | | Suport AL CS-1500 | buc | 106,00 |
| 187 | | Clema de suport RA25 | buc | 106,00 |
| 188 | | Banda de INOX F2007 | m | 675,00 |
| 189 | | Clame A200 | buc | 675,00 |
| 190 | | Clema de conexiune FIDOS (PC)4-35/6-150 | buc | 108,00 |
| 191 | | Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95 | buc | 225,00 |
| 192 | | Clema PS-1-1 | buc | 47,00 |
| 193 | | Conectoare Forbox d-6 mm | buc | 225,00 |
| 194 | 08-02-369-3 | Montarea corp de iluminat tip LED | buc | 75,00 |
| 195 | RpEO02A | Montarea suportului cu un brat | buc | 75,00 |
| 196 | | Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m | buc | 75,00 |
| 197 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.) | buc | 75,00 |
| 198 | | GILZA ΓA 25-7 | buc | 16,00 |
| 199 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de | 100 m | 0,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------------|--|--------|--------|
| | | pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ² | | |
| 200 | | Banda de legatura din otel 40x4 mm | m | 12,00 |
| 201 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 4,90 |
| 202 | | Vergea din otel D20 mm | m | 147,00 |
| 203 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 3,22 |
| 204 | | Vergea din otel D10 mm | m | 322,00 |
| | | 3.3. Utilaj | | |
| 205 | | Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical | buc | 1,00 |
| 206 | | Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40A | buc | 1,00 |
| 207 | | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A) | buc | 1,00 |
| 208 | | Separator de sarcina VN-32 2P 40A | buc | 1,00 |
| 209 | | Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - OIIC1-C 1P In=20kA Un=400B Im=40kA | buc | 1,00 |
| 210 | | Contor electronic 1F BAYLAN BM-31 85A | buc | 1,00 |
| 211 | | Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P | buc | 1,00 |
| 212 | | LADA Metalica 400*300*200 IP65 | buc | 1,00 |
| 213 | | Separator de sarcina VN-32 1P 40A | buc | 1,00 |
| 214 | | Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V | buc | 1,00 |
| 215 | | Contactator KMI-22510 25A 230V/ AC3 1ND | buc | 1,00 |
| 216 | | Intrerupator automat VA 47-29 B10 1P | buc | 1,00 |
| 217 | | Intrerupator automat VA 47-29 C10 1P | buc | 1,00 |
| 218 | | Corp de iluminat stradal LED Bulb 30W 4000-6500K | buc | 75,00 |
| 219 | | Adaptor izolat pu linii aeriene | buc | 75,00 |
| 220 | | Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A | buc | 75,00 |