

1	2	3	4	5	6	7
		clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv				
22	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	318,40		
23	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	208,80		
24	CD55E	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita la coloane	m3	21,76		
25	CD55E	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita la peretii gardului	m3	57,60		
26	CP15A1	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c coama de beton 150x100h	buc	1 392,00		
27	CP15A1	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c coama de beton 240x55h	buc	880,00		
28	CP15A1	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c coama de beton 450x105h	buc	81,00		

Total:

Total	lei		
CNAS (II3) * 22,5 %	22,50 %		
Transportarea materialelor (II3) * 10 %	10,00 %		
Regie (II3+CNAS+Transp) * 14,5 %	14,50 %		
Beneficiu (II3+CNAS+Transp+Regie) * 6 %	6,00 %		
Total II3+CNAS+Transp+Regie+Benefi	100,00 +		
TVA (Total) * 20 %	20,00 %		

Total deviz:



Proiectant
(Ion Pănciu - Elaborator de devize)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

0