

 Aprobat :  
Vicedirectorul exploatarea si securitatea obiectului  
Presedintele grupului de lucru CSR „Timotei Mosneaga,,

## Caiet de Sarcini

Obiectul :,,Reparatia capital Unitatii de Terapie Intensiva din cadrul Spitalului Clinic,, Republican Timofei Mosneaga,, Blocul principal etajul 14 .Testimiteanu 29.

Descriera generala.

1.IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moșneaga,, este amplasat în sectorul Centru or.Chișinău.Clădirea a fost construită în 1977.Încăperile preconizate pentru efectuarea lucrărilor de reparative capitala etajul 14.

2.Execuția lucrării conține următoarele etape.

a).Demontarea ferestrelor vechi cu suprafata golurilor peste 2m2.

b).Confectionarea si instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2m2(geamuri cu sticla in 2 camere in acadrament de PVC cu punte termica, cerinte la izolarea termica:  $U_f < 1.5W/m^2K$ ; geam termopan-6mm,Control solar\*6mm Float-36mm:Adincimea constructivă a profilului din PVC-85mm(6camere);profil imbinare\rigiditate,consolidare cu support de metal in profil-min.2mm;culoare profil RAL 9003)-185 m2

c).Glafuri(aluminiu-200mm),prevazuri(pvc-200mm) montate la ferestre (RAL9003)-8 6 ml

3.Documente la depunerea ofertei.

a)Certificate de atestare profesională a dirigintelui de șantier

b) De prezentat graficul și termenii de execuție a lucrărilor.

c)Certificatele de conformitate la ferestrele din PVC

4. Schița se anexează

5.Termenul de execuție-30 zile calendaristice

Șef serviciului logistică

Inginer specialist principal serviciul logistică

E.Peciu

V.Bolgari

