

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria s. Domulgeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s. Domulgeni
3. Obiectul achizițiilor Amenajarea teritoriului gradinitei pentru copii din s. Domulgeni, rn. Floresti.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1. Sistematizare. Casetă-30cm	100 m3	3,280
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sol vegetal	100 m3	14,280
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	2 284,500
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	14,280
5	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime	m2	4 762,100
6	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	47,620
7	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	47,620
2. Pavaj. Acces intre cartier.				
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=20cm	m3	2,180
9	DII11	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare h=15cm	m2	1 093,990

1	2	3	4	5
10	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000	m2	1 093,990
11	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.60mm.Adaugat ciment 13.2kg/m2.	m2	1 093,990
12	DE10E	Borduri prefabricate din beton, , pe fundatie de beton 35x15 cm BR 100*30*15	m	192,000
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm BR 100*20*8	m	216,000
		3. Pavaj. Teren de vara pentru activitati.		
16	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=20cm	m3	1,200
17	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare h=15cm	m2	600,000
18	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000	m2	600,000
19	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.60mm.Adaugat ciment 13.2kg/m2.	m2	600,000
20	DE10E	Borduri prefabricate din beton, , pe fundatie de beton 35x15 cm BR 100*30*15	m	96,000
21	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	105,000
22	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica porcelonate pentru exterior, antiderapante ,	m2	105,000

1	2	3	4	5
		inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010		