

**Lucrari de constructii de
clinici a acoperisului la sectia
boli conanjoase a IMSP SR
Briceni.**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)


Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	190,60
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	766,26
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	766,26
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate - 30 %	m2	229,88
5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	4,13
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	6,90
7	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau 0,008	m2	766,26
8	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	7,66
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (inclusiv confectii antizapada)	m2	766,26
10	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla existente	m	121,60

1	2	3	4	5
11	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla existente	m	69,00

Proiectant

Vicedirector



Buznari Tatiana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

