

**Работы по профелированию
а/дорог районного значения с
добавлением материала и без
добавлением материала**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. профелирование без добавления		
1	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером) по 3 прохода, 2 раза в год по заявке заказчика	100m2	9 360,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	589,680
Total профелирование без добавления				
		2. кюветы		
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (очистка кюветов автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	100,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	172,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	95,000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Выемка грунта местами экскаватором 0,40-0,70 м3 , с разгрузкой в автомобили, с кювета	100 m3	5,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,250
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	535,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	12,412
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	5,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,020
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,000

1	2	3	4	5
Total кюветы				
		3. трубы Д-1м/п (21м/п)		
6	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere (Ручная очистка труб Д-1м/п	m3	66,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	158,400
7	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 (Погрузка мусора, грунта в а/транспорт	t	71,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,500
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка мусора, грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	71,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,544
Total трубы Д-1м/п (21м/п)				
		4. профелирование с добавлением		
9	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером) за 2 прохода	100m2	1 170,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	73,710
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	900,000
	7129020012800	Pavator	h-om	540,000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	182,700
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 097,100
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	135,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	37,800
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	232,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,500
Total профелирование с добавлением				

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.