

**Servicii de proiectare pentru
crearea infrastructurii rețelei
internet LAN pentru cladirea
MAE al RM str.31 August 1989,
nr.80 N15859-TS.SU**

Formular Nr.2

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Rețea de telecomunicație**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	920,424
2.	1	Muncitor	h-om.	1 732,572
3.	7122050013400	Zidar	h-om.	3,500
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	61,900
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	77,000

Materiale:

1.	01-128	Cutie pentru 12 module напольная	buc	2,000
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	1 400,000
3.	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,006
4.	1010811	24-port cat.5e патч-панель	buc	17,000
5.	1010812	24-port cat.6e патч-панель	buc	3,000
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002
7.	1010821	Sirma neagra, diametrul 1,1 mm	t	0,006
8.	1011706	Otel zincat laminat, foi, grosime 0,5 mm	t	0,006
9.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,260
10.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,900
11.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	6,000
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,000
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,738
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,000
15.	1019852	Vopsea	kg	8,537
16.	110-0103	Rama (лючек на 12 модулей)	buc	2,000
17.	1100173	Otel cornier 50x50 mm	t	0,198
18.	245-122	Canal-cablu DPL-S-105x65	m	210,000
19.	245-132	Canal-cablu DPL-S-105x35	m	70,000
20.	245-142	Canal-cablu DPL-S-80x35	m	350,000
21.	245-152	Canal-cablu DLPlus-40x25	m	30,000
22.	245-162	Canal-cablu DLPlus-25x16	m	40,000
23.	24511	Suport Mosaic pentru 2 module	buc	344,000
24.	245111	Suport Mosaic pentru 1 module	buc	7,000
25.	245144	Adaptor RJ-45	buc	351,000
26.	24516	Polita (полка для тяжелого оборудования в шкаф/ун.стойку 19", 800мм)	buc	4,000

27.	24517	Polita (полка для тяжелого оборудования в шкаф/ун.стойку 19", 1000мм)	buc	2,000
28.	245181	Rama pentru 2 module	buc	172,000
29.	24566	Крепеж (болт М6, шайба, клипса М6)	buc	260,000
30.	24567	Constructii metalice: поддержка для тяжелого оборудования 800mm REC-SV 60FB	buc	4,000
31.	245677	Constructii metalice: поддержка для тяжелого оборудования 1000mm REC-SV 60FB	buc	2,000
32.	2521216704237	Tub PVC Д32 (гильзы)	m	71,400
33.	254-92	Сарас 200 L=3.0m	buc	5,000
34.	25467	Jgheab metalic pe constructii, 50x100, lungime 3 m	m	60,000
35.	254688	Jgheab metalic pe constructii, 50x200, lungime 3 m	m	15,000
36.	456,9999	Устройство изменения направления для лотка 50x100	buc	7,000
37.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	12,300
38.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,344
39.	530-0004	Teava gofro d=50mm	m	120,000
40.	530-0007	Teava din ПВХ D25	m	4,000
41.	530-002	Teava din otel d=50mm	m	90,000
42.	54022	Sina (шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки)	buc	3,000
43.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	31,943
44.	590-4011	Conductor FTP 4pair cat6e	m	850,000
45.	590-4012	Conductor UTP 4pair cat5e	m	15 000,000
46.	590-41	Cablu optico FO-16	m	350,000
47.	610-800	Bloc de alimentare APC SMART UPSRT5000	buc	3,000
48.	620-8242	Priza Mosaic 2M, 2P+T	buc	344,000
49.	620-8244	Priza Mosaic 1M	buc	7,000
50.	620-8249	Bloc pentru prize 220V, 8 Евро портов, автомат 10А, шнур с вилкой AC	buc	6,000
51.	620-825	Bloc de comutatie a cablurilor FO	buc	6,000
52.	640-119	Дюбель для быстрого монтажа кабель-каналов	buc	3 000,000
53.	640-15	Заглушка 40x25 DLPlus	buc	10,000
54.	640-19	Заглушка 25x16 DLPlus	buc	15,000
55.	640-50	Sicane bord h=50 (разделительная перегородка)	buc	75,000
56.	640-500	Sicane bord h=16 (разделительная перегородка)	buc	40,000
57.	640-60	Sicane bord h=25 (разделительная перегородка)	buc	30,000
58.	640-70	Sicane bord h=35 (разделительная перегородка)	buc	420,000
59.	640-71	Угол внутренний 25x40 DLPlus	buc	7,000
60.	640-711	Угол внутренний 35x80 DLPlus	buc	40,000
61.	640-72	Угол внешний 25x40 DLPlus	buc	23,000
62.	640-7223	Consola VR100 (Консоль потолочная)	buc	75,000
63.	640-74	Отвод T 35x80 DLP-S	buc	21,000
64.	640-75	Заглушка 35x80 DLP-S	buc	67,000
65.	640-76	Угол внешний 25x16 DLPlus	buc	8,000
66.	640-77	Угол внутренний 25x16 DLPlus	buc	12,000
67.	640-80	Sicane bord h=65 (разделительная перегородка)	buc	210,000
68.	640-801	Накладка на стык профиля DLP-S	buc	210,000
69.	640-802	Накладка на стык крышки 65мм DLP-S	buc	210,000
70.	640-81	Угол внутренний 35x105 DLP-S	buc	25,000
71.	640-811	Накладка на стык профиля DLPlus	buc	450,000
72.	640-812	Накладка на стык крышки 35мм DLP-S	buc	420,000
73.	640-813	Накладка на стык профиля DLPlus	buc	40,000
74.	640-82	Угол внешний 35x105 DLP-S	buc	5,000
75.	640-8222	Dulap 19" 42U/800x1000 Legrand	buc	1,000
76.	640-8223	Dulap 19" 42U/600x1000 Legrand	buc	2,000
77.	640-83	Соединитель безвинтовой CF	buc	50,000
78.	640-84	Отвод T 35x105 DLP-S	buc	17,000
79.	640-85	Заглушка 35x105 DLP-S	buc	70,000
80.	640-862	Накладка на стык крышки 25мм DLPlus	buc	30,000
81.	640-89	Сарас 100 L=3.0m	buc	20,000
82.	640-892	Накладка на стык крышки 16мм DLPlus	buc	40,000

83.	640-91	Угол внутренний 65x105 DLP-S	buc	10,000
84.	640-92	Угол внешний 65x105 DLP-S	buc	9,000
85.	640-93	Угол плоский 85x50 DLP-S	buc	7,000
86.	640-94	Отвод Т 65x105 DLP-S	buc	28,000
87.	640-95	Заглушка 65x105 DLP-S	buc	6,000
88.	ut 33	Patch Cord UTP cat.5 0.5 m	buc	351,000
89.	ut 34	Patch Cord UTP cat.5 3.0 m	buc	351,000
90.	ut 37	LSS Patch-Cord FTP cat.6e 7x0.20mm 2m	buc	20,000
91.	ut 38	Patch-Cord Duplex, SM 9/125, LC/UPC-SC/UPS type, 3m	buc	8,000
92.	ut 4	Organizator 1U	buc	3,000

Utilaje de construcții:

1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	154,520
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	11,394
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	51,856

Notă: După finalizarea lucrărilor, operatorul economic se obligă să înlăture toate deteriorările și defectele apărute în rezultatul lucrărilor (reparația pereților, tencuirea, vopsirea etc.), conform cerințelor înaintate de către Beneficiar.