

5

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria s.Popeasca, r-nul Stefan Voda**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s.Popeasca, r-nul Stefan Voda**
 3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala a rețelelor interioare de electricitate si a sistemului de incalzire la gradinita de copii "Izvoras", din sat. Popeasca, r. Stefan Voda. Gradinita de copii. Iluminat electric. Echipament electric de forta (marca EEF/IED).**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
		1.1. Echipament electric		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,0000
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (10+8+17+6+18+6)	buc	10,0000
		1.2. Cablu		
3	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2	100 m	0,5000
4	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (850+850)	100 m	13,0000
5	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	12,0000
6		Cablu BBΓHT-LS-0,66 5x16mm2	m	50,0000
7		Cablu BBΓHT-LS-0,66 3x2,5mm2	m	450,0000
8		Cablu BBΓHT-LS-0,66 3x1,5mm2	m	1 200,0000

1	2	3	4	5
9		Cablu BBΓнг-LS-0,66 3x2,5mm ²	m	850,0000
10	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	1,1000
11	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,4000
12		Conductor ПБ-3 1x16	m	110,0000
13		Conductor ПБ-3 1x4	m	140,0000
		1.3. Echipament pentru iluminare		
14	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0800
15		Corp de iluminat cu lampi fluorescente 2x18 W, PRS/S	buc	8,0000
16	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,8500
17		Corp de iluminat cu lampi fluorescente 4x18 W, PRS/S	buc	85,0000
18		Corp de iluminat cu lampi fluorescente 4x18 W cu acumulator, PRS/S	buc	32,0000
19	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,1600
20		Corp de iluminat cu lampi fluorescente 2x9 W, ЛПО	buc	6,0000
21		Corp de iluminat cu lampi fluorescente 2x36 W, IP54, ALS.PRS	buc	6,0000

1	2	3	4	5
22		Corp de iluminat cu lampi fluorescente 2x36 W, IP65, LZ	buc	2,0000
23		Corp de iluminat cu lampi fluorescente 2x36 W, IP65, cu acumulator, LZ 1741.52	buc	2,0000
24	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0200
25		Corp de iluminat cu lampi incandescente 1x60 W, CD	buc	2,0000
26	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0400
27		Corp de iluminat cu lampi fluorescente 2x18 W, CD	buc	4,0000
28		Lampi fluorescente 18 W	buc	368,0000
29		Lampi fluorescente 36 W	buc	22,0000
30		Lampi fluorescente 9 W	buc	12,0000
31		Lampi incandescente 60 W	buc	2,0000
32	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,0200
33		Corpuri de iluminat cu pictograma "IESIRE" 2x8 W	buc	2,0000
		1.4. Produse electrice		
34	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, Priza 1P+N+PE, IP23	100 buc	0,2100
35	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, IP23	100 buc	0,3200
36	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, IP23	100 buc	0,1700
37		Cutie pentru montarea prizelor si intrerupatoarelor inglobate	buc	30,0000
38	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de	buc	100,0000

1	2	3	4	5
		conectare sau de ramificare		
39	Pretul firmei	Cutie de distributie (doze) inglobate, IP20	buc	100,0000
		1.5. Jgheab, teava		
40	08-02-396-5	Canal (Jgheab metalic)	100 m	0,3000
41		Jgheab metalic 60x100	m	30,0000
42	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,5100
43		Teava otel D20mm GOST 10704-91	m	51,0000
44	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,1000
45		Teava otel D32mm GOST 10704-91	m	10,0000
46	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	18,5000
47		Tub PVC D16mm	m	1 000,0000
48		Tub PVC D20mm	m	850,0000
49	08-02-409-7	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	0,4000
50		Tub PVC D32mm	m	40,0000
		1.6. Materiale		
51	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,3600
52	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ² (40x4mm)	100 m	0,5000
53	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,1300
		2. Lucrari de constructii		
54	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la	m	500,0000

1	2	3	4	5
		5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp		
55	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	500,0000
56	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	155,0000
57	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	155,0000
		3. Utilaj		
58	Pretul firmei	BZUM-TF-250	buc	1,0000
59	Pretul firmei	Separator de sarcina BP32-35A70220	buc	2,0000
60	Pretul firmei	Contor electronic, U=380V, In=5/100A	buc	2,0000
61	Pretul firmei	Intrerupator automat BA88-32/3P/80	buc	2,0000
62	Pretul firmei	Bloc AAR In=25A ABP-141-25	buc	1,0000
63	Pretul firmei	Contactoare PIMJ2501	buc	2,0000
64	Pretul firmei	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/10A, 10mA	buc	1,0000
65	Pretul firmei	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/10A, 30mA	buc	1,0000
66	Pretul firmei	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/16A, 30mA	buc	1,0000
67	Pretul firmei	Intrerupator automat BA47-29/1P/C10	buc	1,0000

Prezedintele grupului de lucru

