

Reparatia capitala holului si laboratorului IMSP CSM Balti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

Lista cu cantitațiile de lucrări Lucrari de reparatie capitală a holului și laboratorului

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
					incl. salariu	incl. salariu
		1. Reparatia capitala holului				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din placaj (Разборка обшивки стен из фанеры)	m2	76,00		
2	RpCM33 G	Demontarea placajelor din elemente liniare (socluri) (Разборка облицовки из линейных элементов (плинтуса)	m	38,27		
3	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	14,20		
4	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat la pardoseli (Частичная Разборка старого железобетона ручными средствами: пол)	m3	0,60		
5	RpCG32A	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor de la primul etaj (Заделка цементным раствором швов первого этажа)	m	5,80		
6	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3	1,20		
7	CC03C	Montare plase sudate VR 150*150 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	15,60		
8	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa (Bc 20/B 250) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона (Bc 20/B 250), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	6,00		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Грунтовка внутренних поверхностей полов)	m2	70,33		
10	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею,	m2	70,33		

		площадью: более 16 м2)				
11	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса, ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	128,20		
12	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса откосов ровных, высотой до 4 м)	m2	9,84		
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	128,20		
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	128,20		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	128,20		
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	128,20		
17	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	2,00		
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	62,80		
19	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью переплета до 7 м2, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой более 35 м)	m2	1,85		
20	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 10 км)	t	1,20		

21	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 20 м)	t	4,00		
22	11-04-008-02	Montarea televizorului Full HD-TV cu SMART TV cu diagonala 109 cm si panel Led (информ. табло)	шт.	1,00		
Total Reparatia capitala holului Incluziv salariu						
		2. Laboratoria				
23	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	38,00		
24	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa (Очистка в/эмульсионных красок)	m2	138,21		
25	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat la pardoseli (Разборка старого железобетона ручными средствами: пол)	m3	0,47		
26	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3	0,47		
27	CC03C	Montare plase sudate VR 150*150 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	12,55		
28	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa (Bc 20/B 250) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона (Bc 20/B 250), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	4,90		
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	4,90		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Грунтовка внутренних поверхностей полов)	m2	84,28		
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	84,28		
32	CI06C5	Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau	m2	138,21		

		lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime, (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, со швами "fug pe fug", по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, в помещениях площадью более 10 м2)				
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	6,30		
34	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	59,34		
Прямые затраты			lei			
Asigurari sociale			24,00 %			
Transportarea materialelor			8,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
Total			100,00 +			
TVA			20,00 %			

Total deviz: