

Obiect Ремонт электропроводки 3-го
этажа

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люстр или люминисцентных светильников различного типа, с двумя или более рожками или лампами-трубками)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000		
2	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000		
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000		
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000		
3	RpEC01C	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, camine, industriale pina la 7 m inaltime (Устройство места лампы, скрытого в оштукатуренной кладке, с медными проводами, продетыми в защитные трубы IP-PVC или защитные элементы, в помещениях школ, больниц, поликлиник, диспансеров, общежитий и промзданий, высотой до 7 м)	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,4200		
	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	7,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,2000		
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,2000		
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	14,0000		
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1200		
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0005		
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0025		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,5000		
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2000		
4	08-02-390-2	Короба пластмассовые шириной: до 63 мм. Ресурсы с нормами 0.00 берутся по проекту	100 m			
	1	Затраты труда	h-om	18,3900		
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000		
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,0000		
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m			
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,8800		
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	6,8800		
5	RCsU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированным способом)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6300		
6	RpEA01C1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром более 25 мм. Скрытый монтаж	m			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600		
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200		
7	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, МYYM, из двух	m			

1	2	3	4	5	6	7
		или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая коробки, соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2х2,5 мм2)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500		
	11110001000331	Cordoane de cupru BVГнг3Х2,5	m	1,0500		
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000		
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500		
8	1-03-001-1	Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	buc			
	1	Затраты труда	h-om	1,5000		
	103-001-444	самореза по металлу	buc			
	1030011333	дин рейка	buc			
	103-001-11	Выключатель однополюсный с электромагнитным расцепителем	buc			
9	1-03-002-1	Выключатель трехполюсный с максимальной токовой защитой прямого действия, номинальный ток, до 1000 А	buc			
	1	Затраты труда	h-om	11,0000		
	1030021222	выключатель трехполюсный с комбинированной защитой	buc			
	103002111	выключатель трехполюсный 63-120А	buc			
10	RCsU07A	Matarea golerilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором, после установок или укреплений)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2400		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.