

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria com.Suri,r-nul Drochia**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria com.Suri,r-nul Drochia**
- 3. Obiectul achizițiilor Reparația capitală a acoperișului clădirii
Centrul medicii de familie din satul Șuri, raionul Drochia.**

crt	Simb ol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	U nitatea de masura	V olum
-----	---------------------------------------	---------------------	------------------------------	-----------

	2	3	4	5
		1. Reparatia acoperisului		
		1.1. Lucrari de demolare		
	RpCI 42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Invelitoarea - foi din asbociment inclusiv Terasa) compart.DM pl.9	² m	³ 52,24
	RpC H32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor DM pl.9	² m	³ 52,24
		1.2 Lucrări a acoperișului		
	CE4 0A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (inclusiv,popi, căpriori, cleste,contravintuiri+contrafisa / popi 14 buc 150x150mm L 1500 mm, Căpriori 24 m 150x50 mm/)	³ m	⁰ ,65
	CE3 0A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Inclusiv dublarea-triplarea locurile la Parazapezi,lCoama si Dolii,Fixarea pelicolii)	² m	³ 52,24
	CE1 7A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	² m	³ 52,24
	CE0 7A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip	² m	³ 52,24

	2	3	4	5
		Lindab), grosimea 0.45mm, coreea, metalocerepița.		
	CN5 0C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri și astereli pe ferme.	₂ m	3 5,52
	RpC R16A	Vopsirea tavanelor, lambriurilor și streșinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafețe de peste 20 mp, cu un strat peste vopseaua existentă	₂ m	5 6,85
	CE2 0A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejată anticoroziv	m	7 5,8
0	CE2 2A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv	m	3 6
1	CB1 4C	Schela metalică tubulară pentru lucrări de finisaje la tavane la înălțimi pînă la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (72m x 1,5m = 108m ²)	₂ m	1 08
2	TRII AA04C3	Încarcarea materialelor din grupa A – ușoare și mărunte prin aruncare – de pe rampa sau teren în auto categoria 3 / foi asbestociment, blocuri de calcar etc)	t	5 0,00
3	TsI50 A5	Transportarea pămîntului (deșuri de construcții) cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km (23.03 tone)	t	2 3,03
		1.3. Coșuri de fum		
4	RpC U13 A	Desfacerea coșurilor de fum din cărămidă și a canalelor principale de ardere a gazelor: un canal cu grosimea peretelui ½ cărămidă	m	8 2
5	CD5 2C	Zidărie din cărămidă la stâlpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari nearmați cu înălțimea pînă la 4 m	₃ m	1 24
6	RpC U16A	Schimbarea capacelor la coșurile de fum și canalele de ventilare	b uc	2
7	CF15 A	Tencuieli interioare și exterioare acicisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	₂ m	1 0,6