

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Schimbarea acoperisului la Gimnaziul din rl Orhei

s.Trebujeni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,	m2	2 743,000
2	RpCH32C	Desfacerea elementelor de acoperis - astereala	m2	1 920,000
3	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului - la centura de beton si tumba	m2	320,400
4	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, - pentru centura de beton	kg	3 170,000
5	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, - pentru centura de beton	kg	593,000
6	CA04B	Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv - la centura de beton	m3	64,100
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, inglobate total sau partial in beton - buloane ancoraj la tumba si centura din proiect	kg	540,400
8	CA04B	Beton turnat in centura, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv - la tumba de beton	m3	7,200
9	CE41A	Montarea capriorilor, cosoroaba, popi, clesti, pana, grinzi de coama cu tratament antiseptic - volume din proiect	m3	74,090
10	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase (24	m2	2 743,000

1	2	3	4	5
		mm grosime), la constructii obisnuite. - norma la lemn 0.01m3		
11	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	11,000
12	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	74,090
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	74,090
14	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,5 m	m2	328,500
15	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - vopsit streasina	m2	328,500
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	2 743,000
17	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip metalocerepita)	m2	2 743,000
18	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada,	m	284,000
19	CE20A	Jgheaburi tip brass din table protejata anticoroziv	m	466,800
20	CE22A	Burlane tip brass din table protejata anticoroziv	m	168,000
21	CH10A	Scari confectionate metalice antiincendiare executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	542,700
22	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	513,000
23	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km - deseuri constructii	t	22,000

