

CAIET DE SARCINI
privind achiziționarea lucrărilor de reparație

1. Denumirea beneficiarului

IP „Agenția Servicii Publice”

2. Organizatorul procedurii de achiziție:

Grupul de lucru pentru achiziții
IP „Agenția Servicii Publice”

3. Obiectul achizițiilor:

Reparația garajului și gardului CM
Fălești din str. Ștefan cel Mare, 18

Parametrii solicitați conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziției

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Garaj.LCM		
		1.1. Demontari		
1	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	84,000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	82,000
3	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	350,000
4	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg. pe distanta de 50 m	t	3,500
5	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,500
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	3,500
		1.2. Pardoseli		
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	54,200
8	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2	54,200

1	2	3	4	5
		din mortar M 100-T, se adauga sau se scade		
9	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) pe baza de mastica la rece, in 2 straturi: suprafata neteda	m2	54,200
10	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	55,800
11	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	40,000
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, corniere, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(обрамление ямы: д=76мм x 10м)	kg	50,000
		1.3. Usi		
13	CK13B1	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp	m2	12.000
		1.4. Finisari		
14	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	108.000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,000
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	108,000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108.000
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	108,000
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,800

1	2	3	4	5
		si tavanelor (Betoncontact)		
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placaj	m2	10.800
		1.5. Acoperisi		
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, corniere, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(обрешетка)	kg	950.000
22	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1.000
23	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2	88.000
24	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	14.000
25	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla	m	10.000
26	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla	m	2.000
		1.6. Fatada		
27	RpCJ20A	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit.	m2	10.500

1	2	3	4	5
		in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1.5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint		
28	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	64,000
29	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,000
30	IzF54C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (заделка примыкания стена-кровля)	m2	14,000
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	60,900
32	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	60,900
33	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala (soclu)	m2	10,000
34	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	60,000
		1.7. Pereu		
35	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	18.000
36	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane	m2	20,000

1	2	3	4	5
		bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (hidroizolarea fund.)		
37	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat. in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,600
38	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime. exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,130
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,600
40	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	25,000
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc. in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	20,000
		2. Garaj.Lucrari de electricitate		
42	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime. ИПН-18Э	buc	1,000
43	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/32	buc	1,000
44	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar. montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A	buc	2,000
45	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABDT32/C16/30mA	buc	1,000
46	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti. STR-2x18 220B	100 buc	0,080
47	507-0103	Lampa LB-18	buc	16,000
48	507-0101	Starter 18-C-220	buc	16,000

1	2	3	4	5
49	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, 1x25W IP44	100 buc	0,020
50	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat. la instalatie deschisa IP44	100 buc	0,020
51	08-03-591-5	Intreruptor exterior cu doua clape. IP44	100 buc	0,020
52	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa. tip ingropat. la instalatie inchisa IP44	100 buc	0,020
53	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,600
54	590-401	Cablu VVGng-LS-3x1.5	m	100,000
55	590-404	Cablu VVGng-LS-3x2,5	m	60,000
56	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	6,000
57	2451087	Cutie OTB pentru cablu	buc	10,000
58	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane. 80*60*2	100 m	0,200
		3. Gard		
		3.1. Lucrari de demolare		
59	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint	m3	7,600
60	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale. fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc	m3	15,500
61	TrH1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren. in auto categoria 2	t	27,000
62	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	27,000
		3.2. Lucrari de constructie gardului		
63	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint	m3	7.000
64	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue - Armatura AI d6	kg	20,000
65	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	16.000

1	2	3	4	5
		pentru turnarea betonului		
66	CA03G02	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin	m3	8,160
67	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva. inclusiv rostuirea cu fuga - Soclu	m2	25,000
68	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (Монтаж стоек и секций Евро-ограждения - 2500 x 1650 мм - 48 шт.)	m2	198.000
69	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi V1-4x1.55 m	m2	6,200
70	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi V2-3x1.55 m	m2	4,600
71	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi V3-0.8x1.55 m x 2 buc	m2	2,500
		4. Iluminarea teritoriului		
		4.1. Lucrari de constructie		
72	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint	m3	22,000
73	TsC54A	Strat de fundatie din nisip, h=0,1m	m3	2,000
74	TsD18D	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	19,000
75	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint.	100 m3	0,210
76	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,000

1	2	3	4	5
77	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	3,000
78	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului.	m2	2,410
79	CA01A	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) p/felinar	m3	1,080
80	RCsB29D	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc	2,000
81	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la pereti, executata cu mortar de ciment.	m2	0,200
82	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	3,200
83	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	3,200
84	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0,020
		4.2. Lucrari de montare		
85	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BP32-25	buc	1,000
86	08-03-573-4	Dulap de comanda, IIPH-12	buc	1,000
87	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-40	buc	1,000
88	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana. BA47-29/3/C16	buc	1,000
89	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana. BA47-29/3/B10	buc	2,000
90	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana. BA47-	buc	9,000

1	2	3	4	5
		29/1/C6		
91	08-03-529-1	Contactator In=100A, Uc=220V (KT-6023)	buc	1,000
92	08-01-015-10	Limitator OΠC1(B)	set	1,000
93	08-02-317-4	Releu de timp (037 75)	buc	1,000
94	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m	1,100
95	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm ²	100 m	0,400
96	Pretul firmei	Cablu AB6BΠB-0,66	m	140,000
97	2590-40081	Cablu ABBΓ-0,66 5*10	m	10,000
98	590-1002	Conductor ΠB1-2.5	m	100,000
99	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,000
100	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee cu caramida.	100 m	1,000
101	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,300
102	590-1003	Canal cablu metal 40*40mm	m	30,000
103	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala	100 buc	0,090
104	507-01027	Corp de iluminat 55W	buc	9,000

4. Termenul de efectuare a lucrărilor – 60 zile.

5. Termenul și condițiile de achitare: fără avans, pe etape pentru lucrări finalizate conform condițiilor contractuale.