

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Gimnaziul Darcauti

2. Organizatorul procedurii de achiziție Gimnaziul Darcauti

3. Obiectul achizițiilor Gimnaziul Darcauti Reparatia acoperisului Blocului A

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Bloc A		
		1.1. Lucrari de demontare		
1	RpCN12A	Desfacerea placii de cornisa	m	46,0000
2	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Desfacerea placii de parapet)	m3	3,5900
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	37,3080
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	37,3080
5	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	7,4600
6	RpCI42B	Demontarea lacrimarului din foi metal zincat	m2	30,0000
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,4650
8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie de calcar	m3	17,2320
9	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	11,6000
10	TsI50A10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	11,6000
		1.2. Acoperis		
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu	m3	19,6000

1	2	3	4	5
		centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300		
12	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	101,9400
13	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.6A1)	kg	311,8700
14	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.8A3)	kg	17,5400
15	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (10AIII)	kg	22,2000
16	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII)	kg	248,0600
17	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (14AIII)	kg	756,3200
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (foi metal gr.10mm-212,17 kg; otel beton d 16mm -47,04kg)	kg	259,2100

1	2	3	4	5
		Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100		
19	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	7,3600
20	CL57A	Elemente de fixare- Ancore metalice 16AIII Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	133,6000
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	13,7330
22	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	9,0840
23	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	22,8170
24	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (scindura 30x100 -8,154m ³)	m2	787,9200
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare din tabla profilata,fixat pe capriori cu sipci de rasinase 15x50 mm -1,0395m ³ Material marunt=1,0300	m2	787,9200
26	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	9,1940
27	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	7,8790
28	CE07A	Invelitori din placi din tabla ampreatata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor gr.tablei 0,5mm Material marunt=1,0500	m2	787,9200
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (95 buc, L=1000mm, gr.0,5mm)	kg	93,1000
30	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine	m2	15,3900

1	2	3	4	5
		din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului între 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra cu grila 2100x1600(h) -4 buc; 2600c750(h) -1 buc)		
31	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cornier50x50x5 -20,04kg; cornier 45x45x4 - 24,93kg; foaie metal gr.2mm - 14,7 kg; otel beton d 14mm - 5,5 kg;)	m2	1,3500
32	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	30,7800
33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2,7000
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D125mm Material marunt=1,0300	m	103,0000
35	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D76mm Material marunt=1,0200	m	90,0000
36	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Ограждение кровли) otel beton d 16mm-237,6kg; otel beton d 14mm-196,02kg; placa metal gr.4mm-29,04 kg	kg	462,6600
37	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,4630
38	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,4630

1	2	3	4	5
39	CD07B	Streasina infundata foi metal profilat cu stut de protectie gr.metalului 0,5mm , profil H10	m2	76,6300
40	CK26B	Lacrimare montate la ferestre din foi metal cu stut de protectie (gr.0,5mm.,desfasurata 150mm.)	m	20,0000
		1.3. Camin de ventilare		
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (cornier 50x50x5)	kg	123,5400
42	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1230
43	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,1148
44	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,1148
45	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	6,0902
		1.4. Palier de patrundere in spatiul podului		
46	CK35A	Dibluri d 18mm L=200mm	buc	7,0000
47	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent Palier de patrundere in pod.	kg	328,6200
48	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,3286
		1.5. Pereul		
49	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	34,2400
50	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la	m3	79,9000

1	2	3	4	5
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare		
51	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	2,2830
52	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	57,0700
53	IzF12A	Izolatii termice pe suprafete verticale cu placi din polistiren extrudat gr.50mm	m2	57,0700
54	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 1:1 gr.250mm	m3	57,0700
55	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2	228,2900
56	CC03C	Montare plase sudate d 8A400 pas 200x200	kg	646,0000
57	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	27,5000
58	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton B20 gr.120mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	27,3900