

Aprobat:
Presedintele raionului
N. Draganel



CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ


1. Denumirea beneficiarului de stat IP Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" com. Sipotenii
2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Călărași
3. Obiectul achizițiilor Conectarea generatorului la IP Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" com. Sipotenii

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de construcție		
1	CO06B3	PANOU GARD EURO zincat H=1,7m - 7buc; stilp ECO 18 L-1,7m - 8 buc; capac patrat 60*40 - 8 buc; element de fixare ECO 40 zincat - 32 buc; beton M150 - 2,23 m3;	m	17,500
2	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1,7m latimea 0,8 m; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=1,7m - 2 buc; capac patrat 50*50- 2 buc; beton M 150 - 0,144 m3	m2	1,360
3	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe pentru cablur T1 L=100m (200*900)	m3	18,000
4	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	12,000
5	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe pentru priza de pamint L=40m	m3	16,800
6	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	16,800
7	TsI09A	Incarcarea automobilelor cu pamint	100 m3	0,060
8	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (6x1,45=8,7tone)	t	8,700
9	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de PVC: pina la 2 gauri, PVC-110mm	1 km	0,008
10	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de PVC: pina	1 km	0,008

1	2	3	4	5
		la 2 gauri, PVC 40mm		
11	500-90551	Compactor termorectabil YKPT-130/28	buc	20,000
12	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe (pentru teren de beton sub diesel generator 160kVa)	m3	4,150
13	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,120
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,770
15	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C12/15 M200	m3	3,540
		2. Lucrari de montare		
16	M1H05B	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone (1,18t)	t	1,180
17	08-03-482-17	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 1,2 t	buc	1,000
18	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (AAR tip ATS - 160 pentru generator FR77)	buc	1,000
19	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m	10 buc	0,400
20	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,400
21	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	2,500
22	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,600
23	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	3,000

1	2	3	4	5
24	08-02-163-3	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2	buc	4,000
25	08-02-144-5	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2	100 buc	0,100
26	08-02-144-6	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2	100 buc	0,050
27	08-02-144-7	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 240 mm2	100 buc	0,100
28	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,000
29	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m	1,100
30	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,920
31	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,080
32	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m	0,420
33	08-02-398-4	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 120 mm2	100 m	0,200
34	08-02-147-5	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 9 kg	100 m	0,200
35	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,800
36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,400
37	3332135-18	Cablu (N) A2XSH sect.4x70mm2 (3,8kg/m)	m	160,000
38	3332038-11	Cablu АБШВ 4x240mm2 (7,14kg/m)	m	20,000
39	33310125-10	Conductor АПВ 120,0 mm2	m	20,000
40	3332027-40	Cablu КВВГнг 5x1,5mm2	m	160,000
41	3332128-21	Cablu ВВГнг (А)-LSLTx 5x4mm2 (0,492kg/m)	m	160,000
42	210518-05	Manusa termocontractabila MIB 4x70-120	buc	3,000

1	2	3	4	5
43	210518-06	Manusa termocontractabila MIB 4x150-240	buc	4,000
44	33371015-031	Canal metalic perforat dimensiuni 100x100mm	m	40,000
45	33371014-09	Canal metalic neperforat dimensiuni 100x100x1,0mm	m	20,000
46	201-9265-39	Tija filetata zincata M10x1M (uniplast)	buc	80,000
47	pret de firma	Piulite M10	buc	200,000
48	pret de firma	Saiba M10	buc	200,000
49	pret de firma	Ancora zincata M10 12x80	buc	200,000
50	pret de firma	Papuc de cablu JG - 70	buc	10,000
51	pret de firma	Papuc de cablu JG - 120	buc	5,000
52	pret de firma	Papuc de cablu JG - 240	buc	10,000
53	pret de firma	Piulite M14	buc	10,000
54	pret de firma	Saibe M14	buc	10,000
55	pret de firma	Bulon de ancorare M14	buc	10,000
56	pret de firma	Piulite M12	buc	10,000
57	pret de firma	Saiba M12	buc	10,000
58	pret de firma	Bulon de ancorare M12	buc	10,000
59	pret de firma	Piulite M10	buc	10,000
60	pret de firma	Saiba M10	buc	10,000
61	pret de firma	Bulon de ancorare M10	buc	10,000
62	pret de firma	Teava gofrata IIBX d-32mm	m	250,000
63	pret de firma	Caramida	buc	350,000
64	pret de firma	Nisip	m3	10,000
65	ARA 160	Anclansarea automata a rezervei (ATS) cu servodirectie 160A pentru generator FR77	set	1,000

Elaborat: Bejenari S. 

Verificat: Marian A. 