

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Renovarea drumului de acces la gunoștea din or. Rezina

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2.2

Devizul: Drum 810m x 6m						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории).	100 m3			
1.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700		
1.2	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 7 км).	t			
1.2.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1364		
1.3	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории).	100 m3			
1.3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800		
1.4	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом).	100 m2			
1.4.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000		
1.4.2	4100126202818	Apă	m3	0,5000		
1.4.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100		
1.4.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400		
1.5	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование).	100 m2			
1.5.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320		
1.6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом).	100 m2			
1.6.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000		
1.6.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000		
1.6.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000		
1.6.4	11202062010361	Savura	m3	1,0000		
1.6.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000		
1.6.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400		
1.6.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
1.6.8	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580		
1.6.9	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200		
1.6.10	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100		
1.6.11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140		
1.6.12	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060		
1.7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100 m2			
1.7.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890		

Devizul: Pod						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul

1	2	3	4	5	6	7
2.1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории).	100 m3			
2.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900		
2.2	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, легкий грунт).	m3			
2.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100		
2.3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута).	m3			
2.3.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500		
2.3.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000		
2.3.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
2.3.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
2.3.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
2.4	TsD07C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%).	100 m3			
2.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700		
2.4.2	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	9,5160		
2.5	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu saracitatea de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана на пневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf).	buc			
2.5.1	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040		
2.5.2	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150		
2.5.3	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000		
2.5.4	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500		
2.5.5	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100		
2.6	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог).	m2			
2.6.1	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045		
2.6.2	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
2.6.3	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016		
2.6.4	22222222222992	Alte materiale	%	3,0000		
2.6.5	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640		
2.7	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate (Укладка бутобетона класса C5/4(Вс5/Вс75) в фундаменты, цоколи, подпорные стены, приготовление бетона на цетрализованном оборудовании).	m3			
2.7.1	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8200		
2.7.2	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000		
2.7.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000		
2.7.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000		
2.7.5	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000		
2.8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления).	m2			
2.8.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500		
2.8.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,2500		
2.8.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
2.8.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020		
2.8.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020		
2.8.6	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0200		
2.8.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
2.8.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500		

2.9	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi (Укладка арматуры для железобетонных фундаментов, ростверков, стен основания, ровных пролетных балочных строений, для настилов, рам и колонн).	kg			
2.9.1	271060200100	Otel beton	kg	1,0000		
2.9.2	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100		
2.9.3	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200		

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-52203