

**Alimentarea cu apa calda si  
stingerea incendiului blocul C.  
sectie 3 in axe 16-25 cu nr  
cadastral 0100213.661.01**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-1-1**  
**Punct termic individual. Retele de apa**  
(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                           | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                          | 4     | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                           |       |                                       |
|        |                             | <b>1.1. Alimentarea cu apa</b>                                                                                                                             |       |                                       |
| 1      | ID04A                       | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"/Robinet cu ventil de inchidere d15 | buc   | 14,000                                |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                               | h-om. | 2,100                                 |
|        | 2875274205100<br>1          | Robinet cu ventil de inchidere d15                                                                                                                         | buc   | 14,000                                |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                               | kg    | 0,210                                 |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                                                        | kg    | 0,448                                 |
| 2      | ID04A                       | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"/Robinet cu ventil de inchidere d20 | buc   | 15,000                                |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                               | h-om. | 2,250                                 |
|        | 2875274205100<br>2          | Robinet cu ventil de inchidere d20                                                                                                                         | buc   | 15,000                                |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                               | kg    | 0,225                                 |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                                                        | kg    | 0,480                                 |
| 3      | ID04A                       | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"/Robinet cu ventil de inchidere d25 | buc   | 1,000                                 |
|        | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                               | h-om. | 0,150                                 |
|        | 2875274205100<br>3          | Robinet cu ventil de inchidere d25                                                                                                                         | buc   | 1,000                                 |
|        | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                               | kg    | 0,015                                 |
|        | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                                                        | kg    | 0,032                                 |
| 4      | ID04C                       | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"/Robinet                                   | buc   | 6,000                                 |

| 1  | 2                   | 3                                  | 4     | 5      |
|----|---------------------|------------------------------------|-------|--------|
|    |                     | cu ventil de inchidere d50         |       |        |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze       | h-om. | 2,700  |
|    | 2875274205100<br>4  | Robinet cu ventil de inchidere d50 | buc   | 6,000  |
|    | 1714227322940       | Cinepa fuior                       | kg    | 0,228  |
|    | 2430126100338       | Solutie de etansare                | kg    | 0,456  |
| 5  | IC30T               | Teu din fonta maliabila d100       | buc   | 2,000  |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze       | h-om. | 6,200  |
|    | 2523156713800<br>00 | Teu din fonta maliabila d100       | buc   | 2,000  |
|    | 1714227322940       | Cinepa fuior                       | kg    | 0,216  |
|    | 2430126100338       | Solutie de etansare                | kg    | 0,432  |
| 6  | IC30T               | Teu din fonta maliabila d100x50    | buc   | 11,000 |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze       | h-om. | 34,100 |
|    | 2523156713800<br>1  | Teu din fonta maliabila d100x50    | buc   | 11,000 |
|    | 1714227322940       | Cinepa fuior                       | kg    | 1,188  |
|    | 2430126100338       | Solutie de etansare                | kg    | 2,376  |
| 7  | IC30T               | Teu din fonta maliabila d100x25    | buc   | 18,000 |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze       | h-om. | 55,800 |
|    | 2523156713800<br>2  | Teu din fonta maliabila d100x25    | buc   | 18,000 |
|    | 1714227322940       | Cinepa fuior                       | kg    | 1,944  |
|    | 2430126100338       | Solutie de etansare                | kg    | 3,888  |
| 8  | IC30T               | Teu din fonta maliabila d100x20    | buc   | 2,000  |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze       | h-om. | 6,200  |
|    | 2523156713800<br>3  | Teu din fonta maliabila d100x20    | buc   | 2,000  |
|    | 1714227322940       | Cinepa fuior                       | kg    | 0,216  |
|    | 2430126100338       | Solutie de etansare                | kg    | 0,432  |
| 9  | IC30P               | Teu din fonta maliabila d40x25     | buc   | 8,000  |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze       | h-om. | 6,080  |
|    | 2523156713800<br>11 | Teu din fonta maliabila d40x25     | buc   | 8,000  |
|    | 1714227322940       | Cinepa fuior                       | kg    | 0,360  |
|    | 2430126100338       | Solutie de etansare                | kg    | 0,720  |
| 10 | IC30P               | Teu din fonta maliabila d40x20     | buc   | 9,000  |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze       | h-om. | 6,840  |
|    | 2523156713800<br>0  | Teu din fonta maliabila d40x20     | buc   | 9,000  |
|    | 1714227322940       | Cinepa fuior                       | kg    | 0,405  |
|    | 2430126100338       | Solutie de etansare                | kg    | 0,810  |
| 11 | IC30N               | Teu din fonta maliabila d25x15     | buc   | 4,000  |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze       | h-om. | 2,040  |
|    | 2523156713800<br>25 | Teu din fonta maliabila d25x15     | buc   | 4,000  |
|    | 1714227322940       | Cinepa fuior                       | kg    | 0,120  |
|    | 2430126100338       | Solutie de etansare                | kg    | 0,240  |
| 12 | IC30M               | Teu din fonta maliabila d20x15     | buc   | 1,000  |

| 1  | 2                    | 3                                    | 4     | 5      |
|----|----------------------|--------------------------------------|-------|--------|
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze         | h-om. | 0,420  |
|    | 2523156713800<br>20  | Teu din fonta maliabila d20x15       | buc   | 1,000  |
|    | 1714227322940        | Cinepa fuior                         | kg    | 0,024  |
|    | 2430126100338        | Solutie de etansare                  | kg    | 0,048  |
| 13 | IC30J                | Cot din fonta maliabila d100         | buc   | 9,000  |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze         | h-om. | 16,200 |
|    | 2523156713800<br>100 | Cot din fonta maleabila d100         | buc   | 9,000  |
|    | 1714227322940        | Cinepa fuior                         | kg    | 0,630  |
|    | 2430126100338        | Solutie de etansare                  | kg    | 1,260  |
| 14 | IC30G                | Cot din fonta maliabila d50          | buc   | 43,000 |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze         | h-om. | 23,650 |
|    | 2523156713800<br>50  | Cot din fonta maliabila d50          | buc   | 43,000 |
|    | 1714227322940        | Cinepa fuior                         | kg    | 1,634  |
|    | 2430126100338        | Solutie de etansare                  | kg    | 3,268  |
| 15 | IC30F                | Cot din fonta maliabila d40          | buc   | 4,000  |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze         | h-om. | 1,600  |
|    | 2523156713800<br>40  | Cot din fonta maliabila d40          | buc   | 4,000  |
|    | 1714227322940        | Cinepa fuior                         | kg    | 0,120  |
|    | 2430126100338        | Solutie de etansare                  | kg    | 0,240  |
| 16 | IC30D                | Cot din fonta maliabila d25          | buc   | 6,000  |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze         | h-om. | 1,620  |
|    | 2523156713800<br>255 | Cot din fonta maliabila d25          | buc   | 6,000  |
|    | 1714227322940        | Cinepa fuior                         | kg    | 0,120  |
|    | 2430126100338        | Solutie de etansare                  | kg    | 0,240  |
| 17 | IC30C                | Cot din fonta maliabila d20          | buc   | 18,000 |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze         | h-om. | 3,960  |
|    | 2523156713800<br>206 | Cot din fonta maliabila d20          | buc   | 18,000 |
|    | 1714227322940        | Cinepa fuior                         | kg    | 0,288  |
|    | 2430126100338        | Solutie de etansare                  | kg    | 0,576  |
| 18 | IC30B                | Cot din fonta maliabila d15          | buc   | 60,000 |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze         | h-om. | 9,600  |
|    | 2523156713800<br>15  | Cot din fonta maliabila d15          | buc   | 60,000 |
|    | 1714227322940        | Cinepa fuior                         | kg    | 0,720  |
|    | 2430126100338        | Solutie de etansare                  | kg    | 1,440  |
| 19 | IC30J                | Reductie din fonta maleabila d100x50 | buc   | 1,000  |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze         | h-om. | 1,800  |
|    | 2523156713800<br>105 | Reductie din fonta maleabila d100x50 | buc   | 1,000  |
|    | 1714227322940        | Cinepa fuior                         | kg    | 0,070  |
|    | 2430126100338        | Solutie de etansare                  | kg    | 0,140  |
| 20 | IC30H                | Reductie din fonta maleabila d40x32  | buc   | 1,000  |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze         | h-om. | 1,000  |



| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5       |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|    | 2523156713800<br>43  | Reductie din fonta maleabila 40x32                                                                                                                                                                     | buc   | 1,000   |
|    | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,050   |
|    | 2430126100338        | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,100   |
| 21 | IC30D                | Reductie din fonta maleabila d25x20                                                                                                                                                                    | buc   | 1,000   |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om. | 0,270   |
|    | 2523156713800<br>205 | Reductie din fonta maleabila d25x20                                                                                                                                                                    | buc   | 1,000   |
|    | 1714227322940        | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,020   |
|    | 2430126100338        | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,040   |
| 22 | IC38A                | Reductie otel-polipropilena d15x20                                                                                                                                                                     | buc   | 140,000 |
|    | 7136040011749        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                           | h-om  | 21,000  |
|    | 2875274110102<br>1   | Reductie otel-polipropilena d15x20                                                                                                                                                                     | buc   | 140,000 |
|    | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                      | kg    | 2,800   |
|    | 3220137315778        | Decapant                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,840   |
|    | 2940600003000        | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                    | h-ut  | 2,100   |
| 23 | SA07A                | Teava din otel zincata pentru instalatii,<br>montata in conducte de legatura la<br>aparate, avind diametrul de 1/2" *3.2<br>(fara fittinguri)<br>Material marunt (cinepa fuior, grund<br>miniu)=1,030  | m     | 70,000  |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om  | 52,500  |
|    | 2722103306000<br>0   | Teava din otel, zincata d15*3.2                                                                                                                                                                        | m     | 72,821  |
| 24 | SA07B                | Teava din otel zincata pentru instalatii,<br>montata in conducte de legatura la<br>aparate, avind diametrul de 3/4"*3.2<br>(fara fittinguri)<br>Material marunt (cinepa fuior, grund<br>miniu)=1,030   | m     | 80,000  |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om  | 76,000  |
|    | 2722103306000<br>1   | Teava din otel, zincata d20*3.2                                                                                                                                                                        | m     | 83,224  |
| 25 | SA07C                | Teava din otel zincata pentru instalatii,<br>montata in conducte de legatura la<br>aparate, avind diametrul de 1" *3.2 (fara<br>fittinguri)<br>Material marunt (cinepa fuior, grund<br>miniu)=1,030    | m     | 80,000  |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om  | 92,000  |
|    | 2722103306000<br>11  | Teava din otel, zincata d25*3.2                                                                                                                                                                        | m     | 83,224  |
| 26 | SA07D                | Teava din otel zincata pentru instalatii,<br>montata in conducte de legatura la<br>aparate, avind diametrul de 1 1/4"*3.2<br>(fara fittinguri)<br>Material marunt (cinepa fuior, grund<br>miniu)=1,030 | m     | 25,000  |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5         |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 31,250    |
|    | 2722103306000<br>2 | Teava din otel, zincata d32*3.2                                                                                                                                                               | m    | 26,008    |
| 27 | SA07E              | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 1 1/2" *3.2 (fara fittinguri)<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,020   | m    | 60,000    |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 87,000    |
|    | 2722103306000<br>3 | Teava din otel, zincata d40*3.2                                                                                                                                                               | m    | 61,812    |
| 28 | SA07F              | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 2" *3.2 (fara fittinguri)<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,020       | m    | 115,000   |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 224,250   |
|    | 2722103306000<br>4 | Teava din otel, zincata d50*3.2                                                                                                                                                               | m    | 118,473   |
| 29 | SA07I              | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 4" *3.2 (fara fittinguri)<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010       | m    | 390,000   |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 1 560,000 |
|    | 2722103306000<br>5 | Teava din otel, zincata d100*3.2                                                                                                                                                              | m    | 397,839   |
| 30 | IC42A              | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                      | kg   | 48,000    |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 11,040    |
|    | 2710700000000      | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                       | kg   | 48,000    |
| 31 | IE03A              | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"   | m    | 230,000   |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 20,700    |
|    | 2952270003304      | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                              | h-ut | 9,200     |
| 32 | IE03B              | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m    | 200,000   |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5       |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 22,000  |
|    | 2952270003304       | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 10,000  |
| 33 | IE03D               | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm                                                                                                                                   | m      | 390,000 |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om.  | 58,500  |
|    | 2952270003304       | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-util | 27,300  |
| 34 | IE04A               | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                                               | m      | 230,000 |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 18,400  |
| 35 | IE04B               | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                                             | m      | 200,000 |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 20,000  |
| 36 | IE04D               | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm                                                                                                                   | m      | 390,000 |
|    | 7136040011749       | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om.  | 54,600  |
| 37 | IzH05A              | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Mate din vata minerala Harelan-LAM 040 cu folie aluminiu | m2     | 294,000 |
|    | 7134030012200       | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 311,640 |
|    | 2682162611305<br>ma | Mate din vata minerala Harelan-LAM 040 cu folie aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2     | 302,820 |



| 1                                   | 2                  | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5       |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                                     | 2873122005315      | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                           | kg   | 111,720 |
|                                     | 2734113805762      | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                     | kg   | 19,110  |
|                                     | 2734113805815      | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                    | kg   | 13,230  |
| <b>Total Alimenarea cu apa</b>      |                    |                                                                                                                                                                    |      |         |
|                                     |                    | <b>1.2. Demontare</b>                                                                                                                                              |      |         |
| 38                                  | RpSA04A            | Demontarea tevii din polipropilena d-25mm,50mm                                                                                                                     | m    | 155,000 |
|                                     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 9,300   |
| 39                                  | RpSA04B            | Demontarea tevii din polietilena - d110 mm                                                                                                                         | m    | 390,000 |
|                                     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 35,100  |
| 40                                  | TrB05A2-3          | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m                                                                  | t    | 1,000   |
|                                     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                                               | h-om | 2,440   |
| <b>Total Demontare</b>              |                    |                                                                                                                                                                    |      |         |
| Прямые затраты                      |                    |                                                                                                                                                                    |      |         |
| Asigurarea sociala                  |                    |                                                                                                                                                                    |      |         |
| Total                               |                    |                                                                                                                                                                    |      |         |
| Transportarea materialelor          |                    |                                                                                                                                                                    |      |         |
| Cheltuieli de depozitare            |                    |                                                                                                                                                                    |      |         |
| Total                               |                    |                                                                                                                                                                    |      |         |
| Cheltuieli de regie                 |                    |                                                                                                                                                                    |      |         |
| Total                               |                    |                                                                                                                                                                    |      |         |
| Beneficiu de deviz                  |                    |                                                                                                                                                                    |      |         |
| <b>Total Lucrari de constructie</b> |                    |                                                                                                                                                                    |      |         |
|                                     |                    | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                       |      |         |
| 41                                  | SD17B              | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,050 | buc  | 25,000  |
|                                     | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 100,000 |
|                                     | u251373660755<br>1 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                                                                                                              | buc  | 26,250  |
|                                     | u281123733644<br>6 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun                                                                                                         | buc  | 26,250  |
|                                     | u261111250018<br>3 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                                                                                             | buc  | 26,250  |

| 1                               | 2             | 3                                                                                                               | 4    | 5      |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 42                              | IB07A         | Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv uscator de prosoape | buc  | 20,000 |
|                                 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                    | h-om | 27,000 |
|                                 | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                           | buc  | 80,000 |
|                                 | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                       | buc  | 80,000 |
|                                 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                     | buc  | 3,000  |
|                                 | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                      | h-ut | 3,000  |
| Прямые затраты                  |               |                                                                                                                 |      |        |
| Asigurarea sociala              |               |                                                                                                                 |      |        |
| Total                           |               |                                                                                                                 |      |        |
| Transportarea materialelor      |               |                                                                                                                 |      |        |
| Cheltuieli de depozitare        |               |                                                                                                                 |      |        |
| Total                           |               |                                                                                                                 |      |        |
| Cheltuieli de regie             |               |                                                                                                                 |      |        |
| Total                           |               |                                                                                                                 |      |        |
| Beneficiu de deviz              |               |                                                                                                                 |      |        |
| <b>Total Lucrari de montare</b> |               |                                                                                                                 |      |        |
|                                 |               | <b>3. Costul utilajului</b>                                                                                     |      |        |
| 43                              |               | Uscator de prosoape din otel inoxidabil                                                                         | buc  | 20,000 |
|                                 | 0043          | Uscator de prosoape din otel inoxidabil                                                                         | buc  | 20,000 |
| 44                              | pret de piata | Furtun de incendiu d 50 mm, L=20 m                                                                              | buc  | 25,000 |
|                                 | 90            | Furtun de incendiu d 50 mm, L=20 m                                                                              | buc  | 25,000 |
| 45                              | pret de piata | Pistol de incendiu d 50 mm                                                                                      | buc  | 25,000 |
|                                 | 91            | Pistol de incendiu d 50 mm                                                                                      | buc  | 25,000 |
| 46                              | pret de piata | Robinet de incendiu d 50 mm                                                                                     | buc  | 25,000 |
|                                 | 92            | Robinet de incendiu d 50 mm                                                                                     | buc  | 25,000 |
| 47                              | pret de piata | Dulap de incendiu                                                                                               | buc  | 25,000 |
|                                 | 93            | Dulap de incendiu                                                                                               | buc  | 25,000 |
| 48                              | pret de piata | Indicator de hidrant                                                                                            | buc  | 25,000 |
|                                 | 89            | Indicator de hidrant                                                                                            | buc  | 25,000 |



| 1 | 2 | 3                              | 4 | 5 |
|---|---|--------------------------------|---|---|
|   |   | Прямые затраты                 |   |   |
|   |   | Cheltuieli de depozitare       |   |   |
|   |   | <b>Total Costul utilajului</b> |   |   |

**Total deviz:**

**Inclusiv salariu**