

# CAIET DE SARCINI

Nr 1 din " 12 ianuarie 2022

1. Autoritatea contractantă Presedintele Raionului Riscani
2. Obiectul achiziției Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice pentru anul 2022
3. Cod CPV: 45000000-7

Lista lucrărilor:

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor   | Unitatea de măsură | Volum    |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|----------|
| 1      | 2                           | 3   | 4                  | 5        |
|        |                             | <b>Capitolul 1. L 121 Mihaileni - Nicoreni</b><br><b>Capitolul 1.1. Strat de uzura</b>                              |                    |          |
| 1      | DI106                       | Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie  | 100m <sup>2</sup>  | 42,30    |
| 2      | DI155D                      | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, având lățimea tamburului 2000 mm, adâncimea stratului de: 5 cm | m <sup>2</sup>     | 4 230,00 |
| 3      | TsH92A                      | Curățirea manuală cu încărcarea în auto material frezat   | t                  | 4,23     |
| 4      | TsI51B6                     | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 16 km  | t                  | 423,00   |
| 5      | TsC51B                      | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II  | 100 m <sup>3</sup> | 4,23     |
| 6      | DI141A                      | Curățirea îmbrăcăminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                       | m <sup>2</sup>     | 4 230,00 |
| 7      | DI107                       | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic                        | t                  | 2,538    |
| 8      | DB16H                       | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică  | m <sup>2</sup>     | 4 230,00 |
| 9      |                             | Adăugarea asfalt pentru fiecare 1 m <sup>2</sup> la norma DB16H   | t                  | 8,46     |
|        |                             | <b>Capitolul 2. L135 Pirjota - Borosenii Noi - Mihailenii Noi</b><br><b>Capitolul 2.1. Sectorul 1</b>               |                    |          |

| 1  | 2       | 3  | 4      | 5        |
|----|---------|--|--------|----------|
|    |         | <b>Capitolul 2.1.1. Frezarea si plombarea</b>  |        |          |
| 10 | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm   | m2     | 230,00   |
|    |         | <b>Capitolul 2.1.2. Strat de egalizare</b>   |        |          |
| 11 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   | t      | 0,096    |
| 12 | RpDB22F | Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu repartizatorul de mixturi asfaltice, a betonului si mortarului asfaltic | t      | 18,88    |
|    |         | <b>Capitolul 2.1.3. Strat de uzura</b>   |        |          |
| 13 | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie   | 100m2  | 20,00    |
| 14 | DI155D  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm  | m2     | 2 000,00 |
| 15 | TsH92A  | Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat  | t      | 10,00    |
| 16 | TsI51B8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 18 km   | t      | 100,00   |
| 17 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II   | 100 m3 | 0,50     |
| 18 | DI141A  | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual  | m2     | 2 000,00 |
| 19 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   | t      | 1,20     |
| 20 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica   | m2     | 2 000,00 |
| 21 |         | Adaugarea asfalt pentru fiecare 1 m2 la norma DB16H  | t      | 4,00     |
| 22 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm  | m2     | 200,00   |
|    |         | <b>Capitolul 2.2. Sectorul 2</b>   |        |          |
|    |         | <b>Capitolul 2.2.1. Frezarea si plombarea</b>  |        |          |

| 1  | 2       | 3  | 4      | 5        |
|----|---------|--|--------|----------|
| 23 | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm   | m2     | 390,00   |
|    |         | <b>Capitolul 2.2.2. Strat de egalizare</b>   |        |          |
| 24 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   | t      | 0,23     |
| 25 | RpDB22F | Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu repartizatorul de mixturi asfaltice, a betonului si mortarului asfaltic | t      | 45,00    |
|    |         | <b>Capitolul 2.2.3. Strat de uzura</b>   |        |          |
| 26 | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie   | 100m2  | 44,00    |
| 27 | DI155D  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm  | m2     | 4 400,00 |
| 28 | TsH92A  | Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat  | t      | 4,40     |
| 29 | TsI51A5 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km   | t      | 440,00   |
| 30 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II   | 100 m3 | 2,00     |
| 31 | DI141A  | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual  | m2     | 4 000,00 |
| 32 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   | t      | 2,64     |
| 33 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica   | m2     | 4 400,00 |
| 34 |         | Adaugarea asfalt pentru fiecare 1 m2 la norma DB16H  | t      | 8,80     |
|    |         | <b>Capitolul 2.2.4. Acostamente</b>  |        |          |
| 35 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm  | m2     | 880,00   |
|    |         | <b>Capitolul 3. L136 M5 - drum de acces spre s. Ramazani</b>   |        |          |

| 1  | 2      | 3   | 4     | 5        |
|----|--------|---|-------|----------|
|    |        | <b>Capitolul 3.1. Drum tip 4</b>  |       |          |
| 36 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 30,00    |
| 37 | TsE06A | Pregatirea platformei in vederea asternerii unui strat compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (fara manopera)  | 100m2 | 30,00    |
| 38 | DA12C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=15cm   | m3    | 450,00   |
| 39 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t     | 1,80     |
| 40 | DB19G  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  | m2    | 3 000,00 |
| 41 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t     | 0,90     |
| 42 | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica  | m2    | 3 000,00 |
| 43 |        | Adaugarea asfalt pentru fiecare 1 m2 la norma DB16H   | t     | 6,00     |
|    |        | <b>Capitolul 3.2. Acostamente</b>   |       |          |
| 44 | DI115  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm   | m2    | 600.00   |
|    |        | <b>Capitolul 4. L140 - drum de acces spre s. Horodiste</b>  |       |          |
|    |        | <b>Capitolul 4.1. Sectorul 1</b>  |       |          |
| 45 | DH02B  | Scarificarea usoara a impietruiirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea  | 100m2 | 18,35    |
| 46 | TsE06A | Pregatirea platformei in vederea asternerii unui strat compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (fara manopera)  | 100m2 | 18,35    |
| 47 | DA12B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire   | m3    | 183,50   |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5        |
|----|---------|---|--------|----------|
| 48 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                        | t      | 1,101    |
| 49 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm. cu asternere mecanica      | m2     | 1 835,00 |
|    |         | <b>Capitolul 4.2. Sectorul 2</b>  |        |          |
| 50 | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie  | 100m2  | 4,48     |
| 51 | DI155A  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2     | 448,00   |
| 52 | TsH92A  | Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat   | t      | 0,40     |
| 53 | TsI51A5 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                    | t      | 44,80    |
| 54 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  | 100 m3 | 0,20     |
| 55 | DI141A  | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                       | m2     | 448,00   |
| 56 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                        | t      | 0,269    |
| 57 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte. executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica  | m2     | 448,00   |
| 58 |         | Adaugarea asfalt pentru fiecare 1 m2 la norma DB16H   | t      | 0,896    |
|    |         | <b>Capitolul 5. L147 - R7 - Saptebani - Galaseni - R7</b><br><b>Capitolul 5.1. Strat de uzura</b>                   |        |          |
| 59 | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie  | 100m2  | 49,00    |
| 60 | DI155D  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2     | 4 900,00 |
| 61 | TsH92A  | Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat   | t      | 1,65     |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5         |
|----|---------|---|--------|-----------|
| 62 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km  | t      | 490,00    |
| 63 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  | 100 m3 | 2,60      |
| 64 | DI141A  | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                       | m2     | 4 900,00  |
| 65 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                        | t      | 2,94      |
| 66 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica  | m2     | 4 900,00  |
| 67 |         | Adaugarea asfalt pentru fiecare 1 m2 la norma DB16H   | t      | 9,80      |
|    |         | <b>Capitolul 5.2. Frezare si plombare</b>   |        |           |
| 68 | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                  | m2     | 281,20    |
|    |         | <b>Capitolul 5.3. Acostamente</b>   |        |           |
| 69 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm   | m2     | 235,00    |
|    |         | <b>Capitolul 6. L151 - Riscani -G26</b>   |        |           |
|    |         | <b>Capitolul 6.1. Strat de uzura</b>  |        |           |
| 70 | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie  | 100m2  | 102,95    |
| 71 | DI155D  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2     | 10 295,00 |
| 72 | TsH92A  | Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat   | t      | 3,04      |
| 73 | TsI51A5 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                    | t      | 1 029,50  |
| 74 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  | 100 m3 | 5,47      |
| 75 | DI141A  | Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                       | m2     | 10 295,00 |

| 1  | 2       | 3  | 4      | 5         |
|----|---------|--|--------|-----------|
| 76 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   | t      | 6,177     |
| 77 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte. executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                     | m2     | 10 295,00 |
| 78 |         | Adaugarea asfalt pentru fiecare 1 m2 la norma DB16H  | t      | 20,59     |
|    |         | <b>Capitolul 6.2. Intersectii cu drumuri secundare din pietris</b>   |        |           |
| 79 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire                       | m3     | 49,00     |
| 80 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   | t      | 0,294     |
| 81 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica   | m2     | 490,00    |
| 82 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic   | t      | 0,147     |
| 83 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                     | m2     | 490,00    |
| 84 |         | Adaugarea asfalt pentru fiecare 1 m2 la norma DB16H  | t      | 0,98      |
|    |         | <b>Capitolul 6.3. Borduri</b>  |        |           |
| 85 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,55      |
| 86 | DI105   | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice  | 100 m3 | 0,40      |
| 87 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta  | m3     | 19,25     |
| 88 | DE10E   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm  | m      | 550,00    |
|    |         | <b>Capitolul 6.4. Frezare si plombare</b>  |        |           |
| 89 | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5  | m2     | 520,00    |

| 1   | 2      | 3   | 4     | 5        |
|-----|--------|---|-------|----------|
|     |        | cm  |       |          |
|     |        | <b>Capitolul 6.5. Acostamente</b>   |       |          |
| 90  | DI115  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm   | m2    | 355,00   |
|     |        | <b>Capitolul 7. L159 M5 - drum de acces spre s. Sverdiac</b>  |       |          |
|     |        | <b>Capitolul 7.1. Drum tip 4</b>  |       |          |
| 91  | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 25,00    |
| 92  | TsE06A | Pregatirea platformei in vederea asternerii unui strat compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (fara manopera)  | 100m2 | 25,00    |
| 93  | DA12C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=15cm   | m3    | 375,00   |
| 94  | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t     | 1,50     |
| 95  | DB19G  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  | m2    | 2 500,00 |
| 96  | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic  | t     | 0,75     |
| 97  | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica  | m2    | 2 500,00 |
| 98  |        | Adaugarea asfalt pentru fiecare 1 m2 la norma DB16H   | t     | 5,00     |
|     |        | <b>Capitolul 7.2. Acostamente</b>   |       |          |
| 99  | DI115  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm   | m2    | 500,00   |
|     |        | <b>Capitolul 8. Intretinerea si reparatia drumurilor publice</b>  |       |          |
|     |        | <b>Capitolul 8.1. Intretinerea de iarna</b>   |       |          |
| 100 | DI53A  | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu  | 1 km  | 300,00   |

| 1   | 2      | 3   | 4       | 5        |
|-----|--------|---|---------|----------|
|     |        | autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm  |         |          |
| 101 | DI50A  | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere  | 1 km    | 200,00   |
| 102 | DI51A  | Curatirea zapezii de pe taluz cu autogreder cu 2 treceri  | 1 km    | 382,00   |
| 103 | DI147A | Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))   | 1000 m2 | 2 000,00 |
| 104 | DI146B | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2) | 1000 m2 | 2 000,00 |
| 105 | DI148A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2)  | 1000 m2 | 2 000,00 |
| 106 | DI79A  | Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82  | 1 km    | 520,00   |
| 107 | DI73A  | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata  | 1 km    | 400,00   |
| 108 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi. in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini             | 100m2   | 20,00    |
|     |        | <b>Capitolul 8.2. Reparatia drumurilor</b>  |         |          |
| 109 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm  | m2      | 1 000,00 |
| 110 | DI89A  | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material  | 100m2   | 100,00   |
| 111 | DI89B  | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material  | 100m2   | 46,78    |
| 112 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1              | 1 km    | 228,00   |

| 1   | 2       | 3  | 4     | 5      |
|-----|---------|--|-------|--------|
|     |         | km дороги =7000m2 )  |       |        |
| 113 | DF54C   | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder  | 1 km  | 127,24 |
| 114 | TsC17B  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II   | 100 m | 20,00  |
| 115 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat  | 1 km  | 255,00 |
| 116 | DI151A  | Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см) | t     | 100,00 |
| 117 | DI114   | Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum   | 100 m | 49,65  |

4. Informație financiară:
- Sursa de finanțare **buget local.**
5. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor **30 zile.**
6. Modul de prezentare a ofertelor:
- ofertele se prezintă în limba **de stat**, cu specificarea clară a parametrilor;
  - prețul lucrărilor se indică în lei MD;
  - oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
  - se prezintă lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
  - prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
  - prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de către beneficiar;
  - cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de către beneficiar;
7. Oferta se prezintă pînă la data limită de depunere a ofertelor conform anunțului din **SIA RSAP MTender.**
8. Oferta este valabilă **60 de zile** de la data limită de depunere a ofertei.
9. Data cînd ofertanții fac cunoștință cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor - **la solicitarea operatorului economic.**
10. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96.
11. Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului - **prețul cel mai scăzut.**

12. Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare:

- Coresponderea cerintelor de calificare solicitate de către autoritatea contractantă.
- Prezentarea formularelor conform pct. 2 al „Documentatia Standard pentru realizare achizitiilor publice de lucrări., nr.69 din 7 mai 2021

13. Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de **3 zile** de la data emiterii deciziei privind evaluarea ofertelor conform art.31 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

14. Condițiile de contractare:

- contractul se încheie între Autoritatea Contractantă și ofertantul câștigător în termen de **10 zile** după înisarea termenului de așteptare conform art.32 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

15. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței   | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:  | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|---|--|-------------------------------|
| 1       | DUAE (conform Ordinului nr.72/2020 (nr.146 din 26.11.2020)  | Complectarea modelului atașat de autoritatea contractantă în SIA "RSAP" (MTender).<br>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligativiu                   |
| 2       | Oferta<br>devizele formele nr.3, nr.5, nr.7   | confirmat prin aplicarea semnăturii electronice  | Obligativiu                   |
| 3       | ISO 9001 standarde de asigurare a calității   | confirmat prin aplicarea semnăturii electronice  | Obligativiu                   |
| 4       | ISO 14001:2016 protecția mediului   | confirmat prin aplicarea semnăturii electronice  | Obligativiu                   |
| 5       | ISO 45001 standarde de protecție a sănătății și securității ocupaționale                                  | confirmat prin aplicarea semnăturii electronice  |                               |
| 6       | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal | confirmată prin aplicarea semnăturii electronice   | Obligativiu                   |
| 7       | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din registrul de stat al persoanelor juridice  | confirmate prin aplicarea semnăturii electronice   | Obligativiu                   |
| 8       | Cerere de participare (anexa 7)   | confirmat prin aplicarea semnăturii electronice  | Obligativiu                   |
| 9       | Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa 8)  | confirmat prin aplicarea semnăturii electronice  | Obligativiu                   |

|    |   |  |            |
|----|---|--|------------|
| 10 | Scrisoare de garanție bancară în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată (anexa 9)                          | confirmat prin aplicarea semnăturii electronice  | Obligatori |
| 11 | Grafic de executare a lucrărilor (anexa10)  | confirmat prin aplicarea semnăturii electronice  | Obligatori |
| 12 | Declarație privind experiența similar (anexa 12)  | Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculați pînă la data limită de depunere a ofertelor)<br>- Un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similar cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea contractului (copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate).<br>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatori |
| 13 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa 13)                                       | Ofertantul trebuie să demonstreze că valoarea cumulate a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract (copia contractelor, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate).<br>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice  | Obligatori |
| 14 | Ultimul raport financiar  | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice  | Obligatori |
| 15 | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa 14) | confirmat prin aplicarea semnăturii electronice  | Obligatori |
| 16 | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa 15)                                     | confirmat prin aplicarea semnăturii electronice  | Obligatori |
| 17 | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)                               | confirmat prin aplicarea semnăturii electronice  | Obligatori |
| 18 | Informații privind asocierea (anexa nr. 17)   | confirmat prin aplicarea semnăturii electronice  | Obligatori |
| 19 | Angajament terț susținător financiar (anexa nr. 18)   | confirmat prin aplicarea semnăturii electronice  | Obligatori |
| 20 | Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19)                   | confirmat prin aplicarea semnăturii electronice  | Obligatori |
| 21 | Declarație terț susținător tehnic (anexa nr. 20)  | confirmat prin aplicarea semnăturii electronice  | Obligatori |
| 22 | Declarație terț susținător profesional (anexa nr. 21)   | confirmat prin aplicarea semnăturii electronice  | Obligatori |

|    |  |  |           |
|----|--|--|-----------|
| 23 | Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22)          | confirmat prin aplicarea semnăturii electronice  | Obligativ |
| 24 | Perioada de garanție a lucrărilor  | 1(unu) ani – drum macadam,<br>2(doi) ani – drumuri asfaltate.<br>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.  | Obligativ |
| 25 | Fabrică de beton asfaltic  | Copia documentelor ce confirm prezența în posesie a uzinei de producere a mixturilor asfaltice sau contract de furnizare cu uzină specializată în producerea mixturilor asfaltice.<br>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligativ |
| 26 | Lichiditatea generală  | Valoarea minimă de 100%.<br>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.   | Obligativ |
| 27 | Certificat de atribuire a contului bancar  | Copie eliberată de banca deținătoare de cont.<br>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.  | Obligativ |
| 28 | Cifra de afaceri medie anuală pentru ultimii 3 ani   | Cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici <b>11598675</b> lei pe an.<br>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.  | Obligativ |
| 29 | Disponerea în stoc a materialului antidirapant minim 400 tone (conform devizului de cheltuieli)                                | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.   | Obligativ |
| 30 | Manualul calității   | Copia integrală, ce corespunde cerințelor ISO vizată de agenție de supraveghere tehnică.<br>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice  | Obligativ |
| 31 | Certificat de conformitate a principalelor materiale utilizate   | Copia certificatului de conformitate valabil conform cerințelor standarde în vigoare <b>mixturi asfaltice, piatra spartă</b> .<br>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.   | Obligativ |
| 32 | Certificat de atestare tehnico profesională a dirigintelui de șantier  | Copia certificatului de atestare.<br>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.  | Obligativ |
| 33 | Descrierea metodei de lucru elaborat de antreprenor  | confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.   | Obligativ |
| 34 | Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare în cuantum de 3500000 | Copia eliberată de bancă privind suma necesară pentru finanțarea contractului până la momentul recepționării primii plăși de către ofertant conform contractului.<br>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.                  | Obligativ |
| 35 | Garanția de bună execuție în cuantum de <b>5%</b> din valoarea de deviz a contractului de achiziții publice                    | Prezentarea obligatorie la semnarea contractului   | Obligativ |

