

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul- Lucrări de construcție a unui complex de activități recreative, s.Scoreni r-nul Strășeni

- Autoritatea contractantă- Primăria Scoreni r-nul Strășeni
- **1 . Descriere generală,**

Acest obiect, este un proiect de dezvoltare a turismului rural prin promovarea elementelor tradiționale, istorice și produselor bio, ca obiect în curs de execuție. Cel Mai Mare Butoi din Lume reprezintă localitatea, meșteșugul transmis din tată-n fiu de secole. Butoiul este și unul din simboluri pe stema și drapelul satului Scoreni. Proiectul dat este finanțat de Fondul Național de Dezvoltare Regională si Locală, prin programul Satul European.

În cadrul complexului de activități recreative urmează să :

- Finisăm construcția Butoiului, partea interioară, construim scările.
- Construim atelierul de fabricare a butoaielor.
- Confecționăm și instalăm poarta din lemn.
- Construim gardul – perete de sprigin din piatră h-400.
- Confecționăm și instalăm un set din masă și scaune din lemn (13 bucați).
- Finalizăm construcția trotuarelor (pavaje/bordure mici).
- Construim și amenajăm parcare.
- Înverzim terenul (100 m2)

2. Informații și proiectare

Este elaborată, schiță de proiect tehnic, cu desenele de execuție și devizele pe toate lucrările.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

- Construcții din lemn și finisarea suprafețelor (partea interioară a butoiului)

Construcția scărilor interioare drepte din lemn de foiase (stejar, fag, ulm)orice lungime, trepte si contratrepte din lemn. Pardoseli din scînduri groase de rășinoase, geluite, secțiune 100x60(h)mm, impregnare cu lignoleum aplicat în două straturi în începeri cu suprafețe mai mari de 16 m.p. amplasate pe tălpi din grinzi din lemn. Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate (PVC-membrană) , (geotextil), membrană de difuzie), (vată minerală gr. 100 mm),(barieră de vapor). Lambriuri la pereți, executate pe șantier în cantități de peste 10 m.p, din cherestea de rășinoase, în tablii și frizuri sau lamele, insatalarea usilor, ferestrelor și viralii.

-Construcția atelierului de fabricarea butoaelor

1.Lucrări de terasament

2.Fundație

Strat din fundație din petrisi. Beton armat turnat cu mijloace clasice , în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu central de betoane sau beton marfa conform art.CA01, turnate cu mijloacele clasice, beton armat clasa (beton B15). Cofaje din panouri re folosibile, cu asteriala din scânduri de rășinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în placi și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv. Armături din oțel beton PC52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv în fundații continue și radier (diametru 16 AIII).

3.Construcții din lemn.

Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (pereti), .Pardoseli din scânduri groase de rășinoase, geluite, secțiune 100x60 (h)mm, impregnare cu lignoleum aplicat în 2 straturi, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 m.p. amplasate pe tălpi din grinzi din lemn. Strat termoizolator la terase, acoperișuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc(vata mineral gr.100 mm).

4.Acoperiș:

Tavanitul planșeelor la magazii , grajduri etc., executare cu plăci fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime (consum plăci PFL gr. 18mm- 1.1m²). Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate (membrane de defuzie). Strat termoizolator la terase , acoperișuri și planșe , din plăci termoizolatoare din BCA, perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerala gr.100mm).Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate (bariera de vaporii). Astereala la învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scânduri brute de rășinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite , normele resurselor – scânduri de rășinoase – 0.008. Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptic, grinzi, cosoroabe. Învelitoare cu plăci plane bituminoase , înlocuitoare de țiglă (sistem bodoline protejate la fața superioară cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperișuri cu pante cuprinse între 20%-30% inclusiv (plăci plane bituminoase – 1.15m²)

5.Uși ferestre și viralii.

Montarea viraliilor (montarea geamurilor la fațade) înălțimea clădirii până la 50m: cheson din compozit de sticlă, umplerea rosturilor cu ermetic. Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35m inclusiv, avînd suprafața tocului până la 1.00 m.p inclusiv. Uși din lemn interioare într-un canat , pe căptușeli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofugă și termică a tocului, montate pe ghermele exzistente la construcții cu înălțimi până la 35 m.

-Amenajarea, trotuarelor, înverzirea gazonului.

Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat din ciment și nisip, în proporție 1:6, roștuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm. Grosimea placajului 6 cm. Borduri mici,

prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm (bordure PB 100.20.08), semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub.30%

Construcția parcerii

Strat de agriate natural cilindrare, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu așternere mecanică, cu nisip, cu ballast (fr.40-70mm). Imbrăcămintă din beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4.0 cm, cu așternere mecanică, cu ballast (gr.50mm, K=1.25).

-Construcția gardului- perete de sprijin din piatră h-400

-Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40 - 0.70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II, transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de 5km. Beton armat, turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cotă zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfă conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5. Placaje din piatră cu grosimea până la 5 cm, inclusiv aplicate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cromoane de oțel și mortar de ciment M100-T cu adăus de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb și praf de piatră, pentru dimensiuni ale plăcilor până la 0,2 mp/buc inclusiv.

Confectionarea portii din lemn.

Lucrări de terasament. Fundație. Strat de fundație din petris. Beton armat, turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cotă zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfă conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (beton B 7,5). Cofraje din panouri refoolosibile, cu așternere din scânduri de rășinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerea la înălțimi până la 20 m inclusiv. Armături din oțel beton PC52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (diam.12 AIII). Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutate sub 10 kg.

Construcții din lemn. Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic. Tratament ingifug al lemnăriei. Tavane suspendate executate pe șantir din lemn de stejar. Astereala la învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scânduri brute de rășinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite, normele resurselor – scânduri de rășinoase – 0.008. Tratamentul antiseptic și ignefug al lemnăriei pe suprafețe ascunse, grinzi, cosoroabe cu

paste antiseptic. Învelitoare cu plăci plane bituminoase înlocuitoare de țiglă (sistem badoline protejate la fața superioară cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperișuri cu pante cuprinse între 20%-30% inclusive (plăci plane bituminoase – 1.15m²)

-Forme mici, instalarea unui set din masă și scaune din lemn (13 buc)

4. Mostre

Beneficiarul își rezervă dreptul de a solicita mostre de la potențialii executanți ai lucrărilor, în vederea stabilirii corespunderii lor cu cerințele indicate în caietul de sarcini.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Executantul își asumă în totalitate furnizarea , păstrarea și protecția materialelor și a lucrărilor , securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.

6. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Constatarea și remedierea viciilor ascunse și a defectelor, rămâne în totalitate în responsabilitatea executantului.

7. Organizarea de șantier

Executantul va asigura organizarea de șantier, cazarea muncitorilor, transportul și depozitarea materialelor, încărcarea și transportarea deșeurilor de construcție la gunoiera autorizată, reeșind din faptul că pe toată perioada executării lucrărilor de construcție, Agenția va funcționa în regim normal de lucru.

8. Cerințe privind calculul costului

Ofertanții vor prezenta ofertele , inclusiv devizele aferente Formularul 3,5,7 în strictă conformitate cu actele normative din domeniu.

9. Documente obligatorii la evaluarea ofertei

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Cerere de participare (anexa nr.7)	Semnat electronic	Da
2	Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)	Semnat electronic	Da
3	Scrisoare de garanție bancară (anexa nr. 9)	Scrisoare de garanție bancară pentru oferta în original emisă de către o bancă în cuantum de 1% din suma ofertei fără TVA valabilă pe întreaga perioadă de valabilitate a ofertei , sau prin transfer la următoarele rechizite bancare : Primăria Scoreni Cod fiscal -1007601009118 Cod bancar – TREZMD2X IBAN- MD81TRPCDD518410A01547AA	DA
4	Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.)	Semnat electronic	Da
5	Grafic de executare a documentației de proiect	Semnat electronic	Da

	(anexa nr. 11)		
6	Declarație privind experiența similară (anexa nr. 12)	Semnat electronic	Da
7	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13)	Semnat electronic	Da
8	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14)	Semnat electronic	Da
9	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15)	Semnat electronic	Da
10	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)	Semnat electronic	Da
11	Informații privind asocierea (anexa nr. 17)	Semnat electronic	Da
12	Angajament terț susținător financiar (anexa nr. 18)	Semnat electronic	Da
13	Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19)	Semnat electronic	Da
14	Declarație terț susținător tehnic (anexa nr. 20)	Semnat electronic	Da
15	Declarație terț susținător profesional (anexa nr. 21)	Semnat electronic	Da
16	Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22)	Semnat electronic	Da
17	Oferta, anexa la oferta	Semnat electronic	Da
18	Formularul DUAE	Semnat electronic	Da
19	Formularul nr. 3.5.7 (devize)	Semnat electronic	Da
20	Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice	Semnat electronic	Da
21	Certificat de înregistrare, licența	Semnat electronic	Da

22	Certificat privind lipsa datoriilor	Semnat electronic	Da
23	Raport financiar pe ultimul an de raportare	Semnat electronic	Da
24	Declarație privind conduita etică și neimplicarea în practice frauduloase și de coprupere (formularul F3.6),	Semnat electronic	Da
25	Formularul informativ despre ofertant (F3.7)	Semnat electronic	Da
26	Declarație privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari (formularul F3.8)	Semnat electronic	Da
27	Manualul calității	Semnat electronic	Da
28	Certificat de atestare tehnico-profesională	Semnat electronic	Da
29	Declarație de neincadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 (formularul F3.5)	Semnat electronic	Da
30	Declarație privind garanția lucrărilor executate (minim 5 ani).	Semnat electronic	Da
31	Certificat de protecție a mediului , emis de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului.	Semnat electronic	Da

Autoritatea contractantă



Data " 01 " 09 2022

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1
(anexa la caietul de sarcini)

1. Denumirea beneficiarului de stat - Primăria Scoreni r-nul Strășeni

2. Organizatorul procedurii de achiziție – Primăria Scoreni r-nul Strășeni

3. Obiectul achizițiilor **Complex de activitati recreative, satul Scoreni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Constructii din lemn si finisarea suprafetelor				
1	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn	m	41,0000
2	CH09B1	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, pentru montarea balustradelor gata confectionate	m	30,7000
3	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	91,5000
4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (PVC - membrana)	m2	253,0000
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (geotextil)	m2	253,0000
6	CR05B	Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime (consum placi PFL gr. 18 mm - 1.1 m2)	m2	240,0000
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de difuzie)	m2	250,0000
8	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlut, izobeton etc (vata minerala gr. 100 mm)	m2	240,0000

1	2	3	4	5
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera de vapori)	m2	250,0000
10	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele	m2	260,0000
		2. Viralii		
11	CL56B	Montarea vitraliilor (montarea geamurilor la fatade) inaltimea cladirii pina la 50 m: cheson din compozit de sticla, umplerea rosturilor cu ermetic	m2	33,6000
12	CL56B	Montarea vitraliilor (montarea geamurilor la fatade) inaltimea cladirii pina la 50 m: cheson din compozit de sticla, umplerea rosturilor cu ermetic (vitraliu cu usa)	m2	11,2000

Autoritatea contractanta



“ 30 ” 08 2022.

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2

Deviz-oferta № 2-1-2
(anexa la caietul de sarcini)

1. Denumirea beneficiarului de stat - **Primăria Scoreni r-nul Strășeni**

2. Organizatorul procedurii de achiziție – **Primăria Scoreni r-nul Strășeni**

3. Obiectul achizițiilor **Complex de activitati recreative, satul Scoreni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Atelier de fabricare a butoaelor		
		1.1. Lucrari de terasament		
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	16,0000
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,9000
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	12,9000
		1.2. Fundatie		
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1.0000
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (beton B 15)	m3	3.1000
6	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m	m2	25,200

1	2	3	4	5
		inclusiv		
7	CC01F1	Armături din oțel beton PC52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radieri (diam. 6 AIII)	kg	224,6700
		1.3 Construcții din lemn		
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (pereti)	m3	6.3100
	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (ferme)	m3	1.0000
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	7.3100
11	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, secțiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat în 2 straturi, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	65.7600
12	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (vata minerală gr. 100 mm)	m2	65,7600
13	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, secțiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat în 2 straturi, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	65,7600
14	CC17A	Lambriuri la pereti, executate pe șantier în cantități de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, în tablă și frizuri sau lamele (pereti despartitori din WC)	m2	14,0500
15	CN16D	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe tâmplărie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dășumele	m2	65,7600
16	CN16D apl	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe tâmplărie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la pereti	m2	159.0000
		1.4. Acoperis		
17	CR05B	Tavanitul planșelor la magazine, grajduri, etc.,	m2	114,8200

1	2	3	4	5
		executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime (consum placi PFL gr. 18 mm - 1.1 m2)		
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de difuzie)	m2	114,8200
19	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlite, izobeton etc (vata minerala gr. 100 mm)	m2	114,8200
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera de vapori)	m2	114,8200
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor - scinduri de rasinoase - 0.008	m2	114,8200
22	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,9200
23	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	1,1500
24	CR05B	Tavanitul planseelor la magazii, grajduri, etc., executate cu placi fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime (consum placi PFL gr. 18 mm - 1.1 m2)	m2	114,8200
25	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv (Placi plane bituminoase - 1.15 m2)	m2	114,8200
		1.5. Usi ferestre si vitralii		
26	CL56B	Montarea vitraliilor (montarea geamurilor la fatade) inaltimea cladirii pina la 50 m: cheson din compozit de sticla, umplerea rosturilor cu ermetic	m2	40,0400

1	2	3	4	5
27	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,4800
28	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	10,3500
		2.0. Poatră		
		2.1.Lucrari de terasament		
29	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,0400
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,4700
31	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,4700
		2.2. Fundatie		
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,1500
33	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (beton B 7.5)	m3	2,4200
34	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	4,4000

1	2	3	4	5
35	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră (diam. 12 A III)	kg	90,4000
36	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	28,3000
		2.3. Construcții din lemn		
37	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	4,8100
38	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,8100
39	CK28A	Tavane suspendate executate pe șantier din lemn de stejar	m2	19,5500
40	CE30A	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. Normele resurselor - scinduri de rasinoase - 0.008	m2	34,3000
41	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,2700
42	CN50C	Tratament ignifug al lemnăriei, grătare din sipci pentru acoperiri și asterele pe ferme.	100m2	0,3430
43	CR05B	Tavanitul planșelor la magazine, grajduri, etc., executate cu plăci fibro lemnoase PFL de 20 mm grosime (consum plăci PFL gr.	m2	34,3000
44	CE03A	Învelitoare din plăci plane bituminoase înlocuitoare de țiglă (sistem bardoline protejate la fața superioară cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse între 20%-30% inclusiv (Plăci plane bituminoase - 1.15 m2	m2	34,3000

Autoritatea contractantă



“ 30 ” 08 2022.

Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1

Deviz-oferta № 7-1
(anexa la caietul de sarcini)

1. Denumirea beneficiarului de stat - Primăria Scoreni r-nul Strășeni

2. Organizatorul procedurii de achiziție – Primăria Scoreni r-nul Strășeni

3. Obiectul achizițiilor **Complex de activități recreative, satul Scoreni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1.Amenajare		
		1.1. Trotuar		
1	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,5400
2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrute, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (fr. 0 - 40 mm, gr. 150 mm)	m3	92,5700
3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Grosimea placajului 6 cm	m2	617,0000
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri PB 100.20.08)	m	380,0000
		1.2. Parcare		
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,3000
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrute, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	77,2500

1	2	3	4	5
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip		
7	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (fr. 40 - 70 mm)	m3	77,2500
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (gr. 50 mm, K=1.25)	m2	515,0000
		1.3. Inverzire		
9	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	19,4600
10	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	19,4600
11	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cistern	100m2	19,4600
		1.4. Gard – perete de sprijin		
12	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	22,4000
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,8000
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0500
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1760

1	2	3	4	5
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,0400
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1760
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 7,5	m3	24,0000
19	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	176,0000
20	CG42A apl	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (lemn compozit deasupra peretelui)	m2	24,0000
21	RpCM10C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampe de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	64,0000
		1.5. Forme mici		
22	TsH91A apl	Instalarea set din masa si scaune din lemn	set	13,0000

Autoritatea contractanta



“ 30 ” 08 2022.