

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

Obiectul **Ремонт участка дороги улица Садовая.**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **примария г.Тараклия**

(denumirea, adresa)

#### **1 . Descriere generală**

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

#### **2. Informații și proiectare**

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

#### **3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

#### **4. Mostre**

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

#### **5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente**

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

#### **6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție**

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

#### **7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor**

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabili de remediere.

#### **8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție**

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

#### **9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive**

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

#### **10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului**

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

#### **11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor**

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

#### **12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor**

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

#### **13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor**

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

#### **14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor**

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

#### **15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor**

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodaje și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

#### **16. Definiții**

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

#### **17. Cerințe privind calculul costului**

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

#### **18. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

#### **19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

-----  
*Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.*

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_

Data "10"апреля 2023

## **CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat** Примэрия г.Тараклия
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție** Примэрия г.Тараклия
- 3. Obiectul achizițiilor** Ремонт участка дороги ул.Садовая

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitatea de masura | Volum    |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                  | 5        |
|        |                             | <b>1. Раздел Земляные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |          |
| 1      | DH02AK=2                    | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100m2              | 98,8700  |
| 2      | DA04A                       | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietuiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)133м x 5,6м x0,4 м нарезка корыта                                                                                 | 100 m3             | 2,9800   |
| 3      | TsE05B                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)                              | 100m2              | 106,3200 |
| 4      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Разработка грунта под бордюры+кромочные лотки 50м | 100 m3             | 0,7200   |
| 5      | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                          | t                  | 443,4000 |
|        |                             | <b>2. Раздел Ворошилова-Фрунзе Земляные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |          |
| 6      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 m3             | 0,1985   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |         | comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Разработка грунта Суворова- Ворошилова 100м x1,0м x0,3м                                                                                 |        |         |
| 7  | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km<br>(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)Суворова- Ворошилова                                                                                                                                                                                                                                         | t      | 23,8200 |
|    |         | <b>3. Раздел -Фрунзе -Чайковского Земляные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |
| 8  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Разработка грунта Суворова- Ворошилова 100м x1,0м x0,3м | 100 m3 | 0,6450  |
| 9  | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km<br>(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)Суворова- Ворошилова                                                                                                                                                                                                                                         | t      | 77,4000 |
|    |         | <b>4. Раздел Суворова -Ворошилова Земляные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Разработка грунта Суворова- Ворошилова 100м x1,0м x0,3м | 100 m3 | 0,3000  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5          |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 11 | TsI51A1     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km<br>(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)Суворова- Ворошилова                                                                                                                                                                                                                                                     | t   | 36,0000    |
|    |             | <b>5. Раздел Бордюры</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |
| 12 | DI109 прим. | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)Демонтаж бордюров+плиты                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 2,2500     |
| 13 | TsI51A1     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km<br>(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) Вывоз бордюров                                                                                                                                                                                                                                                          | t   | 4,0500     |
| 14 | TsC54C      | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)Piatra spartaM400, H-10 см под бордюры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 71,9000    |
| 15 | DE10A       | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm<br>(Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000x300x150 мм                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 3 544,0000 |
| 16 | DE10AПрим.  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm<br>(Лоток водоотводный для кромки бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) прикромочный лоток 1000x500x180мм                                                                                                                                                                                                | m   | 50,0000    |
| 17 | RpAcF02A    | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Опускание до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором) Газ | buc | 3,0000     |
| 18 | RpAcF01A1   | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 10,0000    |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |                     | alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором, в случае выполнения под интенсивным движением)Водопровод, канализация |        |         |
|    |                     | <b>6. Раздел Перекресток Фрунзе</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |
| 19 | DA04A               | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)                                                                                                                                                   | 100 m3 | 0,5090  |
| 20 | TsC54A              | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) 62,9 x 3 x 0,1м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 18,9000 |
| 21 | DI124<br>Прим.К=0,5 | Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Демонтаж железобетонных плит дорожных плит 3м x1,7 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 32,0000 |
| 22 | DI124 Прим.         | Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж железобетонных плит дорожных плит 3м x1,7 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 32,0000 |
|    |                     | <b>7. Раздел Перекресток Ворошилова</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |
| 23 | DI124<br>Прим.К=0,5 | Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Демонтаж железобетонных плит дорожных плит 3м x1,7 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 20,4000 |
| 24 | TsE05B              | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100m2  | 0,1200  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5           |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
|    |             | de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)                          |    |             |
| 25 | TsC54A      | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) 30 x 4 x 0,1м                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 12,0000     |
| 26 | DI124 Прим. | Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж железобетонных плит дорожных плит 3м x1,7 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)                                                                                                                    | m3 | 20,4000     |
|    |             | <b>8. Раздел устройство основания</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |             |
| 27 | DA12B       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) H=15 см piatra sparta M400 под асфальтобенонное покрытие | m3 | 1 160,2000  |
| 28 | DA12B       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) H=18 см piatra sparta M400 под асфальтобенонное покрытие | m3 | 534,2000    |
| 29 | DI107       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                                                                                                | t  | 6,4200      |
| 30 | DB19G       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)BAD-22.4                                                                            | m2 | 10 700,0000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5           |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 31 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                                                                                                                                             | t      | 3,2100      |
| 32 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)BA-16                                                                                                                               | m2     | 10 700,0000 |
|    |         | <b>9. Раздел водоотвод по ул.Донского L=12м, В=0,75м,Р=0,8м</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |             |
| 33 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 0,0770      |
| 34 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                        | t      | 9,2400      |
| 35 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня))Piatra spartaM400 n-5cm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,4500      |
| 36 | CP16A   | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2x0,8x0,75м. для ливневых каналов)                                                | buc    | 6,0000      |
| 37 | CA03A2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на                                                                    | m3     | 0,5000      |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |         | бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном,( устойство водоприемника из бетона)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |
|    |         | <b>10. Раздел водоотвод переулок Кирова L=32м, В=0,75м,Р=0,8м</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |
| 38 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажнжности, II категории)                                                                                                                    | 100 m3 | 0,1970  |
| 39 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t      | 23,6400 |
| 40 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня))Piatra spartaM400 н-5см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,2000  |
| 41 | CP16A   | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2x0,8x0,75м. для ливневых каналов)                                                                                                                                                                     | buc    | 16,0000 |
| 42 | CA03A2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном,( устойство водоприемника из бетона) | m3     | 0,5000  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5          |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |            |
|    |         | <b>11. Раздел водоотвод по ул.Фрунзе оврагL=156м, В=0,75м,Р=0,8м</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |
| 43 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                                         | 100 m3 | 0,9460     |
| 44 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km<br>(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t      | 113,5200   |
| 45 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня))Piatra spartaM400 н-5см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 5,8500     |
| 46 | CP16A   | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)<br>(Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.)<br>(Установка сборных ж/б лотков типа U, 2x0,8x0,75м. для ливневых каналов)                                                                                                                                                                  | buc    | 78,0000    |
| 47 | CL18A   | Покрытие лотков - 150 (75 шт.х2,0).<br>Рама из уголка 70х5мм, арматура АIII d25мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 9 900,0000 |
| 48 | CA03A2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)<br>(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном,( устойство водоприемника из бетона) | m3     | 1,0000     |
|    |         | <b>12. Бетонный зуб ул.Донского L=5m .В=0.4м.Н=0.5м</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 49 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                        | 100 m3 | 0,0100  |
| 50 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,2000  |
| 51 | CC01B   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 12,9000 |
| 52 | CC01A   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура 6a1                                                                                                                                                                                                          | kg     | 5,7700  |
| 53 | CA03A2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкания между грунтом и асфальтобетоном L=5.0 x B=0.4 x H=0.5m | m3     | 1,0000  |
|    |         | <b>13. Бетонный зуб ул.Почтовая L=5m .B=0.4m.H=0.5m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |
| 54 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 m3 | 0,0100  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |         | catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |
| 55 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km<br>(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,2000  |
| 56 | CC01B   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 12,9000 |
| 57 | CC01A   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура 6a1                                                                                                                                                                                                             | kg     | 5,7700  |
| 58 | CA03A2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)<br>(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=5.0 x B=0.4 x H=0.5m | m3     | 1,0000  |
|    |         | <b>14. Бетонный зуб ул.Фонтанная верх L=3m .B=0.4m.H=0.5m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |
| 59 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                           | 100 m3 | 0,0060  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 60 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km<br>(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 0,7200 |
| 61 | CC01B   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 7,7700 |
| 62 | CC01A   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура 6a1                                                                                                                                                                                                             | kg     | 3,5000 |
| 63 | CA03A2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)<br>(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=3.0 x B=0.4 x H=0.5m | m3     | 0,6000 |
|    |         | <b>15. Бетонный зуб ул.Фонтанная низ L=6m .B=0.4m.H=0.5m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |
| 64 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                           | 100 m3 | 0,0120 |
| 65 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km<br>(Транспортировка грунта автосамосвалами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t      | 1,3200 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |         | грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |
| 66 | CC01B   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 13,5000 |
| 67 | CC01A   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура 6a1                                                                                                                                                                                                          | kg     | 6,2100  |
| 68 | CA03A2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=6.0 x B=0.4 x H=0.5m | m3     | 1,2000  |
|    |         | <b>16. Бетонный зуб ул.Кирова L=3,5m .B=0.4m.H=0.5m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |
| 69 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                        | 100 m3 | 0,0070  |
| 70 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 0,8400  |
| 71 | CC01B   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 9,0000  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |         | mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |
| 72 | CC01A   | Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура 6a1                                                                                                                                                                                                            | kg     | 4,0000  |
| 73 | CA03A2  | Beton turnat în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=3,5.0 x B=0.4 x H=0.5m | m3     | 0,7000  |
|    |         | <b>17. Бетонный зуб переулок.Кирова L=5,7m .B=0.4m.H=0.5m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |
| 74 | TsC03F1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                           | 100 m3 | 0,0110  |
| 75 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t      | 1,3700  |
| 76 | CC01B   | Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 14,8000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 77 | CC01A   | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура 6a1                                                                                                                                                                                                          | kg     | 6,6000  |
| 78 | CA03A2  | Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betonieră pe santier și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=5.7 x B=0.4 x H=0.5m | m3     | 1,1400  |
|    |         | <b>18. Бетонный зуб ул.НахимоваL=5m .B=0.4m.H=0.5m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |
| 79 | TsC03F1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                         | 100 m3 | 0,0100  |
| 80 | TsI51A1 | Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,2000  |
| 81 | CC01B   | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 12,9000 |
| 82 | CC01A   | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 5,7700  |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |         | мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура 6a1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |
| 83 | CA03A2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=5.0 x B=0.4 x H=0.5m | m3     | 1,0000  |
|    |         | <b>19. Бетонный зуб ул.Украинская L=5,5m .B=0.4m.H=0.5m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |
| 84 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                        | 100 m3 | 0,0110  |
| 85 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,3200  |
| 86 | CC01B   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 14,2500 |
| 87 | CC01A   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура 6a1                                                                                                                                                                                                          | kg     | 6,3500  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5       |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 88 | CA03A2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=5.5 x B=0.4 x H=0.5m | m3     | 1,1000  |
|    |         | <b>20. Бетонный зуб ул.Н.Пазарская L=5,7m .B=0.4m.H=0.5m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |
| 89 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                        | 100 m3 | 0,0110  |
| 90 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,3700  |
| 91 | CC01B   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 14,8000 |
| 92 | CC01A   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура 6a1                                                                                                                                                                                                          | kg     | 6,6000  |
| 93 | CA03A2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов,                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,1400  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |         | цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=5.7 x B=0.4 x H=0.5m                                                                                                                                                      |        |         |
|    |         | <b>21. Бетонный зуб ул.Суворова верх L=5m .B=0.4m.H=0.5m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |
| 94 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)                                         | 100 m3 | 0,0100  |
| 95 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km<br>(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                             | t      | 1,2000  |
| 96 | CC01B   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3                                                                                                                                                             | kg     | 12,9000 |
| 97 | CC01A   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура 6a1                                                                                                                                           | kg     | 5,7700  |
| 98 | CA03A2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)<br>(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование | m3     | 1,0000  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|     |         | примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=5.0 x B=0.4 x H=0.5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |
|     |         | <b>22. Бетонный зуб ул.Суворова вниз L=6m .B=0.4m.H=0.5m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |
| 99  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                           | 100 m3 | 0,0120  |
| 100 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km<br>(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,3200  |
| 101 | CC01B   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 13,5000 |
| 102 | CC01A   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура 6a1                                                                                                                                                                                                             | kg     | 6,2100  |
| 103 | CA03A2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)<br>(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=6.0 x B=0.4 x H=0.5m | m3     | 1,2000  |
|     |         | <b>23. Бетонный зуб ул.Ворошилова верх L=5,5m .B=0.4m.H=0.5m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5       |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 104 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                       | 100 m3 | 0,0110  |
| 105 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t      | 1,3200  |
| 106 | CC01B   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 14,2500 |
| 107 | CC01A   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура 6a1                                                                                                                                                                                                         | kg     | 6,3500  |
| 108 | CA03A2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=5.5x B=0.4 x H=0.5m | m3     | 1,1000  |
|     |         | <b>24. Бетонный зуб ул.Ворошилова низ L=24m .B=0.4m.H=0.5m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |
| 109 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,0480  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|     |         | 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |
| 110 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km<br>(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t      | 5,7600  |
| 111 | CC01B   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 62,2000 |
| 112 | CC01A   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура 6a1                                                                                                                                                                                                            | kg     | 27,7000 |
| 113 | CA03A2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)<br>(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=24мх В=0.4 х Н=0.5м | m3     | 4,8000  |
|     |         | <b>25. Бетонный зуб ул.Фрунзе верх L=4,5m .B=0.4m.H=0.5m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |
| 114 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                          | 100 m3 | 0,0090  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5       |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 115 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km<br>(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,0800  |
| 116 | CC01B   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 11,6600 |
| 117 | CC01A   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура 6a1                                                                                                                                                                                                             | kg     | 5,2200  |
| 118 | CA03A2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)<br>(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=4,5 x B=0.4 x H=0.5m | m3     | 0,9000  |
|     |         | <b>26. Бетонный зуб ул.Фрунзе низ L=5m .B=0.4m.H=0.5m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |
| 119 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                           | 100 m3 | 0,0100  |
| 120 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km<br>(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,2000  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5       |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 121 | CC01B   | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 12,9000 |
| 122 | CC01A   | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура 6a1                                                                                                                                                                                                          | kg     | 5,7700  |
| 123 | CA03A2  | Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betonieră pe santier și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasă C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=5.0 x B=0.4 x H=0.5m | m3     | 1,0000  |
|     |         | <b>27. Бетонный зуб ул.Садовая L=4,7m .B=0.4m.H=0.5m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |
| 124 | TsC03F1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                         | 100 m3 | 0,0094  |
| 125 | TsI51A1 | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,1280  |
| 126 | CC01B   | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 12,1800 |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5       |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|     |         | мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |
| 127 | CC01A   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура 6a1                                                                                                                                                                                                          | kg     | 5,4400  |
| 128 | CA03A2  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=4,7 x B=0.4 x H=0.5m | m3     | 0,9400  |
|     |         | <b>28. Бетонный зуб ул.Чайковского L=5,7m .B=0.4m.H=0.5m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |
| 129 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                        | 100 m3 | 0,0110  |
| 130 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,3700  |
| 131 | CC01B   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) Арматура 10a3                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 14,8000 |
| 132 | CC01A   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg     | 6,6000  |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|     |        | 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, изготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) Арматура 6a1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |
| 133 | CA03A2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) M250 бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=5.7 x B=0.4 x H=0.5m | m3 | 1,1400 |