

**Работы водоснабжения района "Genclik"
район АТО Гагауз Ери, мун.Комрат**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 6/2019 2-4-1

Насосная станция для повышенного давления.

Lucrari generale de constructie.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,57
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,1685
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,502
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,34
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3706
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9988
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,5326
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,50

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,635
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,375
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,85
7	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5448
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,408
	4100126202818	Apa	m3	0,04
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,1712
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (C15 W4 F100)	m3	2,70
	7123010010200	Betonist	h-om	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,08
	266310210911	Beton marfa clasa C15 W4 F100	m3	2,7952
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2727
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,62
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,675
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	8,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,544
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0255
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,7125
	2010237318750	Distantieri	buc	1,275
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,085
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (C4 10 AIII pas 150x150)	kg	148,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,744
	287312200401	Plase C4 10 AIII pas 150x150	kg	150,288
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,744
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,488
	2010237318750	Distantieri	buc	44,64

1	2	3	4	5
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0893
11	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A1)	kg	6,60
	7136080025001	Montator	h-om	1,386
	2811236309900	Confectii metalice	kg	6,9326
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0667
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,528
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,066
12	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,003
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0072
	2430126103299	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	0,0047
	2320166200676	White spirit	kg	0,0003
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0002
13	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,003
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0115
	2430116103215	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	0,0156
	2320166200676	White spirit	kg	0,0011
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5115
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	3,5805
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0171
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,023
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,023
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1023
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1705
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2728
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,341
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0119
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0017
	2320187315789	Decofrol	kg	0,4092
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7524
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,874
	4100126202818	Apa	m3	0,076
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,3192
16	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	6,30

1	2	3	4	5
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,567
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,4473
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0189
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0504
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0548

Cheltuieli directe
Asigurari sociale si medicale
Total
Cheltuieli de transport
Total
Cheltuieli pentru depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu

