

**Reconstruirea cladirii
terminalului Aeroportului
International "Eugen Doga" -
Chisinau (nr. cadastral
0100120.236.01) cu
replanificarea partiala a
incaperilor si extinderea in
dimensiuni**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica (16125-AEE-S1)**

(denumirea lucrări)

Коэффициент к осн. зарплате=1,1500

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,1500

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	43,750
	9312040019600	Sapator	h-om	67,9219
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,6781
2	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	43,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,6344
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,437
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4325

1	2	3	4	5
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,2215
4	34-02-005-7	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat de colt cu 4 canale si adincimea 177cm, asamblate pe traseu si instalate in zona carosabila: "KKC-3y"	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	11,592
	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,0006
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,50
	110-0089	Console pentru camine de cablu cu doua bare crestate, lungime 1300 mm, tip "KKII-1-1300"	buc	4,00
	110-0104	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in retea de canalizare pentru telefon tip greu "G" ("T")	buc	1,00
	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,086
	440-9006-3	Constructii din beton armat prefabricat	buc	1,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8395
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena cu rezistenta 40tn/1m2 dim. 110x6,3 tip C SDR 17,6	1 km	0,250
	1	Muncitor	h-om	38,2375
	101-0070	Benzina "AI-98", "AI-95" "Экстра", "AI-93"	t	0,0002
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,02
	530-0182-110	Tevi din polietilena cu rezistenta 40tn/1m2 dim. 110x6,3 tip C SDR 17,6	m	250,00
6	34-02-012-1	Executarea bransamentelor de tevi in camine	10 buc	1,600
	1	Muncitor	h-om	14,4072
	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,0288
	404-0004	Caramida obisnuita, dimensiuni 250x120x65 mm, marca "75"	1000 buc	0,0272
Total				
Asigurarea sociala				
Transportul materialelor				
Achizitionare-depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				

1	2	3	4	5
		2. Lucrari de montare		
7	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	1,300
	1	Muncitor	h-om	43,056
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0053
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0125
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,4368
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	9,5979
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	9,5979
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,4368
8	pret furnizor	Cablu de forta cu fire de cupru 1kV in izolatie din polietelen cusut, de tip NYFGbY sec. 3x95+1x50mm2 sau analog	m	130,000
	65072025002	Cablu de forta cu fire de cupru 1kV in izolatie din polietelen cusut, de tip NYFGbY sec. 3x95+1x50mm2	m	130,00
9	08-02-155-2	Astuparea trecerilor la pozarea cablurilor pe perete	100 m	0,056
	1	Muncitor	h-om	0,0811
	1010025	Snur de azbest de destinatie generala ("ШИАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm	t	0,00
10	08-02-167-3	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	4,000
	1	Muncitor	h-om	42,872
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0032
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0001
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	6,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,046
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,046
11	pret furnizor	Mufa intermediara de cuplare cablu sec.3x95+1x50mm2 RAYHEM sau analog	buc	4,000

1	2	3	4	5
	65072025008	Mufa intermediara de cuplare cablu sec.3x95+1x50mm2 RAYHEM	buc	4,00
Total				
Asigurarea sociala				
Transportul materialelor				
Achizitionare-depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

