

**Устройство тротуара и  
дорожного покрытия в с.  
Садык**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta №**

**Устройство тротуара и дорожного покрытия в с. Садык**  
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Устройство дороги</b>		
		<b>1.1. Демонтажные и земляные работы</b>		
1	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт I категории) k=5	100m <sup>2</sup>	8,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,075
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m <sup>3</sup>	1,62
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,212
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	275,40
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	10,548
4	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%)	100 m <sup>3</sup>	2,43

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,320
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	21,146
<b>Total</b>				
<b>Total Демонтажные и землянные работы</b>				
<b>1.2. Устройство тротуара</b>				
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	64,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	64,152
	1421102200068	Pietris ciurut nespalat de riu 7-15mm	m3	74,520
	4100126202818	Apa	m3	6,480
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	13,608
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	27,216
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	72,900
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	89,100
	4100126202818	Apa	m3	8,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	17,010
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	34,020
7	DE10D	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по песчанному основанию 30x20 см)	m	460,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	87,400
	7129020012800	Pavator	h-om	197,800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	690,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,520
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	35,420
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	462,300
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток 8 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	810,00
	7129020012800	Pavator	h-om	469,962
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,798
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 8 см	m2	822,150

1	2	3	4	5
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 296,00 0
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 374,70 0
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,050
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	34,668
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	16,200

Total

**Total Устройство тротуара**

Total

**Total Устройство дороги**

Total

Asigurari

Cheltuieli de transport

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

Total

TVA

**Total deviz:**

**Inclusiv salariu**

**APROBAT:**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Ofertant**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

