

**Reparatia capitala a acoperisului Casei de
Cultura din satul Sofrincani r-nul Edinet,
pe terenul cu nr. cadastral 4145107.180**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1
Solutii arhitecturale (Nr.10/2024-SA)**

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Demontari					
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Placi ondulate de azbest-ciment	m2		863,300
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	310,788
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	310,788
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	17,266
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2		863,300
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	77,697
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	77,697
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,899
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m		156,100
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	14,049
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	7,805
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,561
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m		140,600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	12,654
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	7,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,406
5	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t		16,840
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	22,229
6	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t		16,840
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	7,578
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		16,840
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	0,645
		<i>Total</i>			
		Total Demontari			
2. Acoperis					
2.1. Invelitoare					
8	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. /Обрешетка 140x30(h) (11,98m3)	m2		863,300
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	194,242
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,431
	20101029034951	Scinduri de rasinoase	m3	0,0140	12,086

1	2	3	4	5	6
	8				
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	103,596
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,899
9	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3		11,980
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	24,559
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	117,404
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	60,379
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	0,048
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	0,347
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	0,096
10	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3		11,980
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	4,672
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	36,06
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	0,012
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	0,036
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2		863,300
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	172,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	43,165
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	1 022,579
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	10 670,388
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,633
12	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri, din tabla zincata plana; executia si montarea coamelor / Профнастил H57-750	m2		863,300
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	949,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	86,33
	27104036420001	Профнастил H57-750	m2	1,1500	1 042,435
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	543,879
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	4 532,325
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	4 532,325
	2430226103064	Snur profilat din mastice	kg	0,1500	135,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	18,993
13	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla zincata - 1,05 m2/m2	m2		86,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	64,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	4,30
	2710403642299	Tabla zincata	m2	1,0500	94,815
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	2,709
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	22,575
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,86
14	CK26B	Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (30 buc) (aplicativ)	m		60,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	4,80
	2743123549026b	Bariera parazapada	m	1,0000	60,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	240,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,60
		Total			
		Total Invelitoare			

2.2. Sistem de scurgere

1	2	3	4	5	6
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv $\phi 100$	m		156,100
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	46,83
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass $\phi 100$	m	1,0500	168,822
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	225,096
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	32,157
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	16,078
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	32,157
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	32,157
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1 607,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,122
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv $\phi 100$	m		140,600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	49,21
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass $\phi 100$	m	1,0500	150,583
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	71,706
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,853
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	71,706
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	35,853
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	35,853
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	35,853
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,109
		Total			
		Total Sistem de scurgere			
		Total			
		Total Acoperis			
		Total			
		Asigurari sociale			
		Cheltuieli de transport			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu Cr			
		Beneficiu de deviz			
		Total cu Bd			
		TVA			
		Total deviz:			

Elaborat



(numele, prenumele, functia, semnatura.)