

## Reparatia strazii Bucovinei din or. Vadul lui Voda

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

### Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Constructia drumului pe strada Bucovinei. L=311 m, latimea 4,5 m</b> <b>Capitolul 1.1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (H=0,4 m)	100 m3	13,680		
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	2 257,20 0		
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	13,680		
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	34,200		
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100 x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	760,000		
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire H=18 cm, (311 x 5 x 0,18 m)	m3	279,900		
		<b>Capitolul 1.2. Imbracamintea rutiera</b>				
7	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,700		
8	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	34,000		
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,910		

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2)				
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, SKPg-II SM STB 1033:2008 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,00 0		
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,25 l/m2)	t	0,350		
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,00 0		
		<b>Capitolul 1.3. Consolidarea acostamentelor</b>				
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (311 x 1 x 0,2 m)	100 m3	0,617		
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	107,900		
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,577		
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,110		
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	311,000		
18	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,050		