

Anexa nr. 24
la Documentația
standard nr.69 din 07
mai 2021

CAIET DE SARCINI

Servicii

Наименование объекта: Elaborarea a documentației tehnice și a studiului de fezabilitate pentru revitalizarea raului Lunguta in limitele satului Borceag

Закупающий орган: Primaria s.Borceag

Adresa: s.Borceag, Raionul Cahul, MD7415

TEMA DE PROIECTARE / ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1	Denumirea servicii (Наименование услуг)	Elaborarea a documentației tehnice și a studiului de fezabilitate pentru revitalizarea raului Lunguta in limitele satului Borceag
2	Temeiul proiectării (Основные положения)	Program de finanțare ONIPM
3	Faza de proiectare (Стадийность проекта)	Proiect de execuție Рабочий проект
4	Prestatorul general (Подрядная организация)	Câștigătorul licitației publice Победитель публичных торгов
5	Lungimea sectorului de proiectare (Длина проектируемого участка)	Lungimea – 7,5 km
6	Necesitatea efectuării studiilor și cercetărilor pe teren (Необходимость проведения исследований и изысканий почвы)	- Ridicării topogeodezice, conform art. 3 al Legii 778/2001, privind geodezia, cartografia și geoinformatica; - Cercetării geologice, conform NCM L.02.12-2:2018;
7	Parametrii tehnici de bază legislativ (Технические параметры)	- CP-D.01.05-2012 « Determinarea caracteristicilor hidrologice pentru condițiile Republicii Moldova » / «Определение гидрологических характеристик для условий Республики Молдова»; - NCM A.06.01-2006 « Protecția tehnică a teritoriilor, clădirilor și construcțiilor contra proceselor geologice periculoase. Date generale » / «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»
8	Parametrii tehnici pentru lucrări de artă	- Сбор и обработка картографических и гидрографических данных водотока длиной 5,0km

		- Определение площади водосбора - Определение средней высоты водосбора - Определение параметров годового стока при отсутствии наблюдений - Определение макс. расходов воды по формуле предельной интенсивности стока - Определение максимальных объёмов стока - Вычисление процентного распределения стока по месяцам за период наблюдений - Подсчёт нормы твёрдого стока при отсутствии наблюдений - Определение макс. суточного слоя осадков за период наблюдений - Подсчёт суммарных потерь с единицы водной поверхности
9	Cerințe suplimentare (Дополнительные требования)	- Prestatorul trebuie sa aibă în vedere și va fi responsabil de obținerea tuturor avizelor, acordurilor, autorizațiilor finale, cu respectarea condițiilor din avize / Поставщик должен принять во внимание и будет нести ответственность за получение всех разрешений, соглашений, окончательных разрешений, соблюдая условия разрешений; - Constrângerile relevante vor fi identificate și localizate. Acestea vor include: ▪ Cai de comunicații, rețele utilități; ▪ Particularități de relief; ▪ Arii naturale protejate de interes național și internațional; ▪ Zone geologice. / Соответствующие ограничения будут выявлены и локализованы. В их число войдут: ▪ Коммуникационные пути, инженерные сети; ▪ Особенности рельефа; ▪ Охраняемые природные территории национального и международного значения; Геологические районы.
10	Condiții specifice (Особые условия)	- Prestatorul va elabora proiectul de executie conform prevederilor Standartelor Europene / Поставщик разработает проект реализации в соответствии с положениями Европейских стандартов. - Prestătorul se va conduce de normele și legislația în vigoare / Поставщик будет руководствоваться действующими правилами и законодательством;

11	Date inițiale la tema de proiectare, avize, acorduri (Исходные данные к проектированию, согласования, соглашения)	- Beneficiarul va obține cu susținerea Prestatorului ▪ Certificatul de urbanism / Бенефициар получит при поддержке Поставщика ▪ Градостроительный сертификат.
12	Conținutul proiectului de execuție (Содержание рабочего проекта)	- Conform NCM A.07.02-2012 «Procedura de elaborare, avizare, aprobare, și conținutul – cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale» proiectul va cuprinde: / Согласно справочнику «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации для строительства. Основные положения и требования» проект будет включать в себя: ▪ Memoriu explicative general / Пояснительная записка; ▪ Desene pe compartimente / Рисунки; ▪ Specificații tehnice / Технические спецификации; ▪ Liste de cantități pe compartimente / ▪ Перечень объемов; ▪ Raport topo-geodezic / Отчет топо- геодезический; ▪ Raport geotehnic / Отчет геотехнический; ▪ Elaborarea compartimentului ▪ «Organizarea șantierului de construcție» / Разработка раздела «Организация строительства»; ▪ Devize (Form: 1A, 3, 5, 7) cu traducere în limba rusă/ Сметы с переводом на русский язык; ▪ Verificarea proiectului și devizelor / - Expertiza proiecta și смет
13	Număr exemplarelor de documentație (Количество копий документации)	Trei exemplare + versiunea electronică editabilă / Три экземпляра + редактируемая электронная версия.