

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat** Academia “Stefan cel Mare” a MAI  
**2. Organizatorul procedurii de achiziție** Academia “Stefan cel Mare” a MAI  
**3. Obiectul achizițiilor** Lucrari de reparatie la sediul CIPAL conform  
necesităților Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, str. Sf. Vineri 7 mun. Chisinau

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de masura | Volum  |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatii</b>   |                    |        |
|        |                             | <b>1.1. Intrarea A</b>   |                    |        |
|        |                             | <b>1.1.1. Acoperis</b>   |                    |        |
| 1      | RpCP44B                     | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor   | kg                 | 50,00  |
| 2      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile                    | m2                 | 26,90  |
| 3      | RpCH32C                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor                                   | m2                 | 26,90  |
| 4      | RpIzC45B                    | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)   | m3                 | 5,38   |
| 5      | CL18A                       | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg                 | 679,00 |
| 6      | CL57A                       | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg   | kg                 | 6,00   |
| 7      | CN20B                       | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul   | m2                 | 26,12  |
| 8      | CE40A                       | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic   | m3                 | 5,54   |
| 9      | CE30B                       | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri  | m2                 | 19,35  |

| 1  | 2      | 3  | 4   | 5      |
|----|--------|--|-----|--------|
|    |        | brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.   |     |        |
| 10 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv aestivala  | m3  | 5,75   |
| 11 | CN51B  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - inclusiv aestivala  | m3  | 0,21   |
| 12 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate   | m2  | 19,35  |
| 13 | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnostil PC-20 RALL 3005   | m2  | 19,35  |
| 14 | CD07B  | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv -partile laterale la acoperis Profnastil LS-8 0.45                   | m2  | 26,20  |
| 15 | CK50B  | Tavane suspendate executate pe santier din profnastil alb pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (aplicativ, exclusiv placi ghips carton, Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm) | m2  | 21,80  |
| 16 |        | Profnostil PC-20 RALL 3005 (consum 1,15 m2/m2)   | m2  | 21,80  |
| 17 |        | Accesorii metalice pentru fixare (21,8m2*9 buc/m2)   | buc | 196,00 |
| 18 | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (cirlig-9b, zaglusca-2b, zamok-2b)  | m   | 3,00   |
| 19 | CE24B  | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare  | buc | 2,00   |
| 20 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (hamut -6b) (coturi 6b)   | m   | 8,00   |
|    |        | <b>1.1.2. Pereti exteriori</b>   |     |        |
| 21 | IzF12B | Izolatii termice in camere frigorifice la pereti   | m2  | 10,00  |

| 1  | 2         | 3  | 4  | 5     |
|----|-----------|--|----|-------|
|    |           | cu placi din granule de pluta expandata, intr-un strat, lipite cu mastic cu spuma polieretanica, inclusiv chituirea placilor (consum spuma in loc de bitum -0,15 kg/m2) cu placi de polistiren 10 mm FS 25   |    |       |
| 22 | CD07B     | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv - Tabla cutata cu strat de acoperire Printech  | m2 | 60,00 |
| 23 | CK26B Apl | Elemente din table protejata anticoroziv (in latime) 70 mm   | m  | 60,00 |
| 24 | CK26B Apl | Elemente din table protejata anticoroziv (in latime) 190 mm  | m  | 8,00  |
| 25 | CK26B Apl | Elemente din table protejata anticoroziv (in latime) 130 mm  | m  | 28,00 |
| 26 | CK26B Apl | Elemente din table protejata anticoroziv (in latime) 120 mm  | m  | 74,00 |
| 27 | CK26B Apl | Elemente din table protejata anticoroziv (in latime) 200 mm  | m  | 28,00 |
| 28 | CK26B Apl | Elemente din table protejata anticoroziv (in latime) 125 mm  | m  | 18,00 |
| 29 | CK26B Apl | Elemente din table protejata anticoroziv (in latime) 160 mm  | m  | 6,00  |
|    |           | <b>1.1.3. Pereti interiori</b>   |    |       |
| 30 | CG01A     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - 50 mm 6.1m - 0.25 cm  | m2 | 1,53  |
| 31 | CG01A1    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-6   | m2 | 1,53  |
| 32 | CI17B     | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti | m2 | 62,00 |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5      |
|----|---------|---|----|--------|
|    |         | si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior - MDF alb   |    |        |
| 33 | IzF12B  | Izolatii termice in camere frigorifice la pereti cu placi din granule de pluta expandata, intr-un strat, lipite cu mastic cu spuma polieretanica, inclusiv chituirea placilor (consum spuma in loc de bitum -0,15 kg/m2) cu placi de polistiren 30 mm FS 25 | m2 | 60,00  |
| 34 | CI18C   | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil          | m  | 31,00  |
| 35 | CG09A   | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Coltar plastic decorativ 20x20) (exclusiv ciment. nisip. apa)  | m  | 84,00  |
| 36 | CG09A   | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Coltar plastic decorativ) (exclusiv ciment. nisip. apa)  | m  | 15,00  |
|    |         | <b>1.1.4. Timplarie</b>   |    |        |
| 37 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi)   | m2 | 1,60   |
| 38 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice (3,69 m2)   | kg | 184,50 |
| 39 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)  | m2 | 10,66  |
| 40 | RpCM33G | Demontarea pervazuri  | m  | 5,60   |
| 41 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv        | m2 | 1,60   |
| 42 | CK23B   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina   | m2 | 1,05   |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5      |
|----|---------|--|----|--------|
|    |         | la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Aplicativ - inlocuirea unui termopan (doar manopera, utilaj, chitul si termopanul)   |    |        |
| 43 | CK23B   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv fara deschideri   | m2 | 8,40   |
| 44 | CK23A   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv in 2 deschideri  | m2 | 0,66   |
| 45 | CK12A   | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,69   |
| 46 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm   | m  | 5,60   |
| 47 | CK32A   | Storuri pentru ferestre din pinze  | m2 | 12,00  |
|    |         | <b>1.1.5. Tavan</b>  |    |        |
| 48 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2 | 21,70  |
|    |         | <b>1.1.6. Pardosea</b>   |    |        |
| 49 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2 | 26,90  |
| 50 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat  | m2 | 26,90  |
| 51 | CG22A   | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp   | m2 | 26,90  |
| 52 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - 20 mm   | m2 | 26,90  |
| 53 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din   | m2 | -26,90 |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5      |
|----|---------|--|----|--------|
|    |         | mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2                                    |    |        |
| 54 | CG47C   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 600 x 600 mm (Ceramogranit 10 mm)   | m2 | 5,45   |
| 55 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp clas 33 gr 12                                    | m2 | 16,50  |
|    |         | <b>1.1.7. Scara exterioara</b>   |    |        |
| 56 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat   | m3 | 14,18  |
| 57 | CG22A   | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp   | m2 | 16,92  |
| 58 | CC03C   | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Plasa VR 100x100x3   | kg | 52,80  |
| 59 | CC02F   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d10 AIII - 150 m.l. d12 - 150 m                     | kg | 228,00 |
| 60 | CB02B   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 41,00  |
| 61 | CH03F   | Trepte de beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut si sclivisite sau rolate cu mortar de ciment marca M 100-T finisate ingrijit cu muchii drepte si suprafete perfect plane                           | m  | 62,40  |
| 62 | CG47C   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 600 x 600 mm (Ceramogranit 10 mm)   | m2 | 30,00  |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5      |
|----|---------|---|----|--------|
| 63 | CI24A   | Placarea treptelor cu placi de gresie ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - 300x600 cm (Ceramogranit 10 mm)  | m2 | 18,72  |
| 64 | CI24A   | Placarea treptelor cu placi de gresie ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - 150x600 cm (Ceramogranit 10 mm)  | m2 | 9,36   |
| 65 | CK18C   | Montarea coltar din metalic   | m  | 62,40  |
|    |         | <b>1.1.8. Soclu</b>   |    |        |
| 66 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2 | 18,00  |
| 67 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  | m2 | 17,58  |
| 68 | CF02A5  | Tencuieli exterioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k-4 | m2 | 17,58  |
| 69 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat   | m2 | 18,00  |
| 70 | CI21A   | Placarea peretilor cu placi din gresie: dimensiuni pina la 600 x 600 mm   | m2 | 18,00  |
|    |         | <b>1.1.9. Balustrade metalica h-0.9, 14ml</b>   |    |        |
| 71 | CL19D   | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Teava profilata 50x50 - 4.5m, 40x40x3-1.8m, 50x25x3-145, 25x25x3, 15x15x2-66m, 100x100-14,5)  | kg | 689,57 |
| 72 | CP18A   | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv  | m  | 6,80   |
| 73 | CN21B   | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul   | m2 | 12,60  |

| 1  | 2        | 3  | 4  | 5     |
|----|----------|--|----|-------|
|    |          | <b>1.1.10. Priza de pamint</b>   |    |       |
| 74 | TsA02B   | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,68  |
| 75 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu   | m3 | 1,68  |
| 76 | TsD04A   | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv  | m3 | 1,68  |
| 77 | CA03F    | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....  | m3 | 0,40  |
|    |          | <b>1.1.11. Amenajarea teritoriului</b>   |    |       |
| 78 | TsA02C   | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare     | m3 | 2,00  |
| 79 | RpDB37A  | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice  | m2 | 10,00 |
| 80 | RpDB37A1 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga k-3  | m2 | 10,00 |
| 81 | RpDB36C  | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din   | m  | 10,00 |

| 1  | 2      | 3  | 4  | 5     |
|----|--------|--|----|-------|
|    |        | piatra sau beton)  |    |       |
| 82 | DE10A  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm  | m  | 5,00  |
| 83 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris  | m3 | 0,90  |
| 84 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Plasa VR 100x100x3  | kg | 8,80  |
| 85 | CG22A  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp   | m2 | 10,00 |
| 86 | CB01A  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile   | m2 | 3,00  |
| 87 | CC02F  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d10 AIII - 75m.l.   | kg | 40,00 |
| 88 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                      | m3 | 0,90  |
| 89 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat  | m2 | 9,00  |
| 90 | CG47C  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 500 x 500 mm  | m2 | 9,00  |
| 91 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 1,50  |
| 92 | CB01A  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile   | m2 | 3,60  |

| 1   | 2       | 3   | 4  | 5      |
|-----|---------|---|----|--------|
| 93  | CL50A   | Pilon din otel asamblat, pe tiranti, montat<br>Teava pentru drapele - 3buc H 6m d52   | t  | 0,12   |
| 94  | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in<br>fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub<br>cota zero, preparat cu centrala de betoane sau<br>beton marfa conform. art. CA01, turnare cu<br>mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,60   |
|     |         | <b>1.1.12. Altele</b>   |    |        |
| 95  | TsH92B  | Incarcarea in auto  | t  | 75,04  |
| 96  | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta<br>de 5 t la distanta de 5 km  | t  | 75,04  |
|     |         | <b>1.2. Intrarea B</b>  |    |        |
|     |         | <b>1.2.1. Acoperis</b>  |    |        |
| 97  | CE30B   | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor<br>din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri<br>brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe<br>o parte, la constructii obisnuite.   | m2 | 58,00  |
| 98  | CN50A   | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce,<br>grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente<br>din lemn nou inclusiv asteriala   | m3 | 0,64   |
| 99  | CN51B   | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe<br>suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase<br>din cherestea. - inclusiv asteriala   | m3 | 0,64   |
| 100 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile<br>lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi<br>pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total<br>sau partial in beton   | kg | 560,00 |
| 101 | CE07A   | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip<br>tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip<br>Lindab) Profnastil PC-20 RALL 3005  | m2 | 95,00  |
| 102 | CN20B   | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe<br>timplarie metalica cu email alchidic in 2<br>straturi inclusiv grundul  | m2 | 24,50  |
| 103 | CF54B   | Placarea cu placi profnastil, montati pe<br>structura din profil zincat: pe suprafete plane,<br>inclusiv glafurile usilor si ferestrelor<br>(aplicativ, exclusiv placi ghips  | m2 | 35,00  |

| 1   | 2         | 3  | 4   | 5      |
|-----|-----------|--|-----|--------|
|     |           | carton,Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm)   |     |        |
| 104 |           | Profnastil LS-8 0,45 (consum 1,15 m2/m2)   | m2  | 35,00  |
| 105 |           | Accesorii metalice pentru fixare (35m2*9 buc/m2)   | buc | 315,00 |
| 106 | CF54B     | Placarea cu placi profnastil, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (aplicativ, exclusiv placi ghips carton,Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm)         | m2  | 12,16  |
| 107 |           | Tabla protejata anticoroziv (consum 1,15 m2/m2)  | m2  | 12,16  |
| 108 |           | Accesorii metalice pentru fixare (12,16m2*9 buc/m2)  | buc | 110,00 |
| 109 | CK50B     | Tavane suspendate executate pe santier din profnastil alb pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (aplicativ, exclusiv placi ghips carton,Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm)                      | m2  | 28,50  |
| 110 |           | Profnastil LS-8 0,45 (consum 1,15 m2/m2)   | m2  | 28,50  |
| 111 |           | Accesorii metalice pentru fixare (28,5m2*9 buc/m2)   | buc | 257,00 |
| 112 | CF54B     | Placarea cu placi profnastil metalic, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (aplicativ, exclusiv placi ghips carton,Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm) | m2  | 18,00  |
| 113 |           | Profnastil LS-8 0,45 (consum 1,15 m2/m2)   | m2  | 18,00  |
| 114 |           | Accesorii metalice pentru fixare (18m2*9 buc/m2)   | buc | 162,00 |
| 115 | CK26B Apl | Coltari din table metalica protejat anticoroziv 100x100  | m   | 40,00  |
| 116 | CK26B Apl | Coltari din table metalica protejat anticoroziv 50x50  | m   | 60,00  |
| 117 | CE20A     | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Piesa de racordare jgheab -burlan)   | m   | 18,00  |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5     |
|-----|---------|--|-----|-------|
| 118 | CE24B   | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare  | buc | 2,00  |
| 119 | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv   | m   | 2,00  |
| 120 | CE23C2  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (exclusiv carton, mortar, ciment,nisip, banda, var, aliaje, apa) (Tabla protejata anticoroziv culoare metalica) | m   | 18,00 |
|     |         | <b>1.2.2. Pereti</b>   |     |       |
| 121 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  | m2  | 60,53 |
| 122 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor  | m2  | 60,53 |
| 123 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2  | 37,00 |
| 124 | CF02A5  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime k-4  | m2  | 37,00 |
| 125 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime  | m   | 94,10 |
| 126 | CB01A   | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile   | m2  | 1,75  |

| 1   | 2      | 3   | 4  | 5     |
|-----|--------|---|----|-------|
| 127 | CG22A  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonare pervazuri gr.4cm latimea 0.25m - 17.50m)   | m2 | 4,38  |
| 128 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (k-6)   | m2 | -4,38 |
| 129 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   | m2 | 83,20 |
| 130 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2 | 23,50 |
| 131 | CI21A  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 300 x 600 mm  | m2 | 22,00 |
| 132 | CI07A  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala (Placi Keramogranit 300x400 - 6ml - откoc ) | m2 | 2,40  |
| 133 | CI07A  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala (Placi Keramogranit 300x180 - 16ml - откoc) | m2 | 2,88  |
| 134 | CK18C  | Montarea coltari metalici   | m  | 29,10 |
| 135 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade   | m2 | 23,50 |

| 1   | 2       | 3   | 4  | 5     |
|-----|---------|---|----|-------|
| 136 | CN55A   | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"  | m2 | 23,50 |
| 137 | CI07A   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala (Placi de gresie 0,25 m - 17,5ml - glaf ) | m2 | 4,38  |
| 138 | IzF55B  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EPS 10 cm densitatea 35 kg/m2   | m2 | 65,50 |
| 139 | IzF55C  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100 mm  | m2 | 20,00 |
| 140 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade   | m2 | 85,50 |
| 141 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti  | m2 | 85,50 |
|     |         | <b>1.2.3. Scara</b>   |    |       |
| 142 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2 | 24,70 |
| 143 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (20 cm)  | m3 | 7,08  |
| 144 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat   | m2 | 30,00 |
| 145 | CC03C   | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Plasa VR 100x100x3  | kg | 73,50 |
| 146 | CB01A   | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru  | m2 | 6,50  |

| 1   | 2       | 3   | 4  | 5      |
|-----|---------|---|----|--------|
|     |         | turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile   |    |        |
| 147 | CC02F   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d10 AIII - 75m.l.  | kg | 46,50  |
| 148 | CG22A   | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp  | m2 | 25,00  |
| 149 | CH03F   | Trepte de beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut si sclivisite sau rolate cu mortar de ciment marca M 100-T finisate ingrijit cu muchii drepte si suprafete perfect plane                                    | m  | 35,40  |
| 150 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - 20 mm  | m2 | 35,62  |
| 151 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2 | m2 | -35,62 |
| 152 | CG47C   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 600 x 600 mm (Ceramogranit 10 mm)  | m2 | 25,00  |
| 153 | CI24A   | Placarea treptelor cu placi de gresie ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - 300x600 cm (Ceramogranit 10 mm)  | m2 | 10,80  |
| 154 | CI24A   | Placarea treptelor cu placi de gresie ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - 150x600 cm (Ceramogranit 10 mm)  | m2 | 5,40   |
| 155 | CK18C   | Montarea coltar din metalic   | m  | 36,00  |
|     |         | <b>1.2.4. Amenajarea teritoriului</b>   |    |        |
| 156 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice  | m  | 47,50  |

| 1   | 2       | 3  | 4      | 5      |
|-----|---------|--|--------|--------|
|     |         | dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)  |        |        |
| 157 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri   | m      | 47,00  |
| 158 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  | m3     | 25,50  |
| 159 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III  | 100 m3 | 0,28   |
| 160 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km   | t      | 68,20  |
| 161 | TsC51C  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III  | 100 m3 | 0,28   |
| 162 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris  | m3     | 17,00  |
| 163 | DE10A   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (sur)  | m      | 48,00  |
| 164 | DE17B   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj preset 100x200x40(sur) ) | m2     | 170,00 |
|     |         | <b>1.3. Intrarea C</b>   |        |        |
|     |         | <b>1.3.1. Acoperis</b>   |        |        |
| 165 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile  | m2     | 8,00   |
| 166 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (profile din plastic)   | m2     | 8,00   |
| 167 | CL19D   | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta   | kg     | 382,78 |

| 1   | 2         | 3   | 4   | 5      |
|-----|-----------|---|-----|--------|
| 168 | CN20B     | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul  | m2  | 16,75  |
| 169 | CL57A     | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg  | kg  | 7,80   |
| 170 | CE40A     | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  | m3  | 4,90   |
| 171 | CE30B     | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.                              | m2  | 13,00  |
| 172 | CN50A     | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv aestivala   | m3  | 5,04   |
| 173 | CN51B     | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - inclusiv aestivala   | m3  | 0,14   |
| 174 | CE07A     | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnostil PC-20 RALL 3005  | m2  | 13,00  |
| 175 | CK50B     | Tavane suspendate executate pe santier din profnastil alb pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (aplicativ, exclusiv placi ghips carton, Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm)              | m2  | 13,00  |
| 176 |           | Profnastil LS-8 0.45 (consum 1,15 m2/m2)  | m2  | 13,00  |
| 177 |           | Accesorii metalice pentru fixare (13m2*9 buc/m2)  | buc | 117,00 |
| 178 | CF54B     | Placarea cu placi profnastil, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (aplicativ, exclusiv placi ghips carton, Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm) | m2  | 8,00   |
| 179 |           | Profnastil LS-8 0.45 (consum 1,15 m2/m2)  | m2  | 8,00   |
| 180 |           | Accesorii metalice pentru fixare (8m2*9 buc/m2)   | buc | 72,00  |
| 181 | CK26B Apl | Coltari din table metalica protejat anticoroziv   | m   | 16,20  |

| 1   | 2         | 3  | 4   | 5     |
|-----|-----------|--|-----|-------|
|     |           | 100x100  |     |       |
| 182 | CK26B Apl | Coltari din table metalica protejat anticoroziv 50x50  | m   | 16,20 |
| 183 | CE23B2    | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (exclusiv carton, mortar, ciment,nisip, banda, var, aliaje, apa) (Tabla protejata anticoroziv culoare metalica) | m   | 16,40 |
| 184 | CE20A     | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Piesa de racordare jgheab -burlan)   | m   | 6,00  |
| 185 | CE24B     | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare  | buc | 1,00  |
| 186 | CE22A     | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv   | m   | 1,00  |
|     |           | <b>1.3.2. Pereti</b>   |     |       |
| 187 | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  | m2  | 33,20 |
| 188 | RpCG29E1  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice  | m3  | 1,00  |
| 189 | RpCJ34A   | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor  | m2  | 33,20 |
| 190 | RpCJ12A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2  | 25,00 |
| 191 | CF02A5    | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm  | m2  | 25,00 |

| 1   | 2       | 3   | 4  | 5     |
|-----|---------|---|----|-------|
|     |         | grosime k-4   |    |       |
| 192 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat   | m2 | 25,00 |
| 193 | CI21A   | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 300 x 600 mm  | m2 | 25,00 |
| 194 | IzF55B  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EPS 10 cm densitatea 35 kg/m2 | m2 | 36,00 |
| 195 | IzF55C  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100 mm                    | m2 | 10,00 |
| 196 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade   | m2 | 46,00 |
| 197 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti  | m2 | 46,00 |
|     |         | <b>1.3.3. Scara</b>   |    |       |
| 198 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2 | 11,40 |
| 199 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2 | 8,20  |
| 200 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (20 cm)  | m3 | 2,59  |
| 201 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat   | m2 | 9,00  |
| 202 | CC03C   | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Plasa VR 100x100x4   | kg | 18,90 |
| 203 | CC02F   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d10 AIII - 28.8m.l.                            | kg | 17,86 |

| 1   | 2      | 3   | 4  | 5     |
|-----|--------|---|----|-------|
| 204 | CB01A  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile  | m2 | 1,90  |
| 205 | CG22A  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp  | m2 | 6,00  |
| 206 | CH03F  | Trepte de beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut si sclivisite sau rolate cu mortar de ciment marca M 100-T finisate ingrijit cu muchii drepte si suprafete perfect plane                                    | m  | 7,20  |
| 207 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - 20 mm  | m2 | 8,20  |
| 208 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2 | m2 | -8,20 |
| 209 | CG47C  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 600 x 600 mm (Ceramogranit 10 mm)  | m2 | 5,40  |
| 210 | CI24A  | Placarea treptelor cu placi de gresie ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - 300x600 cm (Ceramogranit 10 mm)  | m2 | 2,16  |
| 211 | CI24A  | Placarea treptelor cu placi de gresie ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - 150x600 cm (Ceramogranit 10 mm)  | m2 | 1,08  |
| 212 | CK18C  | Montarea coltar din metalic   | m  | 7,20  |
|     |        | <b>1.3.4. Balustrada metalica</b>   |    |       |
| 213 | CL19D  | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Teava profilata 50x50 - 8m, 20x30-40m )   | kg | 96,00 |
| 214 | CH06B  | Mina curenta metalica montata pe suporti de   | m  | 7,00  |

| 1                            | 2           | 3  | 4     | 5     |
|------------------------------|-------------|--|-------|-------|
|                              |             | 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta (Mina curenta din teava semirotonda )                        |       |       |
| 215                          |             | Element metallic (rotund)  | buc   | 1,00  |
| 216                          | CP18A       | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv   | m     | 1,20  |
| 217                          | CN21B       | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul  | m2    | 6,30  |
| <b>2. Lucrari de montare</b> |             |  |       |       |
| <b>2.1. Intrarea A</b>       |             |  |       |       |
| 218                          | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV   | 1 km  | 0,06  |
| 219                          |             | Cablu Torsada  | m     | 60,00 |
| 220                          | RpEA05B     | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm   | m     | 1,30  |
| 221                          | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2   | 100 m | 1,00  |
| 222                          |             | Cablu VVGng 3x2,5 mm2  | m     | 50,00 |
| 223                          |             | Cablu VVGng 3x1,5 mm2  | m     | 50,00 |
| 224                          | RpEQ04A     | Montarea cutiei de distributie   | buc   | 4,00  |
| 225                          |             | Cutii de distributie   | buc   | 4,00  |
| 226                          | RpEE03A     | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - Prize tripla exterioara | buc   | 6,00  |
| 227                          | RpEE03A     | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla,   | buc   | 2,00  |

| 1   | 2           | 3  | 4      | 5     |
|-----|-------------|--|--------|-------|
|     |             | dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                      |        |       |
| 228 | RpEF01B     | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate -Corp de iluminat "led" 250x250   | buc    | 10,00 |
| 229 | RpEE14A     | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu   | buc    | 5,00  |
| 230 | RpEF19A     | Montarea proiectorului cu halogen 150 W - Projector "led" 30W (exclusiv lampa)   | buc    | 1,00  |
| 231 | RpEF06E     | Montarea corpului de iluminat special antigrizutos, antiexplosiv-capsulat. antideflagrant pentru tuburi fluorescente - Corp de iluminat (inglobate in beton)           | buc    | 3,00  |
| 232 | IB02B       | Convectori radiator tip panou electric   | buc    | 1,00  |
| 233 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 22 mm (3*1,5m) (0,086t/10 buc)   | 10 buc | 0,30  |
| 234 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup> 20x4 (0,065t/100m)   | 100 m  | 0,06  |
| 235 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>                               | 100 m  | 0,10  |
| 236 |             | Cablu PV 1x4 mm <sup>2</sup>   | m      | 10,00 |
| 237 | VC37A       | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari   | buc    | 1,00  |
|     |             | <b>2.2. Intrarea B,C</b>   |        |       |
| 238 | RpEA05B     | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm   | m      | 40,00 |
| 239 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup> | 100 m  | 0,40  |
| 240 |             | Cablu VVGng 3x1,5 mm <sup>2</sup>  | m      | 40,00 |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5    |
|-----|---------|---|-----|------|
| 241 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate -Corp de iluminat "led" 250x250 30W  | buc | 4,00 |
| 242 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu  | buc | 2,00 |
|     |         | <b>3. Utilaj</b>  |     |      |
|     |         | <b>3.1. Intrarea A</b>  |     |      |
| 243 |         | Conditioner (aparatus de aer conditionat) vara-iarna  | set | 1,00 |
|     |         | <b>4. Instalarea mobilier</b>   |     |      |
|     |         | <b>4.1. Intrarea A</b>  |     |      |
| 244 |         | instalarea mobilierului<br>(11250*0,05=56,25/57,66=0,98 h-om)   | set | 1,00 |
|     |         | <b>5. Mobilier</b>  |     |      |
|     |         | <b>5.1. Intrarea A</b>  |     |      |
| 245 |         | Set de mobila : Masa de colt 2340/1600/760; cuier din Dsp 300/300; masa de lucru 700/560/760; tumba 450/450/500 | set | 1,00 |