

**„Строительство тротуаров к социальным и экономическим объектам села ” с. Томай, р. Чадыр-Лунга**

**Lista Cantităților de Lucrări**  
/ Работы по обустройству тротуара /

Valoarea ofertei de preț: **Lei RM**

Data 17.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Lei RM	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Desfcerea imbracamintei existente</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	134,000		
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	656,000		
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	2,100		
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	504,000		
5	TsC51B	Lucrari de descarcare in depozit teren categoria II	100 m3	2,100		
		<b>Total</b>			<b>Lei</b>	
		<b>2. Lucrari de terasament</b>				
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,4-0,7 mc, cu motor ardere interna, si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicole, teren catg. II (coeficient de afinare k=1,25)	100 m3	6,8560		
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	891,3000		
8	TsC51B	Lucrari de descarcare in depozit teren categoria II	100 m3	6,8500		
		<b>Total</b>			<b>Lei</b>	
		<b>3. Excavarea trotuarului</b>				
9	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii intinse, la deblee, la canale	m3	63,2400		

1	2	3	4	5	6	7
		deschise, in pamint cu umeditate naturala, aruncarea in deposit, teren mijlociu (bordur)				
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x20x8 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см), B15 Окаймление площадки и дорожек	m	3490,0000		
11	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm, din piatra sparta la trotuare	m <sup>2</sup>	3415,3000		
12	DI112 k=2	Pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m <sup>2</sup>	3415,3000		
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat t=40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40mm, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *Сыпучие материалы рассчитаны с коэффициентом k=0.6 Коэффициент к материалам=0,60	m <sup>2</sup>	3415,3000		
		<b>Total</b>			Lei	
		Total cheltuieli directe			Lei	
		Asigurarea sociala si medicala	%			
		Transportarea	%			
		Total				
		Cheltueli de regie	%			
		Total				
		Beneficiul de deviz	%			
		<b>Total</b>			Lei	
		<b>Total oferta fara TVA:</b>			<b>Lei</b>	

**Прим:** Цены Экономического оператора должны учесть все расходы включительно: материалы и оборудование, заработную плату, социальные платежи, другие лимитированные расходы

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(L.S)