

**Planul de asigurare cu resurse tehnico-
edilitare a Parcului Industrial "Cimislia"
or. Cimislia (drum nr.6) N15606/21 - DA**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări
Lucrări de construcție a căii de acces spre Parcul Industrial din or. Cimișlia
(denumirea lucrării)

| Nr crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|---|-----------------------------|---|--------------------|---------|
| | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Capitolul 1. Sistematizare pe verticala | | | | |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,720 |
| 2 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (transportarea in rambleu (насыпь)) | t | 126,000 |
| 3 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,720 |
| 4 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,720 |
| 5 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (планировка откосов) | 100m2 | 2,080 |
| Capitolul 2. Imbracaminte rutiera (S=885 m2) | | | | |
| 6 | DA06B2 | Strat de aggregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - 0,15 m | m3 | 132,750 |
| 7 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (M400 f.40-70 mm), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - 0,12 m | m3 | 106,200 |
| 8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (M400 f.20-40 mm), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - 0,10 m | m3 | 88,500 |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2) | t | 0,531 |
| 10 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distributiorului de mixturi asfaltice (черный щебень - 0,08 m, 885 m2 *0,08 m * 2,1 t/m3) | t | 148,680 |
| 11 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 885,000 |
| 12 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,4 l/m2) | t | 0,354 |
| 13 | DB16H k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (5 cm) | m2 | 885,000 |

Proiectant Severin T

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.