

**Lucrari de reparatie capitala in sala de
spectacole a casei de cultura din s. Puhoi
r. IALOVENI**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 01-01-2009

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Pardosea		
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	240,0000
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,0000
3	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C15	m3	4,0000
4	CE30A	Astereala din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite	m2	240,0000
5	CE30C	Montare placi din OSB 10 mm	m2	343,0000
6	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - Orion New 4 mm red	m2	343,0000
		Capitolul 1.2. Schela		
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	389,0000
		Capitolul 1.3. Pereti		
8	RpCN12D	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact peste 0,125 mp k=0,3	buc	389,0000
9	RpCR42B	Curatarea manuala a suprafetelor elementelor din piele	m2	70,0000
10	RpCR16A	Vopsirea pielii de pe carниз in culoarea albastra	m2	70,0000

1	2	3	4	5
11	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - carniz din lemn	m2	35,0000
12	RpCR16A	Vopsirea carnizului din lemn	m2	35,0000
13	CJ09B	Restaurarea placutelor ornamentale din gips	buc	178,0000
14	CN53A	Grunduirea placutelor ornamentale din gips	m2	67,6000
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - placutelor ornamentale din gips	m2	67,6000
16	CJ09B	Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de contact intre 0,125-0,5 mp	buc	14,0000
17	RpCO56B	Demontarea lambriurilor din OSB la pereti	m2	240,0000
18	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat - Panouri DSP captusite cu piele sintetica certiicate ignifug electra black	m2	240,0000
19	CK07B aplicativ	Rame din lemn captusita cu textil si cu banda led ininterior (pentru efect de panou iluminat dinauntru)	m	135,0000
20	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu sectiunea 30x120 mm la pereti	m	120,0000
21	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	3,3600
22	CK40A aplicativ	Captuseala usii cu piele sintetica - doar manopera	m2	23,5200
23		Piele sintetica	m2	23,5200
24	CM08A	Coloane din sticla organica grosime 5 mm cu lumina led in interior	m2	17,0000
		Capitolul 1.4. Tavan		

1	2	3	4	5
25	RpCO56B	Demontarea placilor din OSB deteriorate	m2	154,0000
26	CE30A	Astereala din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite	m2	154,0000
27	CE30C	Montare placi din OSB 10 mm	m2	154,0000
28	RpCO52E	Demontarea placilor metalice decorative la tavane k=0,2	m2	304,0000
29	RpCR29A	Eliminarea murdariilor din suprafata placilor metalice	m2	304,0000
30	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular	m2	103,0000
31	IzA11A	Grunduirea placilor metalice k=0,2 la salariu	m2	343,0000
32	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a placilor metalice, in doua straturi k=0,2 la salariu	m2	343,0000
33	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - tavanul existent din OSB	m2	343,0000
34	RpCR16B	Vopsirea tavanelor din OSB cu vopsea, in doua straturi de vopsea	m2	343,0000
35	CK29E	Montare placi metalice la tavan k=0,4 la salariu	m2	343,0000
36	CE30A	Astereala din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite	m2	104,0000
37	CE30C	Montare placi din OSB 10 mm	m2	104,0000
38	RpCR16B	Vopsirea tavanelor din OSB cu vopsea, in doua straturi de vopsea alba	m2	104,0000
39	CK28C	Montare lambriuri din lemn	m2	38,0000
40	RpCR16B	Vopsirea lambriurilor din lemn cu vopsea, in doua straturi de vopsea rosie	m2	38,0000
41	CL18A	Structura din metal pentru draperii	kg	150,0000
42	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1500
43	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1500

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.5. Evacuare gunoi		
44	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	2,3000
45	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,3000
46	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiiului)	t	2,3000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
47	RpEB02B	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, VVG 3x2,5 mm2	m	100,0000
48	RpEA04A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 20 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.	m	100,0000
49	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal transparent (de creat resursa)	100 m	0,9800
50	08-02-398-1	Montare LED lenta	100 m	0,9800
51	pret de piata	LED lenta	m	98,0000

Proiectant



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.