

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Mingir**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Mingir**
3. Obiectul achizițiilor **Extinderea grupelor de creșă publice la gradinita de copii "Garofita" din com. Mingir, r-nul Hincesati.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. LCM		
		1.1. Tavanul		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Se include 30% din toata suprafata)	m2	30,000
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,000
3	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (Cu K=0.5 deoarece grosimea tencuieliei alcatuieste 10mm)	m2	30,000
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	132,600
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	132,600
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	132,600
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	132,600
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	13,400
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	132,600
		1.2. Peretii		
10	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,120
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Se include 30% din toata suprafata)	m2	70,000
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,000
13	RpCJ04A1K=0.5	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Se prevede 30% din toata suprafata peretilor cu grosimea	m2	70,000

1	2	3	4	5
		nu mai mare de 10mm)		
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	236,280
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	223,000
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	223,000
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	223,000
18	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Colturile la grinzi)(Se exclude pozitiile ciment,nisip,suruburi)	m	86,000
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	223,000
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	223,000
21	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Sufrajia)	m2	15,120
		1.3. Usile		
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,670
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	14,470
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	13,400
25	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	36,400
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	13,400
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,400
28	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Se exclude pozitiile ciment,nisip,suruburi)	m	73,000
29	CF61A	Driscuire continuaa suprafetei (tencuiala de un strat)cu amestic uscat de ipsos,glafuri la ferestre si usi	m2	14,980
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	13,400
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,400
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	13,400
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,400

1	2	3	4	5
1.4. Ferestrele				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	11,000
35	CF61A	Driscuire continuaa suprafetei(tencuiala de un strat)cu amestec uscatde ipsos la glafuri la ferestre	m2	11,000
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	11,000
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,000
38	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Se exclude pozitiile ciment,nisip,suruburi)	m	50,000
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,000
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	11,000
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,000
1.5. Pardoselele				
42	RpCK41C K=0,4	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	150,440
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	150,440
44	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	150,440
45	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Numai in sufragerie)	m2	19,210
46	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	129,440
1.6. Lucrari santehnice				
47	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (P/u a executa lurarile de finisara)	m2	4,000
48	RpIB10H	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din otel K22 1000x500H (ATENTIE ! Fara costul radiatoerelor)	buc	7,000
1.7. Lucrari diverse				
49	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Demontarea capacelor la prize,intrerupatoare p/u a executa lurarile de finisare)	buc	7,000
50	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Fara costul intrerupatoarelor)	buc	7,000
51	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	0,800
52	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	0,800
53	RpCR22A	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica	m2	4,500