

**Obiectivul:** Replanificarea clădirii existente în OMF Hădărauți

**Obiectul:** Replanificarea clădirii existente în OMF Hădărauți

**Devizul:** Replanificarea clădirii existente în OMF Hădărauți

### Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 31.1.1

| Nr. | Simbol norme<br>și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M. | Volum  |
|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1   | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      |
|     | <b>Cap 1</b>                   | <b>Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
| 1   | RpCG29C                        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schele și curățirea caramizilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 24,00  |
| 2   | RpDA25A                        | Defrisarea manuala a arborilor și arbuștilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolați, cu diametrul pînă la 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 28,00  |
| 3   | RCsI41B                        | Demontarea elementelor de acoperis învelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 24,00  |
| 4   | RpCG29B                        | Demolarea peretilor de zidarie din pîianta, stufit, stabilit sau similare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 80,00  |
| 5   | RpCH32C                        | Desfacerea planșeelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala învelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 24,00  |
| 6   | TrI1AA02C3                     | Încarcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t    | 17,50  |
| 7   | TsI50A5                        | Transportarea pămîntului cu autobasculanta la distanța de 5 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t    | 17,50  |
|     | <b>Cap 1</b>                   | <b>TOTAL Desfaceri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
|     | <b>Cap 2</b>                   | <b>Termoizolare pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| 8   | CB14A                          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la înalțimi pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 156,00 |
| 9   | CN53A                          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 138,00 |
| 10  | IzF55A                         | Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren gr 100 mm cu ancadramentul golurilor cu plăci din ignifudate vată minerală, cu lățimea 20 cm: norma cornier 0,34                                                                                                                                                                  | m2   | 138,00 |
| 11  | CN54B                          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 138,00 |
| 12  | CF30A                          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 138,00 |
| 13  | CF17D                          | Diverse lucrari adaos de colorant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,50   |
|     | <b>Cap 2</b>                   | <b>TOTAL Termoizolare pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |
|     | <b>Cap 3</b>                   | <b>Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |
| 14  | CN53A                          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 9,08   |
| 15  | IzF55E                         | Termoizolarea exterioara glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 135kg/m3 gr.30 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 9,08   |
| 16  | CN54B                          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 9,08   |
| 17  | CF30A                          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 9,08   |
|     | <b>Cap 3</b>                   | <b>TOTAL Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |
|     | <b>Cap 4</b>                   | <b>Soclu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |
| 18  | RpCJ35A                        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 25,40  |
| 19  | RpCJ23A1                       | Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit și mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund și stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pînă la 5 cm iesitura din cimpul peretelui și 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T în cimp continuu, pentru lucrari noi de tencuieli driscuite (refaceri totale). | m2   | 25,40  |
| 20  | IzF55B                         | Termoizolarea exterioara peretilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 25,40  |
| 21  | CC03A                          | Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp / Plasa sudata BP φ3 150x150 (0.72 kg/m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 76,20  |
| 22  | CI21A                          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pînă la 400 x 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 25,40  |
|     | <b>Cap 4</b>                   | <b>TOTAL Soclu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |
|     | <b>Cap 5</b>                   | <b>Tamplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 23 | CK25A        | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.                                                       | m2  | 2,94  |
| 24 | RpCP35B      | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu.                                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 10,40 |
|    | <b>Cap 5</b> | <b>TOTAL Tamplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |
|    | <b>Cap 6</b> | <b>Consolidare gol</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |
| 25 | RCsU06F      | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2. (taierea fisilor in perete de zidarie pentru inglobarea profilului metalic U 20 si trasarea locurilor de perforare a gaurilor)                                                                          | m   | 7,20  |
| 26 | RCsB21C      | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 20 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 50 cm.                                                                                                                                                                                                          | buc | 11,00 |
| 27 | RCsU08B      | Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment intr-un strat.                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 2,53  |
| 28 | RCsU02A      | Buiandrugi din traverse metalice montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor. (instalarea profilelor metalice U 20 si fixarea cu buloane M12 L=400, 600 mm)                                                                                                                             | kg  | 83,17 |
| 29 | RCsU07E      | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari cu mortar de ciment M-150                                                                                                                                                                                                      | m   | 7,20  |
| 30 | RpCJ10A      | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti. | m2  | 6,40  |
|    | <b>Cap 6</b> | <b>TOTAL Consolidare gol</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |
|    | <b>Cap 7</b> | <b>Prag, rampa de acces si pavaje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |
| 31 | TsA01A1      | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.     | m3  | 8,90  |
| 32 | Tsl50A5      | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.                                                                                                                                                                                                                                              | t   | 15,00 |
| 33 | TsC54B       | Strat de fundatie din piatra sparta.                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3  | 3,00  |
| 34 | CB01B        | Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile.                                                                                                                                                                       | m2  | 2,40  |
| 35 | CA09A1       | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier.                                                                                                                                                                                                       | m3  | 10,71 |
| 36 | RpCL14A      | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate.                                                                                                                                                                                                             | m   | 25,50 |
| 37 | RpCK01B      | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.                                                                                                                                                                                    | m2  | 12,80 |
|    | <b>Cap 7</b> | <b>TOTAL Prag, rampa de acces si pavaje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |

Proiectant:



(functia, semnatura, numele, prenumele)

