

**„Развитие и оптимизация сетей уличного освещения ”
с. Чок-Майдан, р. Комрат**

Lista Cantităților de Lucrări
/ Электромонтажные работы /

Valoarea ofertei de preț: **Lei RM**

Data 17.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Lei RM	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj electric				
1	RpEK05A	Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur	buc	300,00		
2	RpEO01A	Demontarea suportului cu un brat	buc	300,00		
3	RpEB12C	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea 1x10 la 1x25 mmp (АПВ 16)	m	16 800,00		
4	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	6,00		
5	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (СИП 2*25 мм2)	1000 m	33,00		
6	Pret de piata	Кабель СИП 2*25 мм2	m	33 000,00		
7	Pret de piata	Натяжные устройства	buc	320,00		
8	Pret de piata	Анкерный кронштейн	buc	320,00		
9	Pret de piata	Подвесные	buc	890,00		
10	Pret de piata	Кронштейн подвесной	buc	890,00		
11	Pret de piata	Лента	m	1 320,00		
12	Pret de piata	Скрепки	buc	1 320,00		
13	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc	0,12		
14	Pret de piata	Наконечники А25	buc	12,00		
15	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	752,00		
16	Pret de piata	Крепление светильника	buc	752,00		
17	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente LED50	buc	580,00		
18	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente LED80	buc	80,00		

1	2	3	4	5	6	7
19	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente LED 24W	buc	92,00		
20	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,03		
21	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	2,50		
22	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	2,00		
23	Pret de piata	Клемма KZ-2*95	buc	1 670,00		
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	9,90		
25	Pret de piata	Кабель АBBГ 2*4 мм2	m	990,00		
26	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare	buc	12,00		
27	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	12,00		
28	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	6,00		
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,00		
30	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,35		
31	Pret de piata	Кабель АBBГ 3*25 мм2	m	35,00		
32	08-02-411-1	Furtun metalic diam. exterior pina 48mm	100 m	0,35		
33	Pret de piata	Металлорукав ф 25 мм	m	35,00		
34	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	7,00		
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BH 2P 25A)	buc	7,00		
36	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	7,00		
37	Pret de piata	Стяжки кабельные	set	10,00		
38	Pret de piata	Сальники для щитов	buc	20,00		
		Total			Lei	
		3. Alte lucrari (Обрезка веток деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередачи)				
39	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	150,00		
		Total			Lei	
		Total			Lei	
		Cheltuieli directe			Lei	
		Asigurarea sociala si medicala	%			

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea	%			
		Total				
		Cheltuieli de regie	%			
		Total				
		Beneficiul de deviz	%			
		Total			Lei	
		2. Utilaj				
40	Pret de piata	Светильник LED50	buc	580,00		
41	Pret de piata	Светильник LED80	buc	80,00		
42	Pret de piata	Светильник Polycr 24W 4000K Elmos	buc	92,00		
43	Pret de piata	Щит учета TF-25A	buc	7,00		
44	Pret de piata	Щит управления уличным освещением	buc	7,00		
45	Pret de piata	Выключатель автоматический 2P	buc	7,00		
46	Pret de piata	Выключатель автоматический 1P	buc	14,00		
47	Pret de piata	DIN рейка	m	7,00		
48	Pret de piata	Магнитный пускатель In=32A	buc	7,00		
49	Pret de piata	Выключатель нагрузки ВН 2P 25A	buc	7,00		
50	Pret de piata	Таймер времени	buc	7,00		
		Total			Lei	
		Total Cheltuieli directe				
		Cheltuieli depozitare	1.2 %			
		Total			Lei	
		Total			Lei	
		Total oferta fara TVA:			Lei	

Прим: Цены Экономического оператора должны учесть все расходы включительно: материалы и оборудование, заработную плату, социальные платежи, другие лимитированные расходы

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(L.S)