

**Reparatia Ghiseului unic din
cadrul Preturii sec.Centru situat
in mun. Chisinau, str.Bulgara,
nr.43**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii		
		Capitolul 1.1. Zidarie		
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	8,900
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,950
3	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,504
4	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	0,067
		Capitolul 1.2. Camera nr.1 (Birou)		
		Capitolul 1.2.1. Pereti		
5	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	29,520
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramic	m2	2,500
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,020
8	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	32,020
9	RpCJ12A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - 40mm	m2	32,020
10	CF50B k=2.0	Tencuieli interioare de 10 mm grosime,	m2	32,020

1	2	3	4	5
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,020
12	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	5,730
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,020
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	32,020
15	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,020
		Capitolul 1.2.2. Glafuri		
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1,150
17	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	1,150
18	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - ferestre	m	5,530
19	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime - usi	m	4,960
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,750
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,750
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	1,750
23	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	1,750

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		Capitolul 1.2.3. Usi, ferestre		
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	3,390
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,600
26	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - termopan cu 2 puturi termice si sticla de 4 mm, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu	m2	3,390
27	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=25cm	m	1,830
28	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=15cm	m	1,830
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - termopan cu 2 puturi termice si sticla de 4 mm, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu	m2	1,600
		Capitolul 1.2.4. Tavan		
30	CK29F k=0.6	Demontarea tavanului suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,500
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,300
32	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	7,500
33	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	7,500
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,500
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	7,500

1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj		
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,500
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	7,500
38	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,500
		Capitolul 1.2.5. Pardoseli		
39	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,500
40	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,500
41	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	7,500
42	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - 40mm	m2	7,500
43	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cl.32 gr10mm, Strat sintetic 3cm)	m2	7,500
		Capitolul 1.3. Camera nr.2 (Arhiva)		
		Capitolul 1.3.1. Pereti		
44	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	73,400
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,360
46	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	73,400
47	RpCJ12A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - 40mm	m2	73,400
48	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2	73,400

1	2	3	4	5
		ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	73,400
50	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	16,900
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,400
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	73,400
53	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,400
		Capitolul 1.3.2. Glafuri		
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,380
55	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	3,380
56	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - ferestre	m	16,900
57	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,380
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,380
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	3,380
60	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,380
		Capitolul 1.3.3. Usi, ferestre		
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	10,740

1	2	3	4	5
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,520
63	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - termopan cu 2 puturi termice si sticla de 4 mm, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu	m2	10,740
64	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=25cm	m	3,715
65	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=15cm	m	3,715
66	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - termopan cu 2 puturi termice si sticla de 4 mm, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu	m2	2,520
		Capitolul 1.3.4. Tavan		
67	CK29F k=0.6	Demontarea tavanului suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	47,900
68	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	47,900
69	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	47,900
		Capitolul 1.3.5. Pardoseli		
70	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	47,900
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	47,900
72	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	47,900
73	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - 40mm	m2	47,900
74	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (cl.32 gr10mm, Strat sintetic 3cm)	m2	47,900

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.4. Camera nr.3 (Oficii)		
		Capitolul 1.4.1. Pereti		
75	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramic	m2	66,180
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	66,180
77	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	66,180
78	RpCJ12A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - 40mm	m2	66,180
79	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,180
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,180
81	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	15,450
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,180
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton	m2	66,180
84	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,180
		Capitolul 1.4.2. Glafuri		
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,090
86	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	3,090
87	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti,	m	15,450

1	2	3	4	5
		intre 15 - 25 cm latime - ferestre		
88	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,090
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	3,090
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	3,090
91	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,090
		Capitolul 1.4.3. Usi, ferestre		
92	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	8,040
93	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,600
94	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - termopan cu 2 puturi termice si sticla de 4 mm, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu	m2	8,040
95	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=25cm	m	4,351
96	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=15cm	m	4,351
97	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - termopan cu 2 puturi termice si sticla de 4 mm, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu	m2	2,520
		Capitolul 1.4.4. Tavan		
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,500
99	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	32,500
100	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	32,500

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.4.5. Pardoseli		
101	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,500
102	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	32,500
103	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	32,500
104	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - 40mm	m2	32,500
105	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	32,500
		Capitolul 1.5. Camera nr.4 (Antreu) Capitolul 1.5.1. Pereti		
106	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramic	m2	9,500
107	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25,500
108	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	25,500
109	RpCJ12A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - 40mm	m2	25,500
110	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,500
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,500
112	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	10,800
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,500

1	2	3	4	5
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	25,500
115	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,500
		Capitolul 1.5.2. Glafuri		
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	0,810
117	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	0,810
118	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - ferestre	m	5,400
119	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,810
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,810
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	0,810
122	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,810
		Capitolul 1.5.3. Usi		
123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,520
124	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - termopan cu 2 puturi termice si sticla de 4 mm, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu	m2	2,520
		Capitolul 1.5.4. Tavan		
125	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,800

1	2	3	4	5
126	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	6,800
127	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	6,800
		Capitolul 1.5.5. Pardoseli		
128	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,500
129	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,800
130	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	6,800
131	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - 40mm	m2	6,800
132	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	6,800
		Capitolul 1.6. Camera nr.5 (Grup sanitar)		
		Capitolul 1.6.1. Pereti		
133	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramic	m2	38,720
134	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,720
135	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	38,720
136	RpCJ12A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - 40mm	m2	38,720
137	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	38,720
		Capitolul 1.6.2. Glafuri		
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	0,750
139	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	0,750

1	2	3	4	5
140	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime - usi	m	5,000
141	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	0,750
		Capitolul 1.6.3. Usi, ferestre		
142	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,300
143	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - termopan cu 2 puturi termice si sticla de 4 mm, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu	m2	6,300
		Capitolul 1.6.4. Tavan		
144	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,140
145	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	4,140
146	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane	m2	4,140
147	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,140
148	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,140
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,140
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton	m2	4,140

1	2	3	4	5
151	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,140
		Capitolul 1.6.5. Pardoseli		
152	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,140
153	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,140
154	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	4,140
155	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - 40mm	m2	4,140
156	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,140
		Capitolul 1.7. Scara		
157	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,200
158	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,480
159	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	124,000
160	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,420
161	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - (termomost)	m2	3,420
162	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	14,480
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,480
164	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm -	m2	4,140

1	2	3	4	5
		площадка		
165	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - лестничный марш	m2	5,820
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite - снятие штукатурки с боковой стороны лестницы	m2	5,380
167	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	5,380
168	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,380
169	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,380
170	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	5,380
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite - снятие штукатурки (dosul scarii)	m2	7,500
172	CN54A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	7,500
173	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	7,500
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,500
175	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	7,500
176	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	10,420
177	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent:	kg	51,540

1	2	3	4	5
		parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (швеллер №10 - 3м*8,59кг/м*2шт=51,54кг)		
		Capitolul 1.8. Copertina		
178	RCsB30A κ=2,8	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm - сверление отверстий д-20мм длиной 300мм (κ= 1+0,9*2=2,8)	buc	5,000
179	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Ancher D-20mm L=300mm)	buc	5,000
180	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (fier forjat)	t	0,125
181	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,125
182	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (policarbonat celular б=10mm)	m2	13,440
		Capitolul 1.9. Apa rece si canalizare		
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
184	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000
185	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	18,620
186	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"	buc	6,000
187	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (numai manopera)	m	22,000
188		Teava din PPR d20	m	22,000

1	2	3	4	5
189		Cot PP D20mm	buc	10,000
190		Mufa redus PPR D20mm	buc	10,000
191		Reductie PPR D20*1/2	buc	10,000
192		Teu PP D20*20*20mm	buc	10,000
193		Teu PP D20*16*20mm	buc	3,000
194	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,000
195	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (TEU 100*100*50) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000
196	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (COT d-100) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000
197	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000
198	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
199	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000
200	RpSC24B	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2,000
201	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000
202	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	22,000
203	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte	10 m	12,000

1	2	3	4	5
		de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv		
		Capitolul 1.10. Apa calda		
204	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - Teava din PPR D20mm	m	14,000
205	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - Fitinguri 40% din costul tevii (14m*40%=5.6m)	m	5,600
		Capitolul 1.11. Incalzirea		
206	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	14,950
207	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,000
208	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. - Teava din PPR D25mm	m	125,000
209	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. - Fitinguri 40% din costul tevii (125.0m*40%=50.0m)	m	50,000
210	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - Teava din PPR D20mm	m	24,000
211	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - Fitinguri 40% din costul tevii (24m*40%=9.6m)	m	9,600
212	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de	buc	9,000

1	2	3	4	5
		pina la 1000 mm, inclusiv - Radiator RKKP 22 1000*500		
213	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Radiator RKKP 22 600*500	buc	4,000
214	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	26,000
215	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" - Радиаторное соединение L-образное d20mm	buc	26,000
216	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Переход мет/рпр d-20 (американка)	buc	26,000
217	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Кран подачи d20mm	buc	13,000
218	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Кран обратки d20mm	buc	13,000
219	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	13,000
220	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	125,000
		Capitolul 1.12. Ventilarea		
221	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	10,020
222	RpVA37A	Demontarea coturilor, reductiilor, inversarilor sau ramificatiilor la canale de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm - cot	m2	1,380

1	2	3	4	5
223	RpVC40A	Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg - cos de fum	buc	1,000
224	RpVA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm - canal ventilat zincat 55*110	m2	10,362
225	RpVA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm - canal aerisire zincat d-100	m2	3,770
226	RpVA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm - cot zincat 55*110	m2	1,380
227	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila aerisire 140*140	buc	4,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Ventilarea		
228	RpVC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg - ventilator	buc	3,000
		Capitolul 2.2. Lucrari electrice		
229	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice	m	368,000
230	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	9,000
231	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	16,000
232	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice	buc	1,000
233	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 - Dulap pt. automate 1*14 (ECG14) IP30	buc	1,000
234	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	11,000

1	2	3	4	5
235		Automat VA 47-29 1P C 16A	buc	5,000
236		Automat VA 47-29 1P C 10A	buc	5,000
237		Automat diferential (AVDT32 63) 1P+N C 16A 30mA	buc	1,000
238	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,220
239		Corp de iluminat LED 600-45 1500*75*25mm 43W 3200LM 400K 220V IP65 Elmos sau echivalent	buc	22,000
240	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,120
241		Felinar LED ext. 30W 6000K 220V 3000Lm d-225mm alb Elmos sau echivalent	buc	8,000
242		Felinar LED int. 24W 6000K 220V 2400Lm 175*175mm alb Elmos sau echivalent	buc	4,000
243	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Световой указатель "EXIT"	100 buc	0,020
244		Световой указатель "EXIT"	buc	2,000
245	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (material este inclus in norma) (se exclude placa de rozeta)	100 buc	0,100
246	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (material este inclus in norma) (se exclude placa de rozeta)	100 buc	0,350
247	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara (material este inclus in norma) (se exclude placa de rozeta)	100 buc	0,100
248		Rama 2 locuri	buc	10,000
249		Rama 5 locuri	buc	5,000
250	08-02-409-1	Gofra diametru 20 mm (material este inclus in norma)	100 m	2,600
251	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,900

1	2	3	4	5
252	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,700
253	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,900
254	Pret de piata	Cablu VVGng 3*2.5	m	170,000
255	Pret de piata	Cablu VVGng 3*1.5	m	130,000
256	Pret de piata	Cablu SVVP 2*1.5	m	150,000
257	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	8,000
258	Pret de piata	Cutie 100*100*50	buc	8,000
		Capitolul 2.3. Retele de calcul		
259	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ45cat5 (material este inclus in norma)	buc	5,000
260	10-04-066-04	Conector RG-45 (material este inclus in norma)	buc	3,000
261	10-01-055-03	Кабель FTP cat6 (material este inclus in norma)	100 m	0,500
		Capitolul 3. Utilaj		
		Capitolul 3.1. Ventilarea		
262		Ventilator Vents OB1 150 sau analog	buc	3,000
		Capitolul 3.2. Lucrari electrice		
263		Dulap pt. automate 1*14 (ECG14) IP30	buc	1,000

Proiectant N.Todorova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.