

APROB
Primar Andronachi
[Signature]

Formularul nr. 1

Obiectivul: Restaurarea monumentului eroilor razboiului 2 mondial

Obiectul: Obiect

Devizul: Restaurarea pavajelor pe perimetrul monumentului „Maica Îndurerată din centrul oraşului Cimişlia”

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 9.1.3

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
|-----|--------------------------------|---|------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton. | m | 320,0000 |
| 2 | DG03A | Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton. | m2 | 478,0000 |
| 3 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat t 38 mm color . | m2 | 478,0000 |
| 4 | DE09A | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm. | m | 90,0000 |
| 5 | CO03A | Borduri pentru trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) de cca.15 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar | m | 198,0000 |
| 5.1 | 2661122800246 | BORDURI BETON PT TROTUARE 1000X250X200 A1 S 1139 | m | 198,9900 |
| 5.2 | 2952270003816 | MALAXOR PENTRU MORTAR ACTIONAT ELECTRIC 150 L | h-ut | 3,9600 |

Proiectant:



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.