

**Conservarea monumentului
arheologic cu denumirea „
Ruinile Muzeului Bisericesc,,
situat in mun. Chisinau, sect.
Riscani, bd. Grigore Vieru,11**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 7-1-1

Amenajarea terenului adiacent monumentului arheologic

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Lucrari de demolare		
1	PJ06B	Darimarea imbracamintei din beton-asfalt	m3	90,00
	7111020030200	Miner	h-om	531,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	134,64
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	67,32
		<i>Total</i>		
2	PJ06B	Darimarea suprafetelor din pavaj	m3	36,90
	7111020030200	Miner	h-om	217,71
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	55,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	27,60
		<i>Total</i>		
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	200,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	64,00
		<i>Total</i>		
4	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	16,00
	7111020030200	Miner	h-om	74,24
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	9,79
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,90
		<i>Total</i>		
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	20,00

1	2	3	4	5
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	41,00
		<i>Total</i>		
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	23,63
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	53,17
		<i>Total</i>		
7	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	3 450,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	327,40
		<i>Total</i>		
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	23,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,51
	1411122201752	Piatra split LA/30 fr. 8-31.5	m3	0,09
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	9,45
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de demolare				
		1.2. Restaurarea treptelor		
9	RCsK15E aplicativ	Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spaltul, la scari, cu mozaic granulat de calcar si ciment alb, inclusiv frecatul 1 si 2 (Restaurarea treptelor cu mozaica)	m2	100,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	522,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 663,37
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1 111,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,24
	1412122204800	Mozaic granulat	kg	2 323,00
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	25,25
	2010407343982	Rumegus	kg	5,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,82
	2940420007686	Masina de frecat placaje	h-ut	61,00

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,50
	2952270003817 2	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,20
		<i>Total</i>		
Total				
Total Restaurarea treptelor				
		1.3. Exeutiă scarilor		
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,80
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,80
		<i>Total</i>		
11	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	128,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	12,15
		<i>Total</i>		
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	0,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,29
	1411122201752	Piatra split LA/30 fr. 8-31.5	m3	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,32
		<i>Total</i>		
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Argila)	m3	80,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,80
		<i>Total</i>		
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,06
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,31
		<i>Total</i>		
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	10,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,90
	1411122201752	Piatra split LA/30 fr. 8-31.5	m3	11,50

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,20
		<i>Total</i>		
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C16/20	m3	10,00
	7123010010200	Betonist	h-om	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,00
	2663102100000-3	Beton C16/20	m3	10,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,50
		<i>Total</i>		
17	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armatura AIII d10mm)	kg	1 500,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	81,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,50
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 537,50
	2010237318750	Distantieri	buc	225,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15,00
		<i>Total</i>		
18	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	150,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	142,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	13,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,52
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,07
	2320187315789	Decofrol	kg	18,00
		<i>Total</i>		
19	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C20/25	m3	25,00

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	100,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,00
	2663102100000 -2	Beton C20/25	m3	25,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,25
		<i>Total</i>		
20	CH11A1	Lustruirea treptelor si contratreptelor mozaicate 600x300mm (Cu ados de penetron norma de consum 0,6kg/m.l.)	m	110,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	165,00
	3543545	Penetron	kg	66,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	5,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	11,55
	2451427308669	Ceara parchet	kg	2,75
	2320166200729	Parchetin	l	2,75
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,44
		<i>Total</i>		
Total				
Total Exeutiia scarilor				
Total				
Asigurari sociale				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total Lucrari de constructie				
		2. Amenajarea teritoriului		
		2.1. Lucrari de asfaltare		
21	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	9,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,30
		<i>Total</i>		
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,37

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,90
		<i>Total</i>		
23	DE10E	Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C12/16 XF2	m	150,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,50
	7129020012800	Pavator	h-om	76,50
	2663102100000-12/16	Beton C12/16; XF2	m3	7,95
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	525,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,90
	2666122800284	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	150,75
		<i>Total</i>		
24	DI110	Amenajarea stratului drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine D mai mic sau egal cu 45 h =15cm	m3	60,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,00
	1421102200467-45	Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine D mai mic sau egal cu 45	m3	73,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,30
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	1,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,58
		<i>Total</i>		
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63, LA/30; conform SM EN 13242-A1) H-20cm,	m3	80,00
	7129020012800	Pavator	h-om	48,00
	1411122201646	Piatra split fr.8-31.5mm,LA/30	m3	16,24
	1411122201672-863	Piatra sparta LA30 fr.8-63mm	m3	97,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,20
		<i>Total</i>		
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.6l/m2	t	0,24
	23203226000401	Bitum 50/70	t	0,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,07

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude	m2	400,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	24,00
	1111000100013 10-22	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 CP D.02.25:2021	t	56,40
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	6,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,16
		<i>Total</i>		
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,0.3 l/mp	t	0,12
	2320322600040 1	Bitum 50/70	t	0,12
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,04
		<i>Total</i>		
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm	m2	400,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	20,00
	1111000100013 11-16	Beton asfaltic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021	t	37,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,12
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de asfaltare				
2.2. Lucrari de pavare				
30	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	25,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,50

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	25,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,75
		<i>Total</i>		
32	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a platformelor)	100m2	11,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,18
		<i>Total</i>		
33	DE11A	Bordure mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm negru, pe fundatie de beton C12/16, XF2)	m	500,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,00
	7129020012800	Pavator	h-om	90,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	510,00
	2663102100000-12-16	Beton C12/16 XF2	m3	24,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,50
	2666122800325-20/8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 negru	m	502,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,50
		<i>Total</i>		
34	D1111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=15 cm din piatra sparta LA 30 conform SM SR EN 13242+A1, fr.8-31.5, la trotuare	m2	1 100,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	281,60
	14211022004-8-31.5	Piatra sparta LA/30 fr.8-31.5mm	m3	191,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	22,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	16,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,05
		<i>Total</i>		
35	D1112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma D1111(k=+3)	m2	1 100,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,81
	14211022004-8-31.5	Piatra sparta LA/30 fr.8-31.5mm	m3	44,55
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
36	DE18A	Amenajarea trotuarului din pavaj pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip Caramida h-6 cm culoare gri si alba, acoperite cu granule de marmura)	m2	1 100,00
	7129020012800	Pavator	h-om	638,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,38
	2661112800655 -62	Pavaj vibropresat tip Caramida h-6 cm culoare gri si alba, acoperite cu granule de marmura	m2	1 116,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 760,00
	2651122100402 2	Ciment	kg	8 657,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	47,08
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	22,00
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de pavare				
		2.3. Drum din caldarim de granit		
37	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a platformelor)	100m2	0,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,19
		<i>Total</i>		
38	D1111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=15 cm din piatra sparta LA 30 conform SM SR EN 13242+A1, fr.8-31.5, la trotuare	m2	50,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,80
	14211022004- 8-31.5	Piatra sparta LA/30 fr.8-31.5mm	m3	8,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,73
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,28
		<i>Total</i>		
39	D1112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma D1111($\kappa=+3$)	m2	50,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85
	14211022004- 8-31.5	Piatra sparta LA/30 fr.8-31.5mm	m3	2,02
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
40	DD01A1	Pavaj executat cu calupuri pe strat de nisip, calupuri calitatea I (Drum din caldarim de granit 10x10x5cm)	m2	50,00
	7129020012800	Pavator	h-om	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,45
	1752117300000	Calupuri din granit 10x10x5cm (7.5m2/t)	kg	9 650,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,04
		<i>Total</i>		
Total				
Total Drum din caldarim de granit				
		2.4. Amenajarea zonei verzi		
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,35
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,04
		<i>Total</i>		
42	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	189,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	17,94
		<i>Total</i>		
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	1,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,49
	1411122201752	Piatra split LA/30 fr. 8-31.5	m3	0,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,54
		<i>Total</i>		
44	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Pamint fertil)	m3	135,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,85
		<i>Total</i>		
45	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	9,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,10

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
46	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (semanarea manuala)	100m2	9,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	43,38
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	35,64
		<i>Total</i>		
47	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	9,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,47
		<i>Total</i>		
Total				
Total Amenajarea zonei verzi				
Total				
Asigurari sociale				
Depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total Amenajarea teritoriului				
		3. Mobilier urban		
48		Scaune pentru amfiteatru din beton aparent cu scinduri din lemn	buc	60,00
	354345	Scaune pentru amfiteatru din beton aparent cu scinduri din lemn	buc	60,00
		<i>Total</i>		
Total				
Depozitare utilaj				
Total Mobilier urban				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**