

| Nr. | Denumirea, caracteristica tehnică | Unit. măs. | Cant. |
|-----|--|------------|-------|
| 1 | Строительная длина ЛЭП | км | 1,312 |
| | Затягивание кабеля марки АBBГ 3x4мм длиной 1,5м в кронштейн КРСТ (КР-4) | м | 57 |
| | Монтаж, прокладка кабеля АBBГ 2x25мм по конструкциям в том числе в металорукаве | м | 9 |
| | Монтаж, прокладка кабеля АBBГ 3x25мм по конструкциям в том числе в металорукаве | м | 1,5 |
| | Монтаж автоматических выключателей ВА 47-29 | шт | 4 |
| | Монтаж цифрового таймера АСН-15 | шт | 1 |
| | Монтаж магнитного пускателя типа КМИ-23210 | шт | 1 |
| | Монтаж ограничителя перенапряжения типа ОПС-1В | шт | 1 |
| | Монтаж кронштейна типа КРСТ (КР-4) | шт | 38 |
| | Монтаж светильников LED-30W | шт | 38 |
| | Устройство заземления опор ВЛ-0,4кВ (забивка вертикальных заземлителей диаметром 18мм, L-3м) | шт | 76 |

Заказчик: Primaria com. Bulăiești.

Название объекта:

Reconstrucția rețelelor de alimentare cu energie electrica a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, com. Bulăiești, 9021

Номер объекта: 608. 03 / 2020 - АЕЕ/ІЕЕ

| Mod | Coala | Nr. document | Semnăt | Data | 608.03 / 2020 - АЕЕ/ІЕЕ. ВР. | | |
|----------|-------|--------------|--------|------|------------------------------|-------|------|
| | | | | | Faza | Coala | Coli |
| | | | | | | | |
| ISP | | Rotari V. | | | „RONI-PLUS” SRL Chișinău | | |
| Elaborat | | Rotari V. | | | | | |
| | | | | | | | |

Ведомость объемов
строительных и монтажных
работ